

Дополнение к Территориальным единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы для Московской области (ТЭСНПиТЕР-2001).

Пособие для сметчиков. Выпуск 6 (ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г.).

Москва, 2021 г. - 457 с.

РАЗРАБОТАНО Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе территориальных элементных сметных норм Московской области и сметных норм:

Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр)

И изменений к ним (приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

УТВЕРЖДЕНО Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области (Протокол от 21.04.2021 г. № 04).

ВЗАМЕН Выпуска 1 ТЭСНПиТЕР (утв. Протоколом от 20.01.10 № 1)
Выпуска 2 ТЭСНПиТЕР (утв. Протоколом от 20.11.13 № 5)
Выпуска 2 ТЭСНПиТЕР с изменениями и дополнениями (актуализированная ТСНБ-2001 МО) (утв. Протоколом от 24.06.15 № 6)
Выпуска 3 ТЭСНПиТЕР (утв. Протоколом от 24.05.2017 №05)
Выпуска 4 ТЭСНПиТЕР (утв. Протоколом от 29.07.2020 №07)
Выпуска 4 ТЭСНПиТЕР с изменениями и дополнениями (утв. Протоколом 26.08.2020 г. № 08)
Выпуска 5 ТЭСНПиТЕР (утв. Протоколом от 10.02.2021 №01).

Настоящий сборник «Дополнение к Территориальным единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы для Московской области (ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г). Выпуск 6» (ТЭСНПиТЕР-2001 МО) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области «Мособлгосэкспертиза».

ГАОУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Территориальные строительные сметные нормы	ТЭСНПиТЕР - 2001
	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	

Часть 1. Земляные работы

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.1.66ф. ТЭСНПиТЕР-2001 на валку и корчевку леса, срезку, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 01-02-099 по 01-02-123, с 01-02-125 по 01-02-128) следует применять только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.*

1.1.90ф. Нормами табл. 01-02-125 предусмотрены работы по срезке пней вручную бензиновыми пилами, заподлицо с землей после валки деревьев мягких (осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха) и твердых (дуб, бук, граб, клен, ясень) пород, а также лиственницы.

Затраты на погрузку и вывозку пней не учтены. Данные затраты следует учитывать дополнительно по нормам табл. 01-02-110.

1.1.91ф. Расценками табл. 01-02-126 предусмотрена валка деревьев с корня и дробление в щепу леса средней крупности и менее на весь объем деловой и дровяной древесины.

Расценками табл. 01-02-128 предусмотрена валка деревьев с корня и дробление в щепу крупного леса и менее на весь объем деловой и дровяной древесины.

Расценками табл. с 01-02-126 по 01-02-128 предусмотрено заглубление резцов ротора в грунт на глубину до 150 мм с целью измельчения корневой системы деревьев и смешивания щепы с землей.

1.1.92ф. Нормой 01-02-127-01 предусмотрено дробление в щепу порубочных остатков, пней и кустарника после валки, разделки и вывоза древесины при диаметре порубочных остатков, пней и кустарника не более 30 см.

Под порубочными остатками подразумеваются отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, сучья, хворост и кустарники.

1.1.93ф. При применении готовых почвогрунтов в расценках 01-02-051-03 и 01-02-051-04 из величины затрат материальных ресурсов следует исключать землю растительную и добавлять почвогрунт готовый к применению с той же нормой расхода, удобрения минеральные не включать.

1.1.95ф. Расценками табл. 01-02-034 учтены затраты на разработку траншей глубиной до 900 мм.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-034 Разработка траншей траншеекопателем с режущим ДИСКОМ

Состав работ:

01. Уплотнение грунта.

Измеритель: км
01-02-034-06 Уплотнение грунта вибротрамбовочным колесом на первый проход по одному следу при толщине слоя 150 мм
01-02-034-07 На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-034-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-034-06	01-02-034-07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2	1,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.05-062	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность до 1 т, с колесом вибротрамбовочным, максимальная глубина до 420 мм, ширина 50, 100, 150 мм	маш.-ч	<u>105,05</u> 10,06	1	0,74
91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	<u>71,60</u> 10,06	1	0,74
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		176,65	130,72
в том числе оплата труда машинистов		руб.		20,12	14,88
Всего, прямые затраты		руб.		176,65	130,72

Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-051 Стабилизация откосов

Состав работ:

Для нормы 01-02-051-01:

01. Укладка геосинтетической сетки по откосам с креплением.

Для нормы 01-02-051-02:

01. Укладка биоматериала по откосам с креплением.

Для нормы 01-02-051-03:

01. Укрытие откосов биоматом с креплением.

02. Посев многолетних трав по откосам за два раза.

03. Составление земляной смеси с удобрением.

04. Разравнивание почвы.

05. Полив биоматов за три раза.

Для нормы 01-02-051-04:

01. Укрытие откосов биоматом с креплением.

02. Посев многолетних трав по откосам за два раза.

03. Укрытие откосов биоматом с креплением.

04. Составление земляной смеси с удобрением.

05. Разравнивание почвы.

06. Полив биоматов за три раза.

Измеритель: 100 м²

Стабилизация откосов:

01-02-051-01 геосинтетической сеткой

01-02-051-02 биосеткой

Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов:

01-02-051-03 в один слой

01-02-051-04 в два слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-051-01	01-02-051-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	16,77	21,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-0081	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки	шт	1,53	200	200
01.7.12.10	Геосинтетическая сетка	м ²		110	
01.7.12.16	Биосетка	м ²			110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		130,81	167,86
Эксплуатация машин		руб.		6,97	10,46
Материальные ресурсы		руб.		306,00	306,00
Всего, прямые затраты		руб.		443,78	484,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-051-03	01-02-051-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	37	59,29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-051-03	01-02-051-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,39	0,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-0081	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки	шт	1,53	200	400
405-0257	Известь строительная: негашеная молотая (кипелка)	т	1 376,76	0,035	0,035
407-0014	Земля растительная	м ³	135,60	4	4
411-0001	Вода	м ³	2,44	3	3
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	153,20	8	8
01.7.12.15	Биомат	м ²		110	220
16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		288,60	462,46
Эксплуатация машин		руб.		54,23	57,72
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,52	4,52
Материальные ресурсы		руб.		2 129,51	2 435,51
Всего, прямые затраты		руб.		2 472,34	2 955,69

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-125 Срезка пней вручную

Состав работ:

01. Срезка пней вручную.
02. Перемещение срезанных пней на расстояние до 20 м.
03. Переход от одного пня к другому.

Измеритель: 100 шт

Срезка пней деревьев мягких пород вручную, диаметром:

01-02-125-01	до 30 см
01-02-125-02	до 40 см
01-02-125-03	до 50 см
01-02-125-04	до 60 см
01-02-125-05	до 70 см
01-02-125-06	до 80 см

Срезка пней деревьев твердых пород вручную, диаметром:

01-02-125-07	до 30 см
01-02-125-08	до 40 см
01-02-125-09	до 50 см
01-02-125-10	до 60 см
01-02-125-11	до 70 см
01-02-125-12	до 80 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-01	01-02-125-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,8	чел.-ч	7,68		3
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	1,45	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,31	23,04
Всего, прямые затраты		руб.		11,31	23,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-03	01-02-125-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,3	чел.-ч	7,38		17,49
	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	7,56	5,81	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		43,92	129,08
Всего, прямые затраты		руб.		43,92	129,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-05	01-02-125-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,2	чел.-ч	7,31	26,52	40,28
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		193,86	294,45
Всего, прямые затраты		руб.		193,86	294,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-07	01-02-125-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,8	чел.-ч	7,68		3,52
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	1,69	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,18	27,03
Всего, прямые затраты		руб.		13,18	27,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-09	01-02-125-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,3	чел.-ч	7,38		20,59
	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	7,56	6,84	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		51,71	151,95
Всего, прямые затраты		руб.		51,71	151,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-125-11	01-02-125-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 1,2	чел.-ч	7,31	31,22	47,43
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		228,22	346,71
Всего, прямые затраты		руб.		228,22	346,71

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-126 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Валка деревьев.
02. Дробление растительности в щепу.

Измеритель:

га
Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.):

01-02-126-01	леса средней крупности, густого
01-02-126-02	леса средней крупности, средней густоты
01-02-126-03	леса средней крупности, редкого
01-02-126-04	леса мелкого, густого
01-02-126-05	леса мелкого, средней густоты
01-02-126-06	леса мелкого, редкого
01-02-126-07	леса очень мелкого, густого
01-02-126-08	леса очень мелкого, средней густоты
01-02-126-09	леса очень мелкого, редкого
01-02-126-10	леса тонкомерного (подлеска), густого
01-02-126-11	леса тонкомерного (подлеска), средней густоты
01-02-126-12	леса тонкомерного (подлеска), редкого

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-01	01-02-126-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,91	22,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	607,68 13,50	30,91	22,32
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		18 783,39	13 563,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		417,29	301,32
Всего, прямые затраты		руб.		18 783,39	13 563,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-03	01-02-126-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,74	29,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	<u>607,68</u> 13,50	13,74	29,19
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		8 349,52	17 738,18
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		185,49	394,07
Всего, прямые затраты		руб.		8 349,52	17 738,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-05	01-02-126-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,6	12,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	<u>607,68</u> 13,50	20,6	12,02
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		12 518,21	7 304,31
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		278,10	162,27
Всего, прямые затраты		руб.		12 518,21	7 304,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-07	01-02-126-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,76	17,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	<u>607,68</u> 13,50	25,76	17,17
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		15 653,84	10 433,87
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		347,76	231,80
Всего, прямые затраты		руб.		15 653,84	10 433,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-09	01-02-126-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,59	10,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	<u>607,68</u> 13,50	8,59	10,3
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		5 219,97	6 259,10
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		115,97	139,05
Всего, прямые затраты		руб.		5 219,97	6 259,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-126-11	01-02-126-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,73	5,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	<u>607,68</u> 13,50	7,73	5,15
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		4 697,37	3 129,55
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		104,36	69,53
Всего, прямые затраты		руб.		4 697,37	3 129,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-127 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Дробление растительности в щепу.

Измеритель: га

01-02-127-01 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-127-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.12.08-514	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)	маш.-ч	<u>418,41</u> 13,50	7,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-127-01
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		2 937,24
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		94,77
Всего, прямые затраты		руб.		2 937,24

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-128 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Валка деревьев.
02. Дробление растительности в щепу.

Измеритель: га

Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 305 кВт (415 л.с.):

01-02-128-01	леса крупного, густого
01-02-128-02	леса крупного, средней густоты
01-02-128-03	леса крупного, редкого
01-02-128-04	леса средней крупности, густого
01-02-128-05	леса средней крупности, средней густоты
01-02-128-06	леса средней крупности, редкого
01-02-128-07	леса мелкого, густого
01-02-128-08	леса мелкого, средней густоты
01-02-128-09	леса мелкого, редкого
01-02-128-10	леса очень мелкого, густого
01-02-128-11	леса очень мелкого, средней густоты
01-02-128-12	леса очень мелкого, редкого
01-02-128-13	леса тонкомерного (подлесок), густого
01-02-128-14	леса тонкомерного (подлесок), средней густоты
01-02-128-15	леса тонкомерного (подлесок), редкого

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-01	01-02-128-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,22	15,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	21,22	15,64
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		13 930,51	10 267,35
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		327,21	241,17
Всего, прямые затраты		руб.		13 930,51	10 267,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-03	01-02-128-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,05	20,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	10,05	20,11
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		6 597,62	13 201,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		154,97	310,10
Всего, прямые затраты		руб.		6 597,62	13 201,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-05	01-02-128-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,52	8,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	14,52	8,94
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		9 532,09	5 868,93
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		223,90	137,85
Всего, прямые затраты		руб.		9 532,09	5 868,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-07	01-02-128-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,99	13,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	18,99	13,4
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		12 466,56	8 796,83
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		292,83	206,63
Всего, прямые затраты		руб.		12 466,56	8 796,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-09	01-02-128-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,82	16,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	7,82	16,75
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		5 133,67	10 996,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		120,58	258,29
Всего, прямые затраты		руб.		5 133,67	10 996,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-11	01-02-128-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,17	5,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	11,17	5,58
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		7 332,88	3 663,16
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		172,24	86,04
Всего, прямые затраты		руб.		7 332,88	3 663,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-13	01-02-128-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,7	5,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	6,7	5,03
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		4 398,42	3 302,09
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		103,31	77,56
Всего, прямые затраты		руб.		4 398,42	3 302,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	01-02-128-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	<u>656,48</u> 15,42	3,35
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин			руб.	2 199,21
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			руб.	51,66
Всего, прямые затраты			руб.	2 199,21

Часть 4. Скважины

Изменить пункт 1.4.20 раздела «I. Общие положения» и изложить в следующей редакции:

1.4.20ф. Расценками предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхностью в нестесненных условиях.

При бурении скважин в стесненных условиях к табл. с 04-01-001 по 04-01-013, с 04-01-021 по 04-01-025, с 04-01-030 по 04-01-032, с 04-01-037 по 04-01-044, с 04-02-001 по 04-02-004, с 04-02-008 по 04-02-012, 04-03-001 по 04-03-003, с 04-04-001 по 04-04-009, 04-06-002 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.7. приложения 4.3.

Под стесненными условиями понимается:

при ударно-канатном бурении площадка размером менее 16х15 м;

при роторном бурении – площадка размером менее 28х28 м;

при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояния от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог – менее полуторной высоты мачты (вышки) +10 м;

при ширине рабочих проходов для обслуживания механизмов:

стационарных менее 1 м;

самоходных и передвижных менее 0,7 м;

при сооружении скважин в садовых насаждениях и в лесу.

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.4.27ф. В сметных нормативах на устройство закрытого подземного перехода методом горизонтально направленного бурения Ду - это наружный внешний диаметр трубопровода с учетом максимальных габаритов изоляционного слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном закрытом переходе методом ГНБ*.

1.4.28ф. В расценках на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для стальных и полиэтиленовых труб не учтены работы по подготовке труб к протаскиванию (выгрузка, раскладка, сварка, изоляция, испытания, выкладка на роликовые опоры, подача трубопровода в скважину и т.д.). Данные затраты следует учитывать дополнительно в зависимости от набора работ, сформированного требованиями предъявляемыми к трубопроводу на основании нормативно-технической документации в зависимости от их назначения.

Дополнить «II. Исчисление объемов работ» следующим пунктом:

2.4.7. При составлении сметной документации на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ за длину перехода следует принимать расстояние между точками сдачи трубопровода на отметках (глубинах), на которых будет строиться линейная часть трубопровода.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Подраздел 1.4. ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-044 Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м

Состав работ:

01. Установка буровой машины над местом бурения с приведением в рабочее положение.
02. Бурение скважин с очисткой устья от выбуренного грунта с удлинением шнека.
03. Извлечение шнека из скважины и очистка шнека.
04. Перемещение буровой машины по ходу работы с приведением в транспортное положение.

Измеритель: 100 м

Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы:

04-01-044-01	1
04-01-044-02	2
04-01-044-03	3
04-01-044-04	4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-044-01	04-01-044-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,5	10,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.04.01-102	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм	маш.-ч	<u>512,01</u> 26,00	3,75	5,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.4.01.03	Долота шнековые	шт		П	П
01.4.01.10	Шнеки телескопические	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		1 920,04	2 590,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		97,50	131,56
Всего, прямые затраты		руб.		1 920,04	2 590,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-044-03	04-01-044-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,62	15,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.04.01-102	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм	маш.-ч	<u>512,01</u> 26,00	6,31	7,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.4.01.03	Долота шнековые	шт		П	П
01.4.01.10	Шнеки телескопические	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		3 230,78	3 906,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		164,06	198,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-044-03	04-01-044-04
Всего, прямые затраты		руб.		3 230,78	3 906,64

Подраздел 1.7. ПРОЧИЕ ВИДЫ БУРЕНИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-079 Монтаж установки горизонтально направленного бурения

Состав работ:

Для норм с 04-01-079-01 по 04-01-079-03:

01. Заземление буровой установки ГНБ.

02. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ.

Для нормы 04-01-079-04:

01. Заземление буровой установки ГНБ.

02. Устройство металлического каркаса из анкерных труб и швеллеров для закрепления буровой установки ГНБ: бурение скважин под анкерные трубы, опускание анкерных труб в пробуренные скважины, сварка анкерных труб и швеллеров.

Измеритель: шт

Монтаж установки горизонтально направленного бурения:

04-01-079-01	с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
04-01-079-02	с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
04-01-079-03	с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)
04-01-079-04	с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-079-01	04-01-079-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	0,27	0,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28	1,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,28	0,58
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50		
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10		0,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,60	5,77
Эксплуатация машин		руб.		298,12	1 418,66
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,78	21,79
Всего, прямые затраты		руб.		300,72	1 424,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-079-03	04-01-079-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	0,88	12
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,59	4,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,85	0,51
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77		2,52
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,87	4,05
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90		
255004	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН	маш.-ч	<u>6 871,65</u> 29,82		0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30		7,92
101-5282	Швеллеры: № 30 сталь марки Ст3пс	т	4 478,01		0,0954

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-079-03	04-01-079-04
103-0478	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 11 мм	м	429,75		7,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,47	106,32
Эксплуатация машин		руб.		3 125,45	1 292,58
в том числе оплата труда машинистов		руб.		34,13	56,55
Материальные ресурсы		руб.			3 642,58
Всего, прямые затраты		руб.		3 133,92	5 041,48

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-080 Демонтаж установки горизонтально направленного бурения

Состав работ:

Для норм с 04-01-080-01 по 04-01-080-03:

01. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ.

02. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ.

Для нормы 04-01-080-04:

01. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ.

02. Демонтаж металлического каркаса из анкерных труб и швеллеров: резка металлоконструкций, извлечение анкерных труб из скважин.

Измеритель: шт

Демонтаж установки горизонтально направленного бурения:

04-01-080-01	с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
04-01-080-02	с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
04-01-080-03	с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)
04-01-080-04	с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-080-01	04-01-080-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	0,26	0,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50	0,26	
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10		0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,50	2,50
Эксплуатация машин		руб.		276,83	579,93
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,51	6,53
Всего, прямые затраты		руб.		279,33	582,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-080-03	04-01-080-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		8,63
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	0,28	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56	3,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50		0,43
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20		1,92
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60		2,8
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90	0,28	
255004	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН	маш.-ч	<u>6 871,65</u> 29,82		0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23		2,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-080-03	04-01-080-04
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49		0,31
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,69	75,43
Эксплуатация машин		руб.		967,99	1 010,24
в том числе оплата труда машинистов		руб.		7,81	40,68
Материальные ресурсы		руб.			27,51
Всего, прямые затраты		руб.		970,68	1 113,18

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-081 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-081-01, 04-01-081-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
13. Снятие, очистка и промывка расширителя.
14. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-081-03:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН):

- 04-01-081-01 для труб Ду=100 мм длиной до 300 м
 04-01-081-02 для труб Ду=200 мм длиной до 200 м
 04-01-081-03 для труб Ду=400 мм длиной до 200 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-081-01	04-01-081-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65		1,38
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94	1,03	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,19	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,002	0,01
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,48	0,62
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,22	0,32
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50	0,48	0,62
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,01	0,04
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,01	0,05
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,01	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00011	0,00053
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0357	0,038
411-0001	Вода	м³	2,44	0,16	0,72
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00047	0,00216
109-9045	Бентонит	кг		8,6	42,7
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,27	14,70
Эксплуатация машин		руб.		641,60	842,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		16,30	22,03
Материальные ресурсы		руб.		1,08	3,26
Всего, прямые затраты		руб.		653,95	860,70

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-081-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	10,50	2,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,97
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,37
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50	0,97
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,11
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,16
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00171
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,07582
411-0001	Вода	м³	2,44	2,3
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00691
109-9045	Бентонит	кг		138,7
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,68
Эксплуатация машин		руб.		1 322,61
в том числе оплата труда машинистов		руб.		33,29
Материальные ресурсы		руб.		9,81
Всего, прямые затраты		руб.		1 355,10

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-082 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-082-01, 04-01-082-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
13. Снятие, очистка и промывка расширителя.
14. Откачка отработанной буровой смеси.

Для норм 04-01-082-03, 04-01-082-04:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-082-05:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
27. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
28. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
29. Снятие, очистка и промывка расширителя.
30. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН):

04-01-082-01	для труб Ду=100 мм длиной до 600 м
04-01-082-02	для труб Ду=200 мм длиной до 500 м
04-01-082-03	для труб Ду=400 мм длиной до 400 м
04-01-082-04	для труб Ду=500 мм длиной до 300 м
04-01-082-05	для труб Ду=700 мм длиной до 300 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-082-01	04-01-082-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,8	чел.-ч	10,79		1,3
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94	0,96	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,56	2,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,01
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,45	0,58
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,2	0,3
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	0,45	0,58
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,01	0,04
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,01	0,05
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,01	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-082-01	04-01-082-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00011	0,0005
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,02366	0,026
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,15	0,67
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00046	0,00202
109-9045	Бентонит	кг		8,3	40,3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,50	14,03
Эксплуатация машин		руб.		1 125,44	1 465,50
в том числе оплата труда машинистов		руб.		20,41	27,39
Материальные ресурсы		руб.		0,90	2,91
Всего, прямые затраты		руб.		1 136,84	1 482,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-082-03	04-01-082-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	10,50		2,38
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	2,15	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,19	3,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	0,04
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,91	0,96
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,33	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,39
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	0,91	0,96
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,11	0,16
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м ³ /час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,12	0,21
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,12	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00136	0,00232
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,04	0,05
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,99	3,21
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,006	0,00962
109-9045	Бентонит	кг		122,6	188,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,90	24,99
Эксплуатация машин		руб.		2 296,84	2 456,29
в том числе оплата труда машинистов		руб.		41,64	45,38
Материальные ресурсы		руб.		7,93	12,83
Всего, прямые затраты		руб.		2 327,67	2 494,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-082-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	3,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,06
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	1,47
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,47
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	1,47
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,33
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м ³ /час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-082-05
400080	Автоцистерна	маш.-ч	122,18 11,60	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00443
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0665
411-0001	Вода	м ³	2,44	5,94
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,01783
109-9045	Бентонит	кг		354,3
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,23
Эксплуатация машин		руб.		3 765,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		68,79
Материальные ресурсы		руб.		23,64
Всего, прямые затраты		руб.		3 828,49

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-083 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-083-01, 04-01-083-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-083-03:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
07. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
27. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
28. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
29. Снятие, очистка и промывка расширителя.
30. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-083-04:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Проверка систем буровой установки перед шестым расширением.
27. Шестое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
28. Снятие, очистка и промывка расширителя.
29. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
30. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
31. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
32. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
33. Снятие, очистка и промывка расширителя.
34. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН):

04-01-083-01	для труб Ду=400 мм длиной до 600 м
04-01-083-02	для труб Ду=500 мм длиной до 500 м
04-01-083-03	для труб Ду=700 мм длиной до 500 м
04-01-083-04	для труб Ду=1000 мм длиной до 500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-083-01	04-01-083-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35		2,37
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	2,08	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,88	5,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,6	0,67
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	1,78	1,82
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,61	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,63
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90	0,89	0,93
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,11	0,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-083-01	04-01-083-02
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,13	0,25
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,13	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00145	0,00263
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,03073	0,04
411-0001	Вода	м³	2,44	1,96	3,55
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00589	0,01064
109-9045	Бентонит	кг		114,7	201,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,15	24,53
Эксплуатация машин		руб.		3 658,01	3 854,86
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		67,23	70,80
Материальные ресурсы		руб.		7,89	14,09
Всего, прямые затраты		руб.		3 688,05	3 893,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-083-03	04-01-083-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06		5,61
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	3,82	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,02	11,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,12	1,42
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	2,87	3,86
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,8	
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40		1,23
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90	1,45	1,94
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,33	0,69
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,51	0,82
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,51	0,82
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00531	0,00843
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,058	0,068
411-0001	Вода	м³	2,44	7,16	11,73
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,02148	0,0352
109-9045	Бентонит	кг		417,6	690,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,00	56,44
Эксплуатация машин		руб.		6 033,38	8 163,88
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		110,31	152,44
Материальные ресурсы		руб.		28,14	45,25
Всего, прямые затраты		руб.		6 100,52	8 265,57

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-084 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-084-01, 04-01-084-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед калибровкой.
19. Калибровка скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
23. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
24. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
25. Снятие, очистка и промывка расширителя.
26. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-084-03:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Проверка систем буровой установки перед калибровкой.
27. Калибровка скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
28. Снятие, очистка и промывка расширителя.
29. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
30. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
31. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
32. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
33. Снятие, очистка и промывка расширителя.
34. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-084-04:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Проверка систем буровой установки перед шестым расширением.
27. Шестое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
28. Снятие, очистка и промывка расширителя.
29. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
30. Проверка систем буровой установки перед седьмым расширением.
31. Седьмое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
32. Снятие, очистка и промывка расширителя.
33. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
34. Проверка систем буровой установки перед калибровкой.
35. Калибровка скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
36. Снятие, очистка и промывка расширителя.
37. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
38. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
39. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
40. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
41. Снятие, очистка и промывка расширителя.
42. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-084-05:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Проверка систем буровой установки перед шестым расширением.
27. Шестое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
28. Снятие, очистка и промывка расширителя.
29. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
30. Проверка систем буровой установки перед седьмым расширением.
31. Седьмое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
32. Снятие, очистка и промывка расширителя.
33. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
34. Проверка систем буровой установки перед восьмым расширением.
35. Восьмое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
36. Снятие, очистка и промывка расширителя.
37. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
38. Проверка систем буровой установки перед калибровкой.
39. Калибровка скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
40. Снятие, очистка и промывка расширителя.
41. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
42. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
43. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
44. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
45. Снятие, очистка и промывка расширителя.
46. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН):

04-01-084-01	для труб Ду=400 мм длиной до 1700 м
04-01-084-02	для труб Ду=500 мм длиной до 1500 м
04-01-084-03	для труб Ду=700 мм длиной до 1500 м
04-01-084-04	для труб Ду=1000 мм длиной до 1500 м
04-01-084-05	для труб Ду=1200 мм длиной до 1500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-084-01	04-01-084-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76		2,12
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	1,93	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-084-01	04-01-084-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,25	4,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,79	0,83
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	1,32	1,38
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,66	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,88
255004	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН	маш.-ч	<u>6 871,65</u> 29,82	0,67	0,71
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,14	0,2
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,09	0,09
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00376	0,00383
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0234	0,0272
411-0001	Вода	м³	2,44	3,63	5,22
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,0109	0,0157
109-9045	Бентонит	кг		200,3	303,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,15	20,69
Эксплуатация машин		руб.		5 121,64	5 466,72
в том числе оплата труда машинистов		руб.		59,86	66,38
Материальные ресурсы		руб.		16,18	20,24
Всего, прямые затраты		руб.		5 156,97	5 507,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-084-03	04-01-084-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		5,51
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	2,98	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,8	9,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,21	1,66
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	2,13	2,93
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	1,1	
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40		1,24
255004	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН	маш.-ч	<u>6 871,65</u> 29,82	1,06	1,47
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,24	1,03
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,16	0,34
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,16	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00745	0,01468
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0312	0,04
411-0001	Вода	м³	2,44	9,55	19,29
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,0286	0,05786
109-9045	Бентонит	кг		581,2	1 111,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,67	52,40
Эксплуатация машин		руб.		8 139,10	11 381,97
в том числе оплата труда машинистов		руб.		95,79	137,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-084-03	04-01-084-04
Материальные ресурсы		руб.		37,61	74,98
Всего, прямые затраты		руб.		8 205,38	11 509,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-084-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	6,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,95
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	3,45
150704	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	<u>729,08</u> 16,44	1,33
255004	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН	маш.-ч	<u>6 871,65</u> 29,82	1,74
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	1,3
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м ³ /час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,44
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,01862
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,044
411-0001	Вода	м ³	2,44	25,3
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,07589
109-9045	Бентонит	кг		1 396,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		62,51
Эксплуатация машин		руб.		14 230,14
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		164,22
Материальные ресурсы		руб.		97,05
Всего, прямые затраты		руб.		14 389,70

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-085 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-085-01, 04-01-085-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
13. Снятие, очистка и промывка расширителя.
14. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-085-03:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН):

04-01-085-01 для труб Ду=110 мм длиной до 400 м
 04-01-085-02 для труб Ду=225 мм длиной до 300 м
 04-01-085-03 для труб Ду=400 мм длиной до 200 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-085-01	04-01-085-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65		1,32
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94	0,99	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,13	1,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,004
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,46	0,59
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,2	0,29
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50	0,46	0,59
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,01	0,04
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,01	0,05
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,01	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00011	0,00054
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0356	0,038
411-0001	Вода	м³	2,44	0,15	0,69
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00045	0,00206
109-9045	Бентонит	кг		8,1	40,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,83	14,06
Эксплуатация машин		руб.		613,64	800,06
в том числе оплата труда машинистов		руб.		15,45	20,71
Материальные ресурсы		руб.		1,05	3,20
Всего, прямые затраты		руб.		625,52	817,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-085-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	2,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,94
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,34
255001	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН	маш.-ч	<u>1 064,73</u> 13,50	0,94
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,11
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м ³ /час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,16
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00168
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,07638
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,16
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00658
109-9045	Бентонит	кг		132
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,26
Эксплуатация машин		руб.		1 280,91
в том числе оплата труда машинистов		руб.		32,04
Материальные ресурсы		руб.		9,42
Всего, прямые затраты		руб.		1 312,59

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-086 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-086-01, 04-01-086-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
13. Снятие, очистка и промывка расширителя.
14. Откачка отработанной буровой смеси.

Для норм 04-01-086-03, 04-01-086-04:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-086-05:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
27. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
28. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
29. Снятие, очистка и промывка расширителя.
30. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель:

м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН):

04-01-086-01 для труб Ду = 110 мм длиной до 700 м

04-01-086-02 для труб Ду = 225 мм длиной до 700 м

04-01-086-03 для труб Ду = 400 мм длиной до 400 м
 04-01-086-04 для труб Ду = 500 мм длиной до 400 м
 04-01-086-05 для труб Ду = 710 мм длиной до 300 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-086-01	04-01-086-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,8	чел.-ч	10,79		1,24
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94	0,93	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,48	1,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,0014	0,01
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,43	0,55
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,18	0,27
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	0,43	0,55
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,01	0,04
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,01	0,05
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,01	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00011	0,0005
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,02366	0,026
411-0001	Вода	м³	2,44	0,15	0,64
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00044	0,00192
109-9045	Бентонит	кг		7,9	38,3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,17	13,38
Эксплуатация машин		руб.		1 074,40	1 388,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,35	25,81
Материальные ресурсы		руб.		0,90	2,84
Всего, прямые затраты		руб.		1 085,47	1 405,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-086-03	04-01-086-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	10,50		2,22
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	2,08	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,07	3,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	0,04
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	0,88	0,92
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,3	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,35
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	0,88	0,92
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,11	0,16
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,12	0,21
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,12	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,0015	0,0023
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0432	0,04672
411-0001	Вода	м³	2,44	1,9	3,15
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,0057	0,00944

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-086-03	04-01-086-04
109-9045	Бентонит	кг		116,8	179,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,15	23,31
Эксплуатация машин		руб.		2 220,18	2 353,24
в том числе оплата труда машинистов		руб.		40,05	43,25
Материальные ресурсы		руб.		8,02	12,60
Всего, прямые затраты		руб.		2 250,35	2 389,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-086-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	3,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,055
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	1,42
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,42
255002	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН	маш.-ч	<u>2 230,51</u> 25,10	1,42
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,31
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,39
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00443
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,067
411-0001	Вода	м³	2,44	5,66
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,017
109-9045	Бентонит	кг		337,4
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,88
Эксплуатация машин		руб.		3 633,17
в том числе оплата труда машинистов		руб.		65,79
Материальные ресурсы		руб.		22,96
Всего, прямые затраты		руб.		3 694,01

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)

Состав работ:

Для норм 04-01-087-01, 04-01-087-02:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
21. Снятие, очистка и промывка расширителя.
22. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-087-03:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
27. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
28. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
29. Снятие, очистка и промывка расширителя.
30. Откачка отработанной буровой смеси.

Для нормы 04-01-087-04:

01. Сборка буровой головки.
02. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением.
03. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы.
04. Разборка и промывка буровой головки.
05. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
06. Проверка систем буровой установки перед первым расширением.
07. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
08. Снятие, очистка и промывка расширителя.
09. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением.
11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
12. Снятие, очистка и промывка расширителя.
13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением.
15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
16. Снятие, очистка и промывка расширителя.
17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
18. Проверка систем буровой установки перед четвертым расширением.
19. Четвертое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
20. Снятие, очистка и промывка расширителя.
21. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
22. Проверка систем буровой установки перед пятым расширением.
23. Пятое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
24. Снятие, очистка и промывка расширителя.
25. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
26. Проверка систем буровой установки перед шестым расширением.
27. Шестое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода.
28. Снятие, очистка и промывка расширителя.
29. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода.
30. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг.
31. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора.
32. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода.
33. Снятие, очистка и промывка расширителя.
34. Откачка отработанной буровой смеси.

Измеритель: м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН):

04-01-087-01	для труб Ду = 400 мм длиной до 700 м
04-01-087-02	для труб Ду = 500 мм длиной до 700 м
04-01-087-03	для труб Ду = 710 мм длиной до 600 м
04-01-087-04	для труб Ду = 1000 мм длиной до 300 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-087-01	04-01-087-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35		2,27
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	2,02	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,71	4,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,6	0,67
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	1,72	1,77
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,55	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,58
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90	0,87	0,9
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,1	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-087-01	04-01-087-02
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,13	0,24
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,13	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00145	0,00257
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,03082	0,0398
411-0001	Вода	м³	2,44	1,87	3,38
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,00561	0,01013
109-9045	Бентонит	кг		109,2	191,9
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			21,51	23,49
Эксплуатация машин	руб.			3 567,95	3 729,68
в том числе оплата труда машинистов	руб.			64,86	68,30
Материальные ресурсы	руб.			7,67	13,57
Всего, прямые затраты	руб.			3 597,13	3 766,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-01-087-03	04-01-087-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06		5,18
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	3,67	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,77	10,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,12	1,42
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	<u>215,09</u> 13,50	2,8	3,74
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,73	
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40		1,11
255003	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН	маш.-ч	<u>3 457,11</u> 27,90	1,41	1,89
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	<u>140,97</u> 13,50	0,3	0,53
391603	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	13,42	0,51	0,81
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,51	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,00538	0,00831
101-2325	Смазка графитомедистая	кг	13,32	0,0579	0,0674
411-0001	Вода	м³	2,44	6,82	11,17
101-9275	Полимер для стабилизации грунта	т		0,0205	0,0335
109-9045	Бентонит	кг		397,7	657,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			37,47	52,11
Эксплуатация машин	руб.			5 866,67	7 923,14
в том числе оплата труда машинистов	руб.			106,82	145,53
Материальные ресурсы	руб.			27,44	43,65
Всего, прямые затраты	руб.			5 931,58	8 018,90

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-02-005 Извлечение труб из скважины

Состав работ:

01. Установка и снятие домкратов.
02. Постановка и снятие хомутов.
03. Извлечение труб из скважины.
04. Отвертывание или срезка извлеченных труб сварщиками.
05. Относки и укладка извлеченных труб в штабель на буровой площадке.

Измеритель: 10 м

Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром:

04-02-005-15	до 150 мм
04-02-005-16	свыше 150 до 168 мм
04-02-005-17	свыше 168 до 219 мм
04-02-005-18	свыше 219 до 273 мм
04-02-005-19	свыше 273 до 325 мм
04-02-005-20	свыше 325 до 377 мм
04-02-005-21	свыше 377 до 426 мм
04-02-005-22	свыше 426 до 529 мм
04-02-005-23	свыше 529 до 579 мм
04-02-005-24	свыше 579 до 630 мм

Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром:

04-02-005-25	до 150 мм
04-02-005-26	свыше 150 до 168 мм
04-02-005-27	свыше 168 до 219 мм
04-02-005-28	свыше 219 до 273 мм
04-02-005-29	свыше 273 до 325 мм
04-02-005-30	свыше 325 до 377 мм
04-02-005-31	свыше 377 до 426 мм
04-02-005-32	свыше 426 до 529 мм
04-02-005-33	свыше 529 до 579 мм
04-02-005-34	свыше 579 до 630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-15	04-02-005-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,07	2,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16	2,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	0,67	0,7
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	2,16	2,28
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,66	18,68
Эксплуатация машин		руб.		101,25	106,86
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		25,06	26,45
Всего, прямые затраты		руб.		118,91	125,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-17	04-02-005-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,3	2,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,4	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	0,74	0,81
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	2,4	2,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-17	04-02-005-18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,62	21,58
Эксплуатация машин		руб.		112,49	123,73
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>27,84</i>	<i>30,62</i>
Всего, прямые затраты		руб.		132,11	145,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-19	04-02-005-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,76	2,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,88	3,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	0,89	0,96
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	2,88	3,12
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,54	25,50
Эксплуатация машин		руб.		134,99	146,24
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>33,41</i>	<i>36,19</i>
Всего, прямые затраты		руб.		158,53	171,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-21	04-02-005-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,22	3,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,36	3,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	1,04	1,11
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	3,36	3,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,47	29,43
Эксплуатация машин		руб.		157,49	168,73
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>38,98</i>	<i>41,76</i>
Всего, прямые затраты		руб.		184,96	198,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-23	04-02-005-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,68	3,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,84	4,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	1,18	1,26
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	3,84	4,08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		31,39	33,35
Эксплуатация машин		руб.		179,98	191,24
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>44,54</i>	<i>47,33</i>
Всего, прямые затраты		руб.		211,37	224,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-25	04-02-005-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	5,47	5,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,68	6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	2,21	2,34
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	5,68	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-25	04-02-005-26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46,66	49,30
Эксплуатация машин		руб.		267,32	282,39
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		65,89	69,60
Всего, прямые затраты		руб.		313,98	331,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-27	04-02-005-28
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	6,08	6,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,31	6,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	2,46	2,71
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	6,31	6,94
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		51,86	57,07
Эксплуатация машин		руб.		296,97	326,63
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		73,20	80,50
Всего, прямые затраты		руб.		348,83	383,70

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-29	04-02-005-30
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	7,3	7,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,57	8,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	2,95	3,2
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	7,57	8,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		62,27	67,39
Эксплуатация машин		руб.		356,27	385,93
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		87,81	95,12
Всего, прямые затраты		руб.		418,54	453,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-31	04-02-005-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	8,51	9,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,83	9,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	3,44	3,69
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	8,83	9,47
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		72,59	77,79
Эксплуатация машин		руб.		415,57	445,70
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		102,43	109,85
Всего, прямые затраты		руб.		488,16	523,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-33	04-02-005-34
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	9,73	10,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,1	10,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	2,37	3,94	4,18
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	10,1	10,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-02-005-33	04-02-005-34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		83,00	88,20
Эксплуатация машин		руб.		475,35	504,99
в том числе оплата труда машинистов		руб.		117,16	124,47
Всего, прямые затраты		руб.		558,35	593,19

Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-04-008 Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении

Состав работ:

01. Освоение водоносного горизонта сваби́рованием.
02. Спуск и подъем водоподъемных и воздушных труб.
03. Производство замеров дебита воды, измерения пьезометрического уровня.
04. Монтаж, демонтаж эрлифта.
05. Уход за измерительными приборами.

Измеритель:

сутки откачки

04-04-008-03 Откачка воды из скважины эрлифтом с применением комплекта оборудования колонкового бурения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-04-008-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	31,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч	<u>46,14</u> 11,60	1,7
91.18.03-011	Оборудование прицепное для откачки воды блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м³/мин	маш.-ч	<u>81,89</u> 11,60	24
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		334,41
Эксплуатация машин		руб.		2 043,80
в том числе оплата труда машинистов		руб.		298,12
Всего, прямые затраты		руб.		2 378,21

Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-06-001 Перемещение станка

Состав работ:

01. Подготовка площадки для перемещения.
02. Перемещение станка вручную.
03. Установка на новом месте.
04. Опробование станка.

Измеритель:

шт

04-06-001-03 Перемещение станка: ударно-вращательного бурения вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	04-06-001-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	2,27
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,16
Всего, прямые затраты		руб.		22,16

Изменить п. 3.7 Приложения 4.3 раздела «IV. Приложения» и изложить его в следующей редакции:

3.7.	Бурение в стесненных условиях	04-01-001÷04-01-013, 04-01-021÷04-01-025, 04-01-030÷04-01-032, 04-01-037÷04-01-044, 04-02-001÷04-02-004, 04-02-008÷04-02-012, 04-03-001÷04-03-003, 04-04-001÷04-04-009, 04-06-002
------	-------------------------------	---

Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов

Изменить п.1.5.9 раздел «I. Общие положения» и изложить его в следующей редакции:

1.5.9. В расценках табл. с 05-01-001 по 05-01-005, 05-01-007, 05-01-008, с 05-01-011 по 05-01-013, 05-01-015, 05-01-024, 05-01-025, 05-01-027, 05-01-089 предусмотрен расход ресурсов для условий погружения свай на 90 % - 100 % их проектной длины. Расход ресурсов на погружение свай на иную глубину следует определять по указанным расценкам с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.3 приложения 5.9.

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.5.86ф. В табл. 05-01-196 выполнение работ по бурению лидерных скважин для погружения бурозавинчивающейся сваи не предусмотрено, и следует учитывать по сметным нормам части 4 «Скважины».*

1.5.87ф. Расценками табл. 05-03-030 не учтена работа по опрессовке замораживающей колонки в процессе ее сборки.

1.5.88ф. Расценками с 05-01-199-01 по 05-01-199-03 учтено изготовление укрупненной секции свай из стальных труб диаметром 1420 мм длиной до 12 м с одним сварным стыком.

1.5.89ф. Расценками 05-01-199-11 и 05-01-199-12 не учтены затраты на монтаж, перемещение и демонтаж кондуктора. Данные затраты следует учитывать дополнительно.

1.5.90ф. Расценки 05-01-199-11 и 05-01-199-12 предусматривают условия погружения свай на 60-70 % их проектной длины.

1.5.91ф. Расценкой 05-01-200-01 не учтены затраты на откачку поверхностной воды из полости сваи. Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки необходимо принимать по проекту.

1.5.92ф. Расценками табл. 05-01-203 не учтены затраты на устройство опорной плиты под установку СВУ-В-6. Если проектом предусмотрено усилие вдавливания свыше 400 кН, то размещение СВУ-В-6 на опорной плите, для распределения нагрузки, обязательно. Затраты на устройство опорной плиты следует определять дополнительно.

1.5.93ф. Расценками с 05-03-013-01 по 05-03-013-06 предусмотрено бурение лидерной скважины глубиной до 1,6 м. Расценками с 05-03-013-07 по 05-03-013-12 предусмотрено бурение лидерной скважины на глубину до 0,8 м на каждый погонный метр стержня анкера

1.5.94ф. Расценками табл. 05-03-020 затраты на бурение скважин и установку арматурных каркасов не учтены и их следует определять дополнительно.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-079 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 450 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм

Состав работ:

01. Бурение скважины.
02. Бетонирование скважины.
03. Перемещение грунта и шлама автопогрузчиком на расстояние до 15 м.
04. Перемещение каркаса автопогрузчиком к месту установки.
05. Сварка стыков арматурного каркаса.
06. Погружение арматурного каркаса в скважину.

Измеритель: м³ конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 450 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм глубиной:

05-01-079-01 до 20 м в грунтах 1 группы

05-01-079-02 до 20 м в грунтах 2 группы
 05-01-079-03 до 20 м в грунтах 3 группы
 05-01-079-04 до 30 м в грунтах 1 группы
 05-01-079-05 до 30 м в грунтах 2 группы
 05-01-079-06 до 30 м в грунтах 3 группы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-079-01	05-01-079-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,39	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,76	0,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,002	0,002
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,06	0,06
110053	Автобетоносмесители: 4 м ³	маш.-ч	<u>143,10</u> 13,50	0,08	0,08
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,08	0,08
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,28	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,34	0,34
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,11	0,11
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,81	3,81
Эксплуатация машин		руб.		1 326,42	1 648,75
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,46	12,42
Материальные ресурсы		руб.		5,20	5,20
Всего, прямые затраты		руб.		1 335,43	1 657,76

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-079-03	05-01-079-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,39	0,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,98	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,002	0,005
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,06	0,06
110053	Автобетоносмесители: 4 м ³	маш.-ч	<u>143,10</u> 13,50	0,08	0,06
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,08	0,06
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,39	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,34	0,26
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,11	0,17
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,81	3,61
Эксплуатация машин		руб.		1 832,93	1 134,59
в том числе оплата труда машинистов		руб.		13,53	8,85
Материальные ресурсы		руб.		5,20	3,98
Всего, прямые затраты		руб.		1 841,94	1 142,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-079-05	05-01-079-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,37	0,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,75	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,005	0,005
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,06	0,06
110053	Автобетоносмесители: 4 м ³	маш.-ч	<u>143,10</u> 13,50	0,06	0,06
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,06	0,06
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,29	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,26	0,26
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,17	0,17
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,61	3,61
Эксплуатация машин		руб.		1 364,82	1 502,96
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,24	11,08
Материальные ресурсы		руб.		3,98	3,98
Всего, прямые затраты		руб.		1 372,41	1 510,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-080 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 550 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм

Состав работ:

01. Бурение скважины.
02. Бетонирование скважины.
03. Перемещение грунта и шлама автопогрузчиком на расстояние до 15 м.
04. Перемещение каркаса автопогрузчиком к месту установки.
05. Сварка стыков арматурного каркаса.
06. Погружение арматурного каркаса в скважину.

Измеритель: м³ конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 550 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм глубиной:

05-01-080-01	до 20 м в грунтах 1 группы
05-01-080-02	до 20 м в грунтах 2 группы
05-01-080-03	до 20 м в грунтах 3 группы
05-01-080-04	до 30 м в грунтах 1 группы
05-01-080-05	до 30 м в грунтах 2 группы
05-01-080-06	до 30 м в грунтах 3 группы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-080-01	05-01-080-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,26	0,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56	0,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,001
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,04	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-080-01	05-01-080-02
110053	Автобетоносмесители: 4 м ³	маш.-ч	<u>143,10</u> 13,50	0,07	0,07
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,07	0,07
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,19	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996 109-9060	Электроды: УОНИ 13/55 Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	кг компл.	15,30	0,21 П	0,21 П
204-9120 401-9001	Каркасы арматурные Бетонные смеси готовые к употреблению	т м ³		0,07 1,2	0,07 1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			2,54	2,54
Эксплуатация машин	руб.			907,48	1 183,77
в том числе оплата труда машинистов	руб.			7,67	9,35
Материальные ресурсы	руб.			3,21	3,21
Всего, прямые затраты	руб.			913,23	1 189,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-080-03	05-01-080-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,26	0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,003
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,04	0,04
110053	Автобетоносмесители: 4 м ³	маш.-ч	<u>143,10</u> 13,50	0,07	
110056	Автобетоносмесители: 7 м ³	маш.-ч	<u>184,39</u> 13,50		0,04
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,07	0,04
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,27	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996 109-9060	Электроды: УОНИ 13/55 Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	кг компл.	15,30	0,21 П	0,22 П
204-9120 401-9001	Каркасы арматурные Бетонные смеси готовые к употреблению	т м ³		0,07 1,2	0,14 1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			2,54	2,15
Эксплуатация машин	руб.			1 275,86	759,12
в том числе оплата труда машинистов	руб.			9,90	6,04
Материальные ресурсы	руб.			3,21	3,37
Всего, прямые затраты	руб.			1 281,61	764,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-080-05	05-01-080-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,22	0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,54	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,003	0,003
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,04	0,04
110056	Автобетоносмесители: 7 м ³	маш.-ч	<u>184,39</u> 13,50	0,04	0,04
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,04	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-080-05	05-01-080-06
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,21	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,22	0,22
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,14	0,14
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			2,15	2,15
Эксплуатация машин	руб.			989,36	1 081,45
в том числе оплата труда машинистов	руб.			7,44	8,00
Материальные ресурсы	руб.			3,37	3,37
Всего, прямые затраты	руб.			994,88	1 086,97

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-081 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 620 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм

Состав работ:

01. Бурение скважины.
02. Бетонирование скважины.
03. Перемещение грунта и шлама автопогрузчиком на расстояние до 15 м.
04. Перемещение каркаса автопогрузчиком к месту установки.
05. Сварка стыков арматурного каркаса.
06. Погружение арматурного каркаса в скважину.

Измеритель: м³ конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 620 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм глубиной:

05-01-081-01	до 20 м в грунтах 1 группы
05-01-081-02	до 20 м в грунтах 2 группы
05-01-081-03	до 20 м в грунтах 3 группы
05-01-081-04	до 30 м в грунтах 1 группы
05-01-081-05	до 30 м в грунтах 2 группы
05-01-081-06	до 30 м в грунтах 3 группы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-081-01	05-01-081-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,2	0,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,001
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,03	0,03
110055	Автобетоносмесители: 6 м ³	маш.-ч	<u>177,59</u> 13,50	0,06	0,06
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,06	0,06
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,17	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,15	0,15
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,06	0,06
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1,95	1,95
Эксплуатация машин	руб.			813,25	997,44
в том числе оплата труда машинистов	руб.			6,83	7,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-081-01	05-01-081-02
Материальные ресурсы		руб.		2,30	2,30
Всего, прямые затраты		руб.		817,50	1 001,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-081-03	05-01-081-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,2	0,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,64	0,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,001
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,03	0,02
110055	Автобетоносмесители: 6 м ³	маш.-ч	<u>177,59</u> 13,50	0,06	
110056	Автобетоносмесители: 7 м ³	маш.-ч	<u>184,39</u> 13,50		0,04
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,06	0,04
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,24	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,15	0,13
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,06	0,05
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1,95	1,56
Эксплуатация машин	руб.			1 135,58	666,42
в том числе оплата труда машинистов	руб.			8,79	5,46
Материальные ресурсы	руб.			2,30	1,99
Всего, прямые затраты	руб.			1 139,83	669,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-081-05	05-01-081-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,16	0,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,46	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,001	0,001
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т	маш.-ч	<u>85,00</u> 11,60	0,04	0,04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,02	0,02
110056	Автобетоносмесители: 7 м ³	маш.-ч	<u>184,39</u> 13,50	0,04	0,04
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	0,04	0,04
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	<u>4 604,70</u> 27,90	0,17	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	кг	15,30	0,13	0,13
109-9060	Оголовок-герметизатор для реакгентной обработки скважин	компл.		П	П
204-9120	Каркасы арматурные	т		0,05	0,05
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³		1,2	1,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1,56	1,56
Эксплуатация машин	руб.			804,56	942,70
в том числе оплата труда машинистов	руб.			6,29	7,13
Материальные ресурсы	руб.			1,99	1,99
Всего, прямые затраты	руб.			808,11	946,25

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-082 Погружение винтовых свай гидровращателем

Состав работ:

Для норм 05-01-082-01, 05-01-082-03:

- 01. Разметка свай по длине.
- 02. Подача свай к месту погружения.
- 03. Погружение винтовой свай.
- 04. Подрезание винтовой свай до проектной высоты.
- 05. Перемещение к месту погружения следующей свай.

Для норм 05-01-082-02, 05-01-082-04:

- 01. Разметка свай по длине.
- 02. Погружение винтовой свай.

Измеритель: шт (нормы 05-01-082-01, 05-01-082-03); м (нормы 05-01-082-02, 05-01-082-04)

05-01-082-01	Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на экскаваторе
05-01-082-02	При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-01
05-01-082-03	Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на автомобиле
05-01-082-04	При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-082-01	05-01-082-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	0,31	
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09		0,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.04.01-090	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора массой 5-7 т	маш.-ч	<u>101,46</u> 10,06	0,09	0,03
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,01	0,002
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	10,73	
101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	15 118,99	0,0000059	0,000002
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,697	
08.1.02.16	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,21	0,78
Эксплуатация машин		руб.		10,25	3,26
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,03	0,32
Материальные ресурсы		руб.		93,77	0,03
Всего, прямые затраты		руб.		107,23	4,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-082-03	05-01-082-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09		0,28
	Рабочий среднего разряда 5,3	чел.-ч	11,64	0,85	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,4	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.04.01-092	Гидровращатели (гидробуры) на базе крана-манипулятора на автомобильном ходу массой 5-7 т	маш.-ч	<u>167,57</u> 10,06	0,39	0,13
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,01	0,002
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	10,73	
101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	15 118,99	0,0000059	0,000002
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,697	
08.1.02.16	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,89	3,11
Эксплуатация машин		руб.		66,47	22,00
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,04	1,33
Материальные ресурсы		руб.		93,77	0,03
Всего, прямые затраты		руб.		170,13	25,14

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-089 Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 1-2 групп вибропогружателем

Состав работ:

01. Подготовка маячных свай (вырезка монтажных отверстий).
02. Погружение маячных свай до проектной отметки и их извлечение.
03. Монтаж и демонтаж кондуктора.
04. Подготовка свай шпунтовых трубчатых сварных (ШТС).
05. Погружение шпунтовых свай до проектной отметки.
06. Изготовление и монтаж накладок для закрытия монтажных отверстий в ШТС.

Измеритель: т

Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 1-2 групп вибропогружателем на суше, диаметр шпунтовых свай 820 мм:

05-01-089-01	длина до 12 м, толщина стенки 10 мм
05-01-089-02	длина до 12 м, толщина стенки 11 мм
05-01-089-03	длина до 12 м, толщина стенки 12 мм
05-01-089-04	длина до 12 м, толщина стенки 14 мм
05-01-089-05	длина до 20 м, толщина стенки 10 мм
05-01-089-06	длина до 20 м, толщина стенки 11 мм
05-01-089-07	длина до 20 м, толщина стенки 12 мм
05-01-089-08	длина до 20 м, толщина стенки 14 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-01	05-01-089-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	8,56	7,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,38	5,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	<u>120,03</u> 13,50	0,14	0,14
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.-ч	<u>290,50</u> 25,10	2,46	2,27
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,06	0,98
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,22	1,13
400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	<u>166,75</u> 13,50	0,15	0,14
91.02.01-006	Вибропогружатели, эксцентриковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	<u>231,11</u> 11,60	1,32	1,22
91.14.05-014	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	26,90	0,15	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,6983	0,6532
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5 477,77	0,0004	0,0004
101-1880	Смазка графитовая	кг	6,16	0,0994	0,0917
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0001359	0,0001423
101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т	6 723,46	0,002	0,0019
101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т	8 974,19	0,0314	0,0289
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0061	0,0057
102-0205	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м³	1 209,80	0,0004	0,0004
103-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	1 288,27	0,4821	0,4448
113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	т	43 750,11	0,00005	0,00004

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-01	05-01-089-02
23.5.02.03-0115	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	т	32 113,34	1,01	
23.5.02.03-0116	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	т	31 780,19		1,01
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		86,11	79,68
Эксплуатация машин		руб.		1 079,49	998,20
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		78,95	73,02
Материальные ресурсы		руб.		33 405,70	32 994,42
Всего, прямые затраты		руб.		34 571,30	34 072,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-03	05-01-089-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	7,36	6,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,48	4,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	<u>120,03</u> 13,50	0,13	0,13
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.-ч	<u>290,50</u> 25,10	2,11	1,85
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,91	0,8
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,05	0,92
400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	<u>166,75</u> 13,50	0,14	0,14
91.02.01-006	Вибропогрузжатели, эксцентрикковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	<u>231,11</u> 11,60	1,13	0,99
91.14.05-014	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	26,90	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,6074	0,5187
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5 477,77	0,0003	0,0003
101-1880	Смазка графитовая	кг	6,16	0,0853	0,0747
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0001175	0,0000986
101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т	6 723,46	0,0017	0,0015
101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т	8 974,19	0,0269	0,0236
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0053	0,0046
102-0205	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м ³	1 209,80	0,0003	0,0003
103-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	1 288,27	0,4136	0,3622
113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	т	43 750,11	0,00004	0,00004
23.5.02.03-0117	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	т	31 495,66	1,01	
23.5.02.03-0118	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	т	31 034,64		1,01
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,04	65,29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-03	05-01-089-04
Эксплуатация машин		руб.		928,80	819,47
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		67,83	59,68
Материальные ресурсы		руб.		32 643,53	32 074,91
Всего, прямые затраты		руб.		33 646,37	32 959,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-05	05-01-089-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	7,95	7,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,44	5,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	<u>120,03</u> 13,50	0,13	0,13
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.-ч	<u>290,50</u> 25,10	2,02	1,87
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,62	1,57
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,81	0,75
400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	<u>166,75</u> 13,50	0,14	0,13
91.02.01-006	Вибропогружатели, эксцентрикковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	<u>231,11</u> 11,60	1,27	1,17
91.14.05-014	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	26,90	0,14	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,5433	0,5294
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5 477,77	0,0002	0,0002
101-1880	Смазка графитовая	кг	6,16	0,1031	0,0951
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0001056	0,0001006
101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т	6 723,46	0,0012	0,0011
101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т	8 974,19	0,0188	0,0174
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0045	0,0044
102-0205	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м³	1 209,80	0,0002	0,0002
103-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	1 288,27	0,2893	0,2669
113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	т	43 750,11	0,00005	0,00004
23.5.02.03-0115	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	т	32 113,34	1,01	
23.5.02.03-0116	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	т	31 780,19		1,01
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		81,17	75,86
Эксплуатация машин		руб.		943,08	873,80
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		67,19	62,27
Материальные ресурсы		руб.		33 024,80	32 644,91
Всего, прямые затраты		руб.		34 049,05	33 594,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-07	05-01-089-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	6,92	6,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,68	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	<u>120,03</u> 13,50	0,13	0,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-089-07	05-01-089-08
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.-ч	290,50	1,73	1,52
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	25,10 11,77	1,46	1,36
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,69	0,61
400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	166,75 13,50	0,13	0,13
91.02.01-006	Вибропогружатели, эксцентриковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	231,11 11,60	1,09	0,95
91.14.05-014	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	26,90	0,13	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,4923	0,464
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5 477,77	0,0002	0,0002
101-1880	Смазка графитовая	кг	6,16	0,0884	0,0774
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0000936	0,0000867
101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т	6 723,46	0,001	0,0009
101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т	8 974,19	0,0161	0,0141
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0041	0,0038
102-0205	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м ³	1 209,80	0,0002	0,0002
103-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	1 288,27	0,2482	0,2173
113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	т	43 750,11	0,00004	0,00004
23.5.02.03-0117	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	т	31 495,66	1,01	
23.5.02.03-0118	Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	т	31 034,64		1,01
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		70,65	63,10
Эксплуатация машин		руб.		813,27	717,43
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		57,82	50,79
Материальные ресурсы		руб.		32 318,60	31 792,09
Всего, прямые затраты		руб.		33 202,52	32 572,62

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-093 Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой

Состав работ:

Для норм 05-01-093-02, 05-01-093-05:

01. Подача свай к месту производства работ.

02. Вдавливание свай.

03. Додавливание свай до проектной отметки с помощью вспомогательной свай.

Для норм 05-01-093-03, 05-01-093-04, 05-01-093-06, 05-01-093-07:

01. Подача свай к месту производства работ.

02. Вдавливание нижней секции свай.

03. Вдавливание верхней секции свай.

04. Сварка стыков свай между собой с антикоррозийной защитой.

05. Додавливание свай до проектной отметки с помощью вспомогательной свай.

Измеритель:	м³
05-01-093-02	до 10 м
05-01-093-03	свыше 10 до 16 м
05-01-093-04	свыше 16 м
05-01-093-05	до 10 м
05-01-093-06	свыше 10 до 16 м
05-01-093-07	свыше 16 м

Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 240 т, длина свай:

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-093-02	05-01-093-03
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,94	
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		1,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,25	1,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,19	0,23
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10		0,48
140521	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 120 т	маш.-ч	<u>312,62</u> 20,12	0,53	0,86
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11		0,00147
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30		0,79
201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6 550,01		0,0094
403-9132	Сваи железобетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,02	16,16
Эксплуатация машин		руб.		196,75	310,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		13,23	20,41
Материальные ресурсы		руб.			75,69
Всего, прямые затраты		руб.		204,77	402,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-093-04	05-01-093-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		0,59
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	1,66	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63	0,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,21	0,11
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0,48	
140521	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 120 т	маш.-ч	<u>312,62</u> 20,12	0,71	
140522	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 240 т	маш.-ч	<u>403,23</u> 20,12		0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,00147	
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30	0,79	
201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6 550,01	0,0094	
403-9132	Сваи железобетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,34	5,03
Эксплуатация машин		руб.		260,18	163,14
в том числе оплата труда машинистов		руб.		17,13	8,73
Материальные ресурсы		руб.		75,69	
Всего, прямые затраты		руб.		350,21	168,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-093-06	05-01-093-07
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	1,34	1,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,24	1,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,14	0,12
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0,48	0,48
140522	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 240 т	маш.-ч	<u>403,23</u> 20,12	0,55	0,47
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,00147	0,00147
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30	0,79	0,79
201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6 550,01	0,0094	0,0094
403-9132	Сваи железобетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,71	10,66
Эксплуатация машин		руб.		248,56	213,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		12,96	11,08
Материальные ресурсы		руб.		75,69	75,69
Всего, прямые затраты		руб.		335,96	299,38

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-196 Погружение металлических бурозавинчивающихся свай

Состав работ:

01. Спиральная навивка арматуры.
02. Приварка спиральной арматуры к металлической трубе.
03. Резка круглой пластины.
04. Приварка к металлической трубе круглой пластины.
05. Изготовление наконечника.
06. Приварка наконечника к пластине.
07. Передвижение и установка копра к месту погружения свай.
08. Подтаскивание свай.
09. Заправка свай в навесное оборудование.
10. Установка машины в рабочее положение.
11. Завинчивание свай.
12. Обратное вращение свай с засыпкой грунта.
13. Открепление рабочего органа машины от свай.

Измеритель: м

05-01-196-01	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 220 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-02	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 220 мм: в связных грунтах
05-01-196-03	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 250 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-04	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 250 мм: в связных грунтах
05-01-196-05	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 275 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-06	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 275 мм: в связных грунтах
05-01-196-07	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 330 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-08	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 330 мм: в связных грунтах
05-01-196-09	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 380 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-10	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 380 мм: в связных грунтах
05-01-196-11	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 430 мм: в несвязных грунтах
05-01-196-12	Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 430 мм: в связных грунтах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-01	05-01-196-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,52	0,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-01	05-01-196-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,12	0,12
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,12	0,14
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,01	0,01
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,02	0,02
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,004	0,004
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		4,66	4,84	
Эксплуатация машин	руб.		39,76	45,48	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		2,51	2,87	
Материальные ресурсы	руб.		10,02	10,02	
Всего, прямые затраты	руб.		54,44	60,34	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-03	05-01-196-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,55	0,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,12	0,12
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,13	0,15
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,01	0,01
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,023	0,023
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,005	0,005
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		4,93	5,29	
Эксплуатация машин	руб.		42,62	48,34	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		2,69	3,05	
Материальные ресурсы	руб.		10,08	10,08	
Всего, прямые затраты	руб.		57,63	63,71	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-05	05-01-196-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,61	0,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,13	0,13
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,14	0,17
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,01	0,01
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,026	0,026
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,005	0,005
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,47	5,83
Эксплуатация машин		руб.		45,62	54,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,87	3,40
Материальные ресурсы		руб.		10,10	10,10
Всего, прямые затраты		руб.		61,19	70,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-07	05-01-196-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,63	0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,14	0,14
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,15	0,18
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,01	0,01
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,032	0,032
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,006	0,006
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,65	6,19
Эксплуатация машин		руб.		48,62	57,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,05	3,58
Материальные ресурсы		руб.		10,18	10,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-07	05-01-196-08
Всего, прямые затраты		руб.		64,45	73,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-09	05-01-196-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,68	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,19	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,14	0,14
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,16	0,2
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,02	0,02
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,035	0,035
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,007	0,007
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,10	6,64
Эксплуатация машин		руб.		53,01	64,44
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,22	3,94
Материальные ресурсы		руб.		10,24	10,24
Всего, прямые затраты		руб.		69,35	81,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-11	05-01-196-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,7	0,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	0,02
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,02	0,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,15	0,15
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,01	0,01
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	<u>285,85</u> 17,84	0,17	0,21
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,02	0,02
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	<u>140,82</u> 13,50	0,02	0,02
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	12,00	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,04	0,04
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,001
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,008	0,008
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00	П	П
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1,01	1,01
204-9038	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,28	7,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-196-11	05-01-196-12
Эксплуатация машин		руб.		57,64	69,08
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		3,53	4,25
Материальные ресурсы		руб.		10,31	10,31
Всего, прямые затраты		руб.		74,23	86,39

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-197 Устройство траншей под глинистым раствором

Состав работ:

01. Подача материала в растворосмеситель.
02. Приготовление бентонитового раствора.
03. Монтаж и демонтаж трубопроводов для прокачки и откачки бентонитового раствора в траншею и из траншеи.
04. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом.
05. Установка и извлечение разделительного элемента в траншею.
06. Погрузка и перемещение шлама (до 50 м) к отстойнику.
07. Регенерация бентонитового раствора для разработки породы.
08. Подача бентонитового раствора для разработки породы.
09. Регенерация бентонитового раствора для бетонирования.
10. Замещение бентонитового раствора для разработки породы на бентонитовый раствор для бетонирования.

Измеритель: 100 м³

Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы:

05-01-197-01
05-01-197-02
05-01-197-03
05-01-197-04
05-01-197-05

1
2
3
4
5

Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы:

05-01-197-06
05-01-197-07
05-01-197-08
05-01-197-09
05-01-197-10

1
2
3
4
5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-01	05-01-197-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	43,58	46,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		57,16	61,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	5,82	7,05
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	1,02	1,02
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,03	0,03
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 м ³ /мин	маш.-ч	<u>93,52</u> 11,60	2,16	2,16
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	<u>35,00</u> 11,60	5,06	6,29
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м ³ /ч, напор до 50 м	маш.-ч	15,92	4,21	4,21
394111	Растворонасос Marindco 6 м ³ /ч	маш.-ч	<u>800,10</u> 14,40	22,63	23,8
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	1,2	1,2
91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м ³	маш.-ч	<u>846,36</u> 13,50	20,47	21,64
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м ³ /мин	маш.-ч	10,64	105,96	107,13
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,07	0,07
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,419	0,419
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,01	0,01
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-01	05-01-197-02
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	17,92	5,64	5,64
201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	7 864,80	0,35	0,35
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20	20,94	20,94
411-0001	Вода	м³	2,44	111,6	111,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		404,86	427,80
Эксплуатация машин		руб.		38 237,08	40 420,03
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		776,38	839,89
Материальные ресурсы		руб.		19 254,32	19 254,32
Всего, прямые затраты		руб.		57 896,26	60 102,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-03	05-01-197-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	48,67	50,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		67,04	70,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	8,42	9,18
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	1,02	1,02
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,03	0,03
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 м³/мин	маш.-ч	<u>93,52</u> 11,60	2,16	2,16
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	<u>35,00</u> 11,60	7,66	8,42
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м³/ч, напор до 50 м	маш.-ч	15,92	4,21	4,21
394111	Растворонасос Marindco 6 м³/ч	маш.-ч	<u>800,10</u> 14,40	24,97	26,14
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	1,2	1,2
91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м³	маш.-ч	<u>846,36</u> 13,50	22,81	23,98
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	108,3	109,47
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,07	0,07
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,419	0,419
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,01	0,01
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,01	0,01
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	17,92	5,64	5,64
201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	7 864,80	0,35	0,35
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20	20,94	20,94
411-0001	Вода	м³	2,44	111,6	111,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		452,14	470,63
Эксплуатация машин		руб.		42 630,78	44 720,43
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		906,93	958,64
Материальные ресурсы		руб.		19 254,32	19 254,32
Всего, прямые затраты		руб.		62 337,24	64 445,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-05	05-01-197-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	52,74	34,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-05	05-01-197-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		74,94	44,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	10,03	4,63
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	1,02	0,86
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,03	0,02
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 м³/мин	маш.-ч	<u>93,52</u> 11,60	2,16	2,04
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	<u>35,00</u> 11,60	9,27	3,86
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м³/ч, напор до 50 м	маш.-ч	15,92	4,21	4,19
394111	Растворонасос Marindco 6 м³/ч	маш.-ч	<u>800,10</u> 14,40	27,31	17,5
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	1,2	1,18
91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м³	маш.-ч	<u>846,36</u> 13,50	25,15	15,35
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	110,64	73,38
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30	0,2	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,07	0,05
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,419	0,419
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,01	0,00482
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,01	0,01
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	17,92	5,64	4,41
201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	7 864,80	0,35	0,31
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20	20,94	20,92
411-0001	Вода	м³	2,44	111,6	111,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		489,95	317,90
Эксплуатация машин		руб.		46 827,95	29 179,94
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 012,62	600,16
Материальные ресурсы		руб.		19 254,32	18 852,48
Всего, прямые затраты		руб.		66 572,22	48 350,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-07	05-01-197-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	36,03	37,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		47,75	51,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	5,5	6,49
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	0,86	0,86
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,02	0,02
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 м³/мин	маш.-ч	<u>93,52</u> 11,60	2,04	2,04
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	<u>35,00</u> 11,60	4,74	5,72
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м³/ч, напор до 50 м	маш.-ч	15,92	4,19	4,19
394111	Растворонасос Marindco 6 м³/ч	маш.-ч	<u>800,10</u> 14,40	18,38	19,25
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	1,18	1,18
91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м³	маш.-ч	<u>846,36</u> 13,50	16,23	17,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-07	05-01-197-08
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	74,25	75,13
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,05	0,05
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,419	0,419
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00482	0,00482
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,01	0,01
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	17,92	4,41	4,41
201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	7 864,80	0,31	0,31
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20	20,92	20,92
411-0001	Вода	м³	2,44	111,6	111,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		334,72	351,63
Эксплуатация машин		руб.		30 811,12	32 457,52
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		646,65	695,80
Материальные ресурсы		руб.		18 852,48	18 852,48
Всего, прямые затраты		руб.		49 998,32	51 661,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-09	05-01-197-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	39,42	40,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		54,32	57,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	7,04	7,65
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	0,86	0,86
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,02	0,02
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 м³/мин	маш.-ч	<u>93,52</u> 11,60	2,04	2,04
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	<u>35,00</u> 11,60	6,27	6,89
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м³/ч, напор до 50 м	маш.-ч	15,92	4,19	4,19
394111	Растворонасос Marindco 6 м³/ч	маш.-ч	<u>800,10</u> 14,40	20,13	21,01
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	1,18	1,18
91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м³	маш.-ч	<u>846,36</u> 13,50	17,98	18,86
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	76,01	76,89
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,05	0,05
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1 865,00	0,419	0,419
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00482	0,00482
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,01	0,01
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	17,92	4,41	4,41
201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	7 864,80	0,31	0,31
407-0005	Глина бентонитовая	т	728,20	20,92	20,92
411-0001	Вода	м³	2,44	111,6	111,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		366,21	380,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-197-09	05-01-197-10
Эксплуатация машин		руб.		34 016,47	35 596,15
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		734,01	773,99
Материальные ресурсы		руб.		18 852,48	18 852,48
Всего, прямые затраты		руб.		53 235,16	54 829,06

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-199 Устройство свайных оснований из стальных труб
диаметром 1420 мм длиной до 50 м в русле реки

Состав работ:

Для норм с 05-01-199-01 по 05-01-199-03:

- 01. Укладка двух труб на стенд для сварки.
- 02. Резка труб со скосом кромок перед сваркой.
- 03. Сварка сваи в горизонтальном положении.

Для норм 05-01-199-11, 05-01-199-12:

- 01. Установка нижней части сваи в направляющий кондуктор.
- 02. Погружение нижней части сваи вибропогружателем.
- 03. Срезка и демонтаж добойника.
- 04. Подготовка торца погруженной части сваи.
- 05. Сварка двух частей укрупненной сваи в вертикальном положении.
- 06. Добивка укрупненной сваи гидромолотом.
- 07. Срезка сваи до проектной отметки.

Измеритель: стык (нормы с 05-01-199-01 по 05-01-199-03); т (нормы 05-01-199-11, 05-01-199-12)

Сборка укрупненной секции сваи из стальных труб диаметром 1420 мм длиной более 20 м толщиной стенки:

05-01-199-01 16 мм

05-01-199-02 18 мм

05-01-199-03 20 мм

Погружение в грунты 1-2 группы с технологической площадки в русле реки свай из стальных труб диаметром 1420 мм:

05-01-199-11 длиной от 30 м до 40 м, толщиной стенки 16-20 мм

05-01-199-12 длиной от 40 м до 50 м, толщиной стенки 16-20 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-199-01	05-01-199-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94	15,38	
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09		16,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,28	5,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,41	1,41
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,3	1,3
150201	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на автомобильном прицепе	маш.-ч	<u>118,70</u> 11,60	3,87	4,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	шт	6,76	0,8	0,93
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	3,37	3,69
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,61	0,62
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0157	0,0187
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	1,04	1,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		168,26	185,76
Эксплуатация машин		руб.		696,68	775,89
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		63,93	71,59
Материальные ресурсы		руб.		144,56	169,29
Всего, прямые затраты		руб.		1 009,50	1 130,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-199-03	05-01-199-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	11,27	18,48	
	Рабочий среднего разряда 5,2	чел.-ч	11,45		2,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-199-03	05-01-199-11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,78	4,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т	маш.-ч	<u>271,29</u> 17,84		0,05
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,41	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,3	0,14
150201	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на автомобильном прицепе	маш.-ч	<u>118,70</u> 11,60	5,37	0,89
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07	0,01
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50		0,04
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76		0,04
91.02.01-006	Вибропогружатели, эксцентрикковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	<u>231,11</u> 11,60		0,89
91.02.03-040	Гидромолоты сваебойные, энергия удара до 280 кДж, с гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700 л.с.)	маш.-ч	<u>2 967,98</u> 25,10		0,89
91.05.06-029	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 350 т	маш.-ч	<u>3 633,27</u> 17,84		0,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм	шт	6,76	1,01	0,1
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	4,1	0,34
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,62	0,06
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0223	0,001
101-7569	Сталь полосовая, марка стали: Ст0, углеродистая кипящая	т	7 092,89		0,0005
113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	т	43 750,11		0,00002
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	1,04	0,07
23.5.01.08	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные	м			П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		208,27	23,70
Эксплуатация машин		руб.		875,60	6 244,13
в том числе оплата труда машинистов		руб.		81,33	59,93
Материальные ресурсы		руб.		198,52	14,89
Всего, прямые затраты		руб.		1 282,39	6 282,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-199-12
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 5,2	чел.-ч	11,45	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т	маш.-ч	<u>271,29</u> 17,84	0,05
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,11
150201	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на автомобильном прицепе	маш.-ч	<u>118,70</u> 11,60	0,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50	0,04
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,04
91.02.01-006	Вибропогружатели, эксцентрикковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с.	маш.-ч	<u>231,11</u> 11,60	0,71
91.02.03-040	Гидромолоты сваебойные, энергия удара до 280 кДж, с гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700 л.с.)	маш.-ч	<u>2 967,98</u> 25,10	0,71
91.05.06-029	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 350 т	маш.-ч	<u>3 633,27</u> 17,84	0,72
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм	шт	6,76	0,08
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,26
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,04
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0008
101-7569	Сталь полосовая, марка стали: Ст0, углеродистая кипящая	т	7 092,89	0,0004

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-199-12
113-8094 411-0041 23.5.01.08	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая Электроэнергия <i>Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные</i>	т кВт-ч м	43 750,11 0,39	0,00002 0,05 П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,47
Эксплуатация машин		руб.		4 990,53
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		47,79
Материальные ресурсы		руб.		11,95
Всего, прямые затраты		руб.		5 021,95

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-200 Разработка грунта 1-2 группы методом гидроразрыва из полости стальных свай

Состав работ:

01. Установка и закрепление треноги, демонтаж.
02. Соединение секций шлангов в плетъ с креплением их хомутами.
03. Гидроразрыв грунта с откачкой.
04. Слив шлама.

Измеритель: м³
05-01-200-01 Разработка грунта 1-2 группы методом гидроразрыва из полости стальных свай

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-200-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.03.02-001	Вентиляторы	маш.-ч	8,60	1,46
91.13.03-536	Погрузчики вакуумные (пылесосы) на шасси автомобиля, объем фильтр-контейнера до 8 м ³ , производительность до 20 м ³ /ч	маш.-ч	<u>575,06</u> 13,50	1,33
91.19.01-011	Илососы, производительность до 20 м ³ /ч	маш.-ч	<u>68,59</u> 13,50	0,05
91.21.02-011	Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м ³ /час, давление до 100 МПа	маш.-ч	93,17	1,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,52
18.3.01.02	<i>Рукава пожарные напорные</i>	м		0,07
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,91
Эксплуатация машин		руб.		894,49
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		18,64
Материальные ресурсы		руб.		1,27
Всего, прямые затраты		руб.		945,67

Подраздел 1.4. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-198 Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

Состав работ:

01. Подача плавучих средств к месту работы.
02. Погрузка элементов конструкции на баржи и перевозка их к месту работы.
03. Погружение и извлечение свай.
04. Монтаж и демонтаж направляющих.
05. Уборка плавучих средств.

Измеритель: т
05-01-198-01 Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-198-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
230101	Баржи 100 т	маш.-ч	<u>34,82</u> 11,60	2,18
230201	Буксиры 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>170,50</u> 35,16	0,21
230601	Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т	маш.-ч	<u>212,77</u> 39,50	0,85
230703	Краны плавучие самоходные 25 т	маш.-ч	<u>783,76</u> 93,40	1,08
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-6794	Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм	т	17 311,84	0,0001175
102-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м	м ³	726,21	0,05
201-9002	Конструкции стальные	т		0,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		72,56
Эксплуатация машин		руб.		1 139,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		167,12
Материальные ресурсы		руб.		38,34
Всего, прямые затраты		руб.		1 249,93

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-201 Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении

Состав работ:

01. Установка плавучего крана на место работы.
02. Монтаж и демонтаж металлических конструкций для подвешивания труб и бункера.
03. Промывка оболочки от шлама.
04. Установка бетонолитной трубы и бункера.
05. Подача и укладка бетонной смеси.
06. Разборка бетонолитной трубы.
07. Отвод плавучих средств.

Измеритель: м³

Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении, диаметр свай-оболочки:

05-01-201-01 до 1 м

05-01-201-02 свыше 1 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-201-01	05-01-201-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		3,4
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	8,43	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,36	3,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
230201	Буксиры 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>170,50</u> 35,16	0,37	0,83
230701	Краны плавучие самоходные: 5 т	маш.-ч	<u>424,00</u> 57,72	2,05	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
201-0764	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	10 508,01	0,01	0,003
04.3.02.04	Смесь бетонная	м ³		1,09	1,09
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		76,46	29,72
Эксплуатация машин		руб.		932,29	205,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.		131,34	37,84
Материальные ресурсы		руб.		105,08	31,52
Всего, прямые затраты		руб.		1 113,83	266,36

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-202 Вырубка бетона из арматурного каркаса свай и свай-оболочек

Состав работ:

Для норм с 05-01-202-01 по 05-01-202-03:

01. Разметка мест вырубки и вырубка бетона.
02. Перерезка арматуры и отгибание стержней.
03. Зачистка торца свай.
04. Передвижка плавучих средств.

Для норм с 05-01-202-04 по 05-01-202-06:

01. Разметка мест вырубки и вырубка бетона.
02. Перерезка арматуры и отгибание стержней.
03. Зачистка торца свай.
04. Передвижка плавучих средств.
05. Снятие срубленной части оболочки.

Измеритель: шт

Вырубка бетона из арматурного каркаса свай, площадь поперечного сечения:

- 05-01-202-01 до 0,1 м²
 05-01-202-02 до 0,16 м²
 05-01-202-03 свыше 0,16 м²

Вырубка бетона из арматурного каркаса свай-оболочек, диаметр свай-оболочек:

- 05-01-202-04 до 0,8 м
 05-01-202-05 до 2 м
 05-01-202-06 до 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-202-01	05-01-202-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,21	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		1,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,84	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,07	0,07
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,05	0,05
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	0,41	0,68
230201	Буксиры 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>170,50</u> 35,16	0,12	0,07
240904	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 29 т	маш.-ч	120,00	0,68	0,94
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	0,41	0,68
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки: Б	т	30 540,01	0,000007	0,00001
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,0396	0,063
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,24	16,73
Эксплуатация машин		руб.		133,28	168,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		9,29	10,25
Материальные ресурсы		руб.		0,46	0,70
Всего, прямые затраты		руб.		144,98	186,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-202-03	05-01-202-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		2
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	3,36	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,67	3,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,05	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	1,5	1,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-202-03	05-01-202-04
230201	Буксиры 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>170,50</u> 35,16	0,05	0,05
230702	Краны плавучие несамоходные: 16 т	маш.-ч	<u>699,03</u> 93,40		0,26
240904	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 29 т	маш.-ч	120,00	1,73	
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	1,5	1,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки: Б	т	30 540,01	0,00002	0,00007
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,1	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			31,95	17,94
Эксплуатация машин	руб.			291,60	267,23
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			17,12	42,14
Материальные ресурсы	руб.			1,23	4,76
Всего, прямые затраты	руб.			324,78	289,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-202-05	05-01-202-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	9,86	19,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,43	25,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	8,9	17,8
230201	Буксиры 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>170,50</u> 35,16	0,11	0,19
230702	Краны плавучие несамоходные: 16 т	маш.-ч	<u>699,03</u> 93,40	0,6	1,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	8,9	17,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки: Б	т	30 540,01	0,00024	0,00052
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	1,46	2,8
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			89,43	176,87
Эксплуатация машин	руб.			866,18	1 615,39
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			149,44	282,89
Материальные ресурсы	руб.			16,43	33,32
Всего, прямые затраты	руб.			972,04	1 825,58

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-203 Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания

Состав работ:

Для норм с 05-01-203-01 по 05-01-203-06:

01. Нарращивание металлической трубы-оболочки.
02. Подача и установка вручную в исходное положение звеньев металлической трубы-оболочки с теряемым наконечником, задавливание.
03. Перестановка установки задавливания свай на следующую рабочую позицию.
04. Подача и установка элементов арматурного каркаса в полость свай.
05. Подача и уплотнение бетонной смеси.
06. Посекционное извлечение металлической трубы-оболочки.

Для норм с 05-01-203-07 по 05-01-203-12:

01. Нарращивание металлической трубы-оболочки.
02. Подача и установка вручную в исходное положение звеньев металлической трубы-оболочки с теряемым наконечником, задавливание.
03. Перестановка установки задавливания свай на следующую рабочую позицию.
04. Подача и установка элементов арматурного каркаса в полость свай.
05. Подача и уплотнение бетонной смеси.

Измеритель: м

Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания с извлечением металлических труб-оболочек:

05-01-203-01	диаметр трубы-оболочки 133 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-02	диаметр трубы-оболочки 133 мм, толщина стенки 6 мм
05-01-203-03	диаметр трубы-оболочки 152 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-04	диаметр трубы-оболочки 152 мм, толщина стенки 6 мм
05-01-203-05	диаметр трубы-оболочки 159 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-06	диаметр трубы-оболочки 159 мм, толщина стенки 6 мм

Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания без извлечения металлических труб-оболочек:

05-01-203-07	диаметр трубы-оболочки 133 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-08	диаметр трубы-оболочки 133 мм, толщина стенки 6 мм
05-01-203-09	диаметр трубы-оболочки 152 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-10	диаметр трубы-оболочки 152 мм, толщина стенки 6 мм
05-01-203-11	диаметр трубы-оболочки 159 мм, толщина стенки 5 мм
05-01-203-12	диаметр трубы-оболочки 159 мм, толщина стенки 6 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-01	05-01-203-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	2,27	2,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,08	0,08
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,02	0,02
380617	Сваедавливающая установка СБУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	<u>396,16</u> 13,50	0,73	0,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,04291	0,04291
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00023	0,00028
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,00773	0,00773
103-0430	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 127 мм, толщина стенки 5 мм	м	111,49	0,16	0,16
103-0439	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	112,00	0,102	
103-0441	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 6 мм	м	130,21		0,102
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		0,01211	0,01172
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,84	19,84
Эксплуатация машин		руб.		297,86	297,86
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,00	10,00
Материальные ресурсы		руб.		32,07	34,42
Всего, прямые затраты		руб.		349,77	352,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-03	05-01-203-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	2,33	2,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-03	05-01-203-04
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,08	0,08
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,03	0,03
380617	Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	<u>396,16</u> 13,50	0,73	0,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,04907	0,04907
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00026	0,00032
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,00885	0,00885
103-0447	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	131,43	0,102	
103-0449	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 6 мм	м	153,16		0,102
103-1128	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 146 мм, толщина стенки 5 мм	м	144,87	0,16	0,16
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		0,01615	0,01569
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			20,36	20,36
Эксплуатация машин	руб.			297,88	297,88
в том числе оплата труда машинистов	руб.			10,00	10,00
Материальные ресурсы	руб.			39,77	42,57
Всего, прямые затраты	руб.			358,01	360,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-05	05-01-203-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	2,37	2,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,08	0,08
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,03	0,03
380617	Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	<u>396,16</u> 13,50	0,73	0,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,0513	0,0513
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00027	0,00033
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,00925	0,00925
103-0447	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	131,43	0,16	0,16
103-0455	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	129,40	0,102	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-05	05-01-203-06
103-0457	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	151,11		0,102
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м³		0,01777	0,0173
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,71	20,71
Эксплуатация машин		руб.		297,88	297,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,00	10,00
Материальные ресурсы		руб.		37,54	40,34
Всего, прямые затраты		руб.		356,13	358,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-07	05-01-203-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	1,44	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49	0,01	0,01
			13,50		
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,02	0,02
380617	Сваедавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	396,16	0,49	0,49
			13,50		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,01	0,01
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00023	0,00028
103-0430	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 127 мм, толщина стенки 5 мм	м	111,49	0,16	0,16
103-0439	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	112,00	1,02	
103-0441	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 6 мм	м	130,21		1,02
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м³		0,01211	0,01172
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,59	12,59
Эксплуатация машин		руб.		202,68	202,68
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,76	6,76
Материальные ресурсы		руб.		134,32	153,38
Всего, прямые затраты		руб.		349,59	368,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-09	05-01-203-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	1,5	1,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49	0,01	0,01
			13,50		
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-09	05-01-203-10
380617	Сваедавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	<u>396,16</u> 13,50	0,49	0,49
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00026	0,00032
103-0447	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	131,43	1,02	
103-0449	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 6 мм	м	153,16		1,02
103-1128	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 146 мм, толщина стенки 5 мм	м	144,87	0,16	0,16
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		0,01615	0,01569
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			13,11	13,11
Эксплуатация машин	руб.			202,70	202,70
в том числе оплата труда машинистов	руб.			6,76	6,76
Материальные ресурсы	руб.			159,77	182,52
Всего, прямые затраты	руб.			375,58	398,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-11	05-01-203-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	1,55	1,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,43	0,43
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,03	0,03
380617	Сваедавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	<u>396,16</u> 13,50	0,49	0,49
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00027	0,00033
103-0447	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	131,43	0,16	0,16
103-0455	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	129,40	1,02	
103-0457	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	151,11		1,02
01.4.01.01	Башмаки колонные	шт		П	П
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		0,01777	0,0173
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			13,55	13,55
Эксплуатация машин	руб.			202,70	202,70
в том числе оплата труда машинистов	руб.			6,76	6,76
Материальные ресурсы	руб.			155,65	178,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-203-11	05-01-203-12
Всего, прямые затраты		руб.		371,90	394,63

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-204 Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом

Состав работ:

01. Сборка свай на стенде с приваркой фланцев и антикоррозионной изоляцией соединений.
02. Разметка свай.
03. Доставка свай буксиром на понтоне.
04. Установка и снятие вибропогружателя.
05. Погружение свай.
06. Отвод плавучих средств.

Измеритель: м³

Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом:

05-01-204-01

длина до 16 м

05-01-204-02

длина свыше 16 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-01-204-01	05-01-204-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	11,3	
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21		9,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,93	15,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,28	1,36
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	<u>120,03</u> 13,50		0,13
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,34	0,36
140411	Вибропогружатели: низкочастотные для погружения свай-оболочек	маш.-ч	<u>116,28</u> 11,60	1,44	1,04
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 16 т	маш.-ч	<u>1 112,37</u> 93,40	2,02	1,42
210701	Понтоны при работе в закрытой акватории: 40 т	маш.-ч	<u>17,60</u> 13,50	2,86	3,03
91.20.03-001	Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>263,47</u> 35,16	0,07	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,00453	0,00567
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00	0,00002	0,00002
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,0072	0,00771
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	0,24	0,27
101-2363	Мешковина джутовая	м ²	8,34	0,693	0,867
101-2597	Конструкции подвесных подмостей металлические	т	8 819,77	0,00036	0,00041
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01	0,0012	0,0015
05.1.05.16	Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом	м ³		1,015	1,015
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		113,68	100,06
Эксплуатация машин		руб.		2 859,97	2 009,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		277,22	207,48
Материальные ресурсы		руб.		89,56	98,67
Всего, прямые затраты		руб.		3 063,21	2 207,92

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-013 Устройство самораскрывающихся грунтовых анкеров якорного типа на склонах в горной местности

Состав работ:

Для норм с 05-03-013-01 по 05-03-013-06:

01. Резка арматуры для точек страховки, закрепление точек страховки.
02. Перемещение оборудования по склону к месту производства работ.
03. Бурение лидерной скважины с её одновременной продувкой.
04. Сборка и присоединение анкера к штанге стального толкателя.
05. Погружение анкера в грунт.
06. Извлечение стального толкателя с запирающим анкера.
07. Проверка анкера на нагрузку.
08. Перемещение оборудования по склону от места производства работ.

Для норм с 05-03-013-07 по 05-03-013-12:

01. Бурение лидерной скважины с её одновременной продувкой.
02. Погружение анкера в грунт.

Измеритель: шт (нормы с 05-03-013-01 по 05-03-013-06); м (нормы с 05-03-013-07 по 05-03-013-12)

Устройство самораскрывающихся грунтовых анкеров якорного типа длиной 2 м с разрушающей нагрузкой не менее 45 кН и диаметром стержня 12 мм, при производстве работ с использованием ручных инструментов на склонах:

05-03-013-01	пологих
05-03-013-02	средней крутизны
Устройство самораскрывающихся грунтовых анкеров якорного типа длиной 2 м с разрушающей нагрузкой не менее 45 кН и диаметром стержня 12 мм, при производстве работ механизированным способом на склонах:	
05-03-013-03	пологих
05-03-013-04	средней крутизны
Устройство самораскрывающихся грунтовых анкеров якорного типа длиной 2 м с разрушающей нагрузкой не менее 120 кН и диаметром стержня 16 мм, при производстве работ механизированным способом на склонах:	
05-03-013-05	пологих
05-03-013-06	средней крутизны
На каждый метр изменения длины самораскрывающегося анкера добавлять или исключать:	
05-03-013-07	к расценке 05-03-013-01
05-03-013-08	к расценке 05-03-013-02
05-03-013-09	к расценке 05-03-013-03
05-03-013-10	к расценке 05-03-013-04
05-03-013-11	к расценке 05-03-013-05
05-03-013-12	к расценке 05-03-013-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-01	05-03-013-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	16,77	20,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,03	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	4,03	4,9
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	48,81	4,03	4,9
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	4,03	4,9
91.21.22-702	Молотки отбойные гидравлические	маш.-ч	6,34	4,03	4,9
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	4,03	4,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-1169	Анкер грунтовый забивной самораскрывающийся, оцинкованный, предельная несущая нагрузка не менее 45 кН	шт	679,76	1	1
204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-П, диаметром 25-28 мм	т	5 462,52	0,029	0,029
01.7.15.01	Муфта соединительная с термомодифузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня	шт		П	П
01.7.15.01	Стержень анкерный	шт		П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-01	05-03-013-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		185,98	225,35
Эксплуатация машин		руб.		428,22	520,68
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		46,75	56,84
Материальные ресурсы		руб.		838,17	838,17
Всего, прямые затраты		руб.		1 452,37	1 584,20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-03	05-03-013-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	6,96	9,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,46	6,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	2,23	3,06
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	2,23	3,06
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	2,23	3,06
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	2,23	3,06
91.21.22-704	Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т	маш.-ч	<u>659,38</u> 11,60	2,23	3,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-1169	Анкер грунтовый забивной самораскрывающийся, оцинкованный, предельная несущая нагрузка не менее 45 кН	шт	679,76	1	1
204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 25-28 мм	т	5 462,52	0,022	0,022
01.7.15.01	Муфта соединительная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня	шт		П	П
01.7.15.01	Стержень анкерный	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,19	105,91
Эксплуатация машин		руб.		1 693,25	2 323,46
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		51,74	71,00
Материальные ресурсы		руб.		799,94	799,94
Всего, прямые затраты		руб.		2 570,38	3 229,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-05	05-03-013-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	8,58	11,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,5	7,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	2,75	3,61
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	2,75	3,61
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	2,75	3,61
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	2,75	3,61
91.21.22-704	Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т	маш.-ч	<u>659,38</u> 11,60	2,75	3,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-1170	Анкер грунтовый забивной самораскрывающийся, оцинкованный, предельная несущая нагрузка не менее 120 кН	шт	1 746,54	1	1
204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 25-28 мм	т	5 462,52	0,022	0,022
01.7.15.01	Муфта соединительная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня	шт		П	П
01.7.15.01	Стержень анкерный	шт		П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-05	05-03-013-06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		95,15	124,87
Эксплуатация машин		руб.		2 088,08	2 741,07
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		63,80	83,76
Материальные ресурсы		руб.		1 866,72	1 866,72
Всего, прямые затраты		руб.		4 049,95	4 732,66

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-07	05-03-013-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	3,06	3,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,74	0,87
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	0,74	0,87
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	0,74	0,87
91.21.22-702	Молотки отбойные гидравлические	маш.-ч	6,34	0,74	0,87
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	0,74	0,87
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		33,94	39,70
Эксплуатация машин		руб.		78,63	92,45
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		8,58	10,09
Всего, прямые затраты		руб.		112,57	132,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-09	05-03-013-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	1,68	2,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,08	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,54	0,67
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	0,54	0,67
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	0,54	0,67
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	0,54	0,67
91.21.22-704	Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т	маш.-ч	<u>659,38</u> 11,60	0,54	0,67
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,63	23,07
Эксплуатация машин		руб.		410,03	508,72
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		12,52	15,54
Всего, прямые затраты		руб.		428,66	531,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-11	05-03-013-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	2,18	2,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,42	1,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	0,71	0,9
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	0,71	0,9
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч	15,91	0,71	0,9
91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч	8,09	0,71	0,9
91.21.22-704	Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т	маш.-ч	<u>659,38</u> 11,60	0,71	0,9
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,18	30,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-013-11	05-03-013-12
Эксплуатация машин		руб.		539,11	683,37
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		16,48	20,88
Всего, прямые затраты		руб.		563,29	714,31

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-020 Изготовление буронагнетательных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ)

Состав работ:

01. Приготовление бетонной смеси в построечных условиях.
02. Монтаж трубы кондуктора.
03. Монтаж нагнетательной колонны в скважине и магистральных бетоноводов по поверхности.
04. Заполнение скважины бетонной смесью.
05. Демонтаж нагнетательной колонны.
06. Монтаж колонны излучателя в скважине, разрядно-импульсная обработка залитой бетонной смеси с одновременным доливом.
07. Демонтаж колонны излучателя.
08. Демонтаж трубы кондуктора.

Измеритель: м

Изготовление буронагнетательных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин:

05-03-020-01	до 120 мм
05-03-020-02	свыше 120 до 150 мм
05-03-020-03	свыше 150 до 200 мм
05-03-020-04	свыше 200 до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-020-01	05-03-020-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	1,18	1,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,31	1,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
140650	Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай	маш.-ч	<u>2 258,36</u> 30,84	0,25	0,28
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,04
91.04.01-524	Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под микросваи, диаметр бурения 305 мм, глубина бурения до 30 м	маш.-ч	<u>674,68</u> 13,50	0,29	0,29
91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м ³ /ч	маш.-ч	<u>17,56</u> 8,91	0,26	0,28
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м ³ /мин	маш.-ч	10,64	0,27	0,29
91.18.01-516	Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, давление до 7 атм, производительность до 6 м ³ /мин	маш.-ч	<u>36,90</u> 10,06	0,26	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	412,01	0,01793	0,02801
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	0,0015	0,0015
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,24	4,48	7,01
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,00717	0,01121
01.7.08.05	Загустители смеси	т		0,00002	0,00003
01.7.08.05	Пластификатор	т		0,00002	0,00003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,98	10,74
Эксплуатация машин		руб.		779,02	849,83
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		16,57	17,87
Материальные ресурсы		руб.		8,50	13,26
Всего, прямые затраты		руб.		797,50	873,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-020-03	05-03-020-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	1,42	1,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-020-03	05-03-020-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,59	1,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
140650	Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай	маш.-ч	<u>2 258,36</u> 30,84	0,32	0,34
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,14
91.04.01-524	Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под микросваи, диаметр бурения 305 мм, глубина бурения до 30 м	маш.-ч	<u>674,68</u> 13,50	0,29	0,27
91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м³/ч	маш.-ч	<u>17,56</u> 8,91	0,33	0,37
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	0,35	0,41
91.18.01-516	Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, давление до 7 атм, производительность до 6 м³/мин	маш.-ч	<u>36,90</u> 10,06	0,33	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	412,01	0,04981	0,11205
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	0,0015	0,0015
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,24	12,45	28,01
411-0001	Вода	м³	2,44	0,01992	0,04482
01.7.08.05	Загустители смеси	т		0,00005	0,00011
01.7.08.05	Пластификатор	т		0,00005	0,00011
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,01	12,86
Эксплуатация машин		руб.		945,26	986,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		20,05	21,16
Материальные ресурсы		руб.		23,57	53,01
Всего, прямые затраты		руб.		980,84	1 052,58

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-030 Оголовник замораживающей колонки

Состав работ:

Для нормы 05-03-030-01:

01. Установка фланца на торец трубы колонки, приварка фланца, сболчивание фланцев оголовника и замораживающей колонки.

02. Заполнение колонки водой, опрессовка замораживающей колонки, подключение резиноканевых рукавов к оголовнику и коллектору.

Для нормы 05-03-030-02:

01. Выдувание рассола из замораживающей колонки, отсоединение резиноканевых рукавов от оголовника и коллектора.

02. Снятие оголовника, срезка фланца.

Измеритель: шт

Оголовник замораживающей колонки:

05-03-030-01 установка

05-03-030-02 снятие

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-030-01	05-03-030-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24	3,43	
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		1,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,4	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,25	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20		0,02
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70		1,03
150111	Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м³/ч	маш.-ч	<u>97,60</u> 10,06	0,4	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	05-03-030-01	05-03-030-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.11-1020	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 20 мм	т	16 170,05	0,0001	
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23		0,03
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17		0,00233
101-6793	Болты строительные с гайками черные размером 20х75-100 мм	т	23 730,78	0,003089	
101-7559	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	7 262,93	0,0003	
23.8.03.09	Оголовник замораживающей колонки в комплекте	шт		0,13	
411-0001	Вода	м ³	2,44	П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,26	9,21
Эксплуатация машин		руб.		56,37	3,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,02	
Материальные ресурсы		руб.		77,10	13,94
Всего, прямые затраты		руб.		161,73	26,98

Изложить п.3.3 приложения 5.9 раздела «IV. Приложения» в следующей редакции:

№ п.п.	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90 % проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10 % уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли	05-01001÷05-01005; 05-01-007; 05-01008; 05-01-011÷05-01013; 05-01015; 05-01-024÷05-01-025; 05-01027; 05-01-089	0,97	0,95	—

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.6.30ф. Затраты на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов (табл. 06-03-004) учтены в расценках на устройство фундаментов.

1.6.35. Расценки табл. с 06-23-001 по 06-23-024 учитывают применение индустриальной опалубки.

Нормы расхода палубы из бакелизированной фанеры в расценках табл. 06-23-002, 06-23-007, 06-23-012, 06-23-017, 06-23-022 определены с учетом нормального числа ее оборота и норм допустимых потерь после каждого оборота.

1.6.51ф. В расценках с 06-03-009-01 по 06-03-009-03 учтен расход стальной вязальной проволоки для вязки композитной арматуры со стальными арматурными стержнями в полном объеме. Дополнительные затраты на укладку стальной арматуры при необходимости следует учитывать по соответствующим расценкам без учета вязальной проволоки.*

1.6.52ф. В расценках с 06-03-009-04 по 06-03-009-06 учтены затраты на раскладку и вязку композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит, в которых доля арматурных заготовок составляет до 5% от общей массы армирования.

1.6.53ф. В расценке 06-03-009-08 учтены затраты на раскладку и вязку композитной арматуры отдельными стержнями при армировании цементобетонного основания дорожного полотна, в котором доля арматурных заготовок составляет до 18% от общей массы армирования.

Дополнить раздел II. Исчисление объемов работ следующим пунктом:

2.6.13. Расценки табл. 06-23-001, 06-23-002, 06-23-006, 06-23-007, 06-23-011, 06-23-012, 06-23-016, 06-23-017, 06-23-021, 06-23-022, 06-24-001, 06-24-002 учитывают 100 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном. Расценки на монтаж опалубки лестничных маршей учитывают 100 м² горизонтальной проекции лестничных маршей.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам,

утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Подраздел 1.18. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-01-300 Монтаж мелкощитовой опалубки

Состав работ:

01. Разгрузка элементов опалубки с транспортных средств.
02. Изготовление доборов на строительной площадке.
03. Смазка эмульсолом щитов опалубки.
04. Укрупнительная сборка щитов опалубки.
05. Подъем элементов опалубки к месту монтажа.
06. Монтаж элементов опалубки и проемообразователей.

Измеритель: 100 м²

Монтаж мелкощитовой опалубки:

06-01-300-01 перекрытий
06-01-300-02 стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-01-300-01	06-01-300-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	84,07	208,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,44	12,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	90,80 13,50	1,69	12,09
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	120,03 13,50	1,75	0,31
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,08		3,68
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,95	3,72	12,98
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,55	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	9 266,00	0,031	0,055
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00		0,006
101-3591	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	36,30	0,55	
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	1 320,01	0,121	0,4933
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м ³	10 046,40	0,255	0,19
507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	61,31		2,129
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		655,75	1 629,19
Эксплуатация машин		руб.		414,97	1 202,90
в том числе оплата труда машинистов		руб.		46,45	167,41
Материальные ресурсы		руб.		3 028,77	3 272,01
Всего, прямые затраты		руб.		4 099,49	6 104,10

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-01-301 Демонтаж мелкощитовой опалубки

Состав работ:

01. Демонтаж опалубки.
02. Очистка элементов опалубки от затвердевшего бетона.
03. Спуск вниз элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²
Демонтаж мелкощитовой опалубки:
06-01-301-01 перекрытий
06-01-301-02 стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-01-301-01	06-01-301-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	117	46,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,14	3,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>90,80</u> 13,50	2,14	3,16
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,13		2,97
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	35,10		0,009
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		912,60	363,01
Эксплуатация машин		руб.		194,31	302,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		28,89	42,66
Материальные ресурсы		руб.			0,32
Всего, прямые затраты		руб.		1 106,91	665,50

Раздел 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-03-004 Установка анкерных болтов

Состав работ:

Для нормы 06-03-004-11:

01. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей.

Для нормы 06-03-004-12:

01. Установка арматуры.

Измеритель: т
06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: более 20 кг
06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и бетонов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-004-11	06-03-004-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		11,6
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	20	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,14	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,14	0,15
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,19	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	10 200,00		0,028
08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т		1	
08.4.03.03	Арматура	т			1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		181,40	102,78
Эксплуатация машин		руб.		39,45	41,95
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,89	2,03
Материальные ресурсы		руб.			285,60
Всего, прямые затраты		руб.		220,85	430,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-03-009 Установка арматурных изделий при сооружении композитобетонных конструкций

Состав работ:

01. Раскрой, установка и вязка арматуры.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-004-11	06-03-004-12
Измеритель:	т				
	Установка стержневой композитной арматуры в опалубку монолитной ж/б обоймы трубы водостока диаметром:				
06-03-009-01	8 мм				
06-03-009-02	10 мм				
06-03-009-03	12 мм				
	Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром:				
06-03-009-04	18 мм				
06-03-009-05	20 мм				
06-03-009-06	22 мм				
06-03-009-07	Изготовление пространственного каркаса из отдельных стержней композитной арматуры диаметром до 16 мм				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-009-01	06-03-009-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	180,56	115,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,35	1,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,0809	0,0514
11.3.03.16	Арматура композитная	м		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 475,18	940,86
Эксплуатация машин		руб.		117,68	104,60
Материальные ресурсы		руб.		582,85	370,32
Всего, прямые затраты		руб.		2 175,71	1 415,78

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-009-03	06-03-009-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	8,09	82,37	
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		30,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,08	1,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,0359	0,0162
08.4.03.03	Сталь арматурная периодического профиля	т		П	П
11.3.03.16	Арматура композитная	м		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		666,37	253,41
Эксплуатация машин		руб.		94,14	103,73
Материальные ресурсы		руб.		258,64	116,71
Всего, прямые затраты		руб.		1 019,15	473,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-009-05	06-03-009-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31	24,94	21,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,14	1,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,0131	0,0109
08.4.03.03	Сталь арматурная периодического профиля	т		П	П
11.3.03.16	Арматура композитная	м		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		207,25	177,67
Эксплуатация машин		руб.		99,37	98,50
Материальные ресурсы		руб.		94,38	78,53
Всего, прямые затраты		руб.		401,00	354,70

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-009-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	70,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-03-009-07
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,01
4 101-3873 11.3.03.16	МАТЕРИАЛЫ Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная <i>Арматура композитная</i>	т м	7 204,58	0,0237 П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		626,22
Эксплуатация машин		руб.		88,04
Материальные ресурсы		руб.		170,75
Всего, прямые затраты		руб.		885,01

Раздел 23. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-001 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-001-01 по 06-23-001-03:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка щитов опалубки.
04. Установка одной стороны опалубки с фиксацией подкосами и визуальной выверкой.
05. Установка опалубки внутренних и наружных углов.
06. Нарезка и установка трубок и конусов.
07. Установка второй стороны опалубки с визуальной выверкой.
08. Крепление опалубки стяжками, гайками и подкосами.
09. Изготовление и установка проемообразователей.
10. Устройство отсечек торцов.
11. Зашивка щелей между опалубкой и конструкциями.
12. Окончательная выверка опалубки.
13. Навеска и снятие подмостей для наружных стен со сверлением отверстий и установкой кронштейнов.

Для нормы 06-23-001-04:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Установка проемообразователей.
08. Резка щитов с разметкой.
09. Смазка щитов.
10. Выверка опалубки.

Для нормы 06-23-001-05:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Смазка щитов.
08. Выверка опалубки.

Измеритель: 100 м²

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м:

06-23-001-01	стен
06-23-001-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-001-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-001-04	перекрытия
06-23-001-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-001-01	06-23-001-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		97,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-001-01	06-23-001-02
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	100,7	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		33,65	47,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	30,56	45,83
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	0,97
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	3,9
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	9,68
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		924,43	881,42
Эксплуатация машин		руб.		3 458,50	4 320,66
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		454,28	637,07
Материальные ресурсы		руб.		146,60	146,60
Всего, прямые затраты		руб.		4 529,53	5 348,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-001-03	06-23-001-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		49,69
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	72,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,21	16,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	33,85	15,28
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76		35,83
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	4,03
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		650,33	440,25
Эксплуатация машин		руб.		3 285,59	1 643,43
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		475,34	222,75
Материальные ресурсы		руб.		146,60	256,18
Всего, прямые затраты		руб.		4 082,52	2 339,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-001-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	216,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		70,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	68,57
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-001-05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,058
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	10
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,27
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76	230,38
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 986,74
Эксплуатация машин		руб.		6 518,18
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		955,94
Материальные ресурсы		руб.		3 054,28
Всего, прямые затраты		руб.		11 559,20

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-002 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-002-01 по 06-23-002-03:

01. Снятие крепления опалубки.
02. Снятие подкосов.
03. Снятие крепления торцов и торцевых отсеков.
04. Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности.
05. Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке.
06. Очистка щитов.
07. Снятие проемообразователей, конусов.
08. Относки крепежных элементов опалубки к месту складирования и укладка их.

Для норм 06-23-002-04, 06-23-002-05:

01. Демонтаж элементов опалубки.
02. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона.
03. Спуск элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м:

06-23-002-01	стен
06-23-002-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-002-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-002-04	перекрытия
06-23-002-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-002-01	06-23-002-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	25,57	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		38,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,34	12,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	6,25	11,46
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	2	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,112	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		7,797	3,33
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		214,28	322,92
Эксплуатация машин		руб.		1 358,12	1 351,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-002-01	06-23-002-02
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		126,10	173,07
	Материальные ресурсы	руб.		185,20	
	Всего, прямые затраты	руб.		1 757,60	1 674,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-002-03	06-23-002-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	31,73	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		27,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,74	9,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	9,38	7,99
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м³	1 375,01		0,02
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	1 056,00		0,11
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл			П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м²		3,33	3,34
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		268,44	237,38
	Эксплуатация машин	руб.		1 171,38	1 013,58
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		144,99	124,34
	Материальные ресурсы	руб.			143,66
	Всего, прямые затраты	руб.		1 439,82	1 394,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-002-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	76,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		37,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	35,14
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м³	1 375,01	0,03
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	1 056,00	0,18
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м²		5,49
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		690,15
	Эксплуатация машин	руб.		3 629,83
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		504,63
	Материальные ресурсы	руб.		231,33
	Всего, прямые затраты	руб.		4 551,31

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-003 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подъем арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м:

06-23-003-01	стен
06-23-003-02	перекрытий
Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м:	
06-23-003-03	стен
06-23-003-04	колонн
06-23-003-05	перекрытий
06-23-003-06	лестничных маршей
06-23-003-07	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-003-01	06-23-003-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		13,66
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	13,66	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,27	0,19
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	0,22	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая	т	7 204,58	0,004	0,004
08.4.02.03	вязальная Каркасы арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		115,56	114,47
Эксплуатация машин		руб.		80,22	73,31
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,62	5,54
Материальные ресурсы		руб.		28,82	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		224,60	216,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-003-03	06-23-003-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		17,57
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	21,43	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,27	0,27
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	вязальная Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		187,30	151,80
Эксплуатация машин		руб.		55,15	55,15
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,27	5,27
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-003-03	06-23-003-04
Всего, прямые затраты		руб.		278,47	235,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-003-05	06-23-003-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	20,15	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		46,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,27	0,27
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		174,10	409,07
Эксплуатация машин		руб.		55,15	55,15
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,27	5,27
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		265,27	493,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-003-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	24,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,1
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		217,71
Эксплуатация машин		руб.		40,46
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,97
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		301,40

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-004 Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м:

06-23-004-01	стен толщиной до 100 мм
06-23-004-02	стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм
06-23-004-03	стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм
06-23-004-04	стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм
06-23-004-05	стен толщиной свыше 300 мм
06-23-004-06	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм
06-23-004-07	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм

06-23-004-08	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм
06-23-004-09	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м ²
06-23-004-10	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м ² до 20 м ²
06-23-004-11	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м ²
06-23-004-12	лестничных маршей
06-23-004-13	лестничных и балконных площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-01	06-23-004-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	491,86	330,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		229,51	154,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	229,51	154,51
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	218,75	143,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 195,57	2 822,75
Эксплуатация машин		руб.		20 245,29	13 622,79
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3 098,39	2 085,89
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		24 569,13	16 573,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-03	06-23-004-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	219,88	170,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		102,76	79,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	102,76	79,76
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	92	69
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 875,58	1 454,54
Эксплуатация машин		руб.		9 053,26	7 022,36
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 387,26	1 076,76
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		11 057,11	8 605,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-05	06-23-004-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	119,93	258,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		56,18	120,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	56,18	120,76
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	45,43	110
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 023,00	2 205,01
Эксплуатация машин		руб.		4 940,27	10 642,66
в том числе оплата труда машинистов		руб.		758,43	1 630,26
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		6 091,54	12 975,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-07	06-23-004-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	183,4	140,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		85,76	65,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	85,76	65,76
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	75	55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 564,40	1 198,29
Эксплуатация машин		руб.		7 552,16	5 786,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 157,76	887,76
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		9 244,83	7 112,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-09	06-23-004-10
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	116,9	99,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		53,26	45,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	53,26	45,26
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	42,5	34,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	44,66
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		997,16	850,78
Эксплуатация машин		руб.		4 622,91	3 927,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		719,01	611,01
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	1 539,88
Всего, прямые затраты		руб.		7 159,95	6 318,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-11	06-23-004-12
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	86,86	509,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		39,26	235,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	39,26	235,76
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	28,5	225
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	0,59
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	0,59
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		740,92	4 347,23
Эксплуатация машин		руб.		3 406,31	20 482,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		530,01	3 182,76
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	20,34
Всего, прямые затраты		руб.		5 687,11	24 849,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-13
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	253,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-004-13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		115,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u>	115,76
			13,50	
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	105
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	0,8
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	0,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 164,91
Эксплуатация машин		руб.		10 054,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 562,76
Материальные ресурсы		руб.		27,58
Всего, прямые затраты		руб.		12 246,65

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-006 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-006-01 по 06-23-006-03:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка щитов опалубки.
04. Установка одной стороны опалубки с фиксацией подкосами и визуальной выверкой.
05. Установка опалубки внутренних и наружных углов.
06. Нарезка и установка трубок и конусов.
07. Установка второй стороны опалубки с визуальной выверкой.
08. Крепление опалубки стяжками, гайками и подкосами.
09. Изготовление и установка проемообразователей.
10. Устройство отсечек торцов.
11. Забивка щелей между опалубкой и конструкциями.
12. Окончательная выверка опалубки.
13. Навеска и снятие подмостей для наружных стен со сверлением отверстий и установкой кронштейнов.

Для нормы 06-23-006-04:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Установка проемообразователей.
08. Резка щитов с разметкой.
09. Смазка щитов.
10. Выверка опалубки.

Для нормы 06-23-006-05:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Смазка щитов.
08. Выверка опалубки.

Измеритель: 100 м²

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м:

06-23-006-01	стен
06-23-006-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-006-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-006-04	перекрытия
06-23-006-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-006-01	06-23-006-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		100,77
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	104,28	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		34,81	48,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	31,72	47,58
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	0,97
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	3,9
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	9,68
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		957,29	913,98
Эксплуатация машин		руб.		3 558,73	4 471,86
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		469,94	660,69
Материальные ресурсы		руб.		146,60	146,60
Всего, прямые затраты		руб.		4 662,62	5 532,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-006-03	06-23-006-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		51,48
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	75,15	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,5	17,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	35,14	15,86
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100x2 мм	м	3,76		35,83
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	4,03
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		674,10	456,11
Эксплуатация машин		руб.		3 397,05	1 693,54
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		492,75	230,58
Материальные ресурсы		руб.		146,60	256,18
Всего, прямые затраты		руб.		4 217,75	2 405,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-006-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	224,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		73,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	71,17
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-006-05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,058
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	10
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,27
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76	230,38
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 060,63
Эксплуатация машин		руб.		6 742,82
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>991,04</i>
Материальные ресурсы		руб.		3 054,28
Всего, прямые затраты		руб.		11 857,73

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-007 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-007-01 по 06-23-007-03:

01. Снятие крепления опалубки.
02. Снятие подкосов.
03. Снятие крепления торцов и торцевых отсечек.
04. Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности.
05. Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке.
06. Очистка щитов.
07. Снятие проемообразователей, конусов.
08. Относка крепежных элементов опалубки к месту складирования и укладка их.

Для норм 06-23-007-04, 06-23-007-05:

01. Демонтаж элементов опалубки.
02. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона.
03. Спуск элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м:

06-23-007-01	стен
06-23-007-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-007-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-007-04	перекрытия
06-23-007-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-007-01	06-23-007-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	26,31	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		39,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,58	13,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	6,49	11,89
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	2	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,112	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		7,797	3,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-007-01	06-23-007-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		220,48	334,25
Эксплуатация машин		руб.		1 378,86	1 388,25
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		129,34	178,88
Материальные ресурсы		руб.		185,20	
Всего, прямые затраты		руб.		1 784,54	1 722,50

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-007-03	06-23-007-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	32,83	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		28,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,09	9,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	9,73	8,29
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01		0,02
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00		0,11
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл			П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		3,33	3,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		277,74	245,51
Эксплуатация машин		руб.		1 201,62	1 039,50
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		149,72	128,39
Материальные ресурсы		руб.			143,66
Всего, прямые затраты		руб.		1 479,36	1 428,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-007-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	79,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		38,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	36,48
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01	0,03
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00	0,18
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		5,49
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		714,82
Эксплуатация машин		руб.		3 745,60
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		522,72
Материальные ресурсы		руб.		231,33
Всего, прямые затраты		руб.		4 691,75

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-008 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подъем арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м:

06-23-008-01	стен
06-23-008-02	перекрытий
Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м:	
06-23-008-03	стен
06-23-008-04	колонн
06-23-008-05	перекрытий
06-23-008-06	лестничных маршей
06-23-008-07	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 30 до 40 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-008-01	06-23-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		14,09
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	14,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,33	0,19
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,004	0,004
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		119,29	118,07
Эксплуатация машин		руб.		85,40	73,31
в том числе оплата труда машинистов		руб.		7,43	5,54
Материальные ресурсы		руб.		28,82	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		233,51	220,20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-008-03	06-23-008-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		18,17
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	22,23	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,33	0,33
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		194,29	156,99
Эксплуатация машин		руб.		60,33	60,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-008-03	06-23-008-04
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>руб.</i>		<i>6,08</i>	<i>6,08</i>
Материальные ресурсы		<i>руб.</i>		<i>36,02</i>	<i>28,82</i>
Всего, прямые затраты		<i>руб.</i>		<i>290,64</i>	<i>246,14</i>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-008-05	06-23-008-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	20,85	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		47,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,33	0,33
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		180,14	423,95
Эксплуатация машин		руб.		60,33	60,33
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>6,08</i>	<i>6,08</i>
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		276,49	513,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-008-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	25,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,12
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		224,88
Эксплуатация машин		руб.		42,19
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>3,24</i>
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		310,30

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-009 Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м:

06-23-009-01	стен толщиной до 100 мм
06-23-009-02	стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм
06-23-009-03	стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-009-04	стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм
06-23-009-05	стен толщиной свыше 300 мм
06-23-009-06	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм
06-23-009-07	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм
06-23-009-08	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм
06-23-009-09	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м ²
06-23-009-10	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м ² до 20 м ²
06-23-009-11	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м ²
06-23-009-12	лестничных маршей
06-23-009-13	лестничных и балконных площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-01	06-23-009-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	515,13	348,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		232,15	157,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	232,15	157,15
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	218,75	143,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 394,06	2 969,12
Эксплуатация машин		руб.		20 473,39	13 850,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3 134,03	2 121,53
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		24 995,72	16 948,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-03	06-23-009-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	232,81	181,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		105,4	82,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	105,4	82,4
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	92	69
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 985,87	1 548,88
Эксплуатация машин		руб.		9 281,36	7 250,46
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 422,90	1 112,40
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		11 395,50	8 927,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-05	06-23-009-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	129,07	272,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		58,82	123,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	58,82	123,4
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	45,43	110
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 100,97	2 327,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-05	06-23-009-06
Эксплуатация машин		руб.		5 168,37	10 870,76
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		794,07	1 665,90
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		6 397,61	13 326,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-07	06-23-009-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	194,95	150,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		88,4	68,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	88,4	68,4
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	75	55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 662,92	1 282,91
Эксплуатация машин		руб.		7 780,26	6 014,26
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 193,40	923,40
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		9 571,45	7 425,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-09	06-23-009-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	125,81	107,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		55,9	47,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	55,9	47,9
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	42,5	34,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	44,66
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 073,16	921,15
Эксплуатация машин		руб.		4 851,01	4 155,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		754,65	646,65
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	1 539,88
Всего, прямые затраты		руб.		7 464,05	6 616,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-11	06-23-009-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	94,62	533,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		41,9	238,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	41,9	238,4
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	28,5	225
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	0,59
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	0,59
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		807,11	4 550,07
Эксплуатация машин		руб.		3 634,41	20 710,26
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		565,65	3 218,40
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	20,34
Всего, прямые затраты		руб.		5 981,40	25 280,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-009-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	267,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		118,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u>	118,4
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,50 0,50	105
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	0,8
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	0,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 284,33
Эксплуатация машин		руб.		10 282,26
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 598,40
Материальные ресурсы		руб.		27,58
Всего, прямые затраты		руб.		12 594,17

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-011 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-011-01 по 06-23-011-03:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка щитов опалубки.
04. Установка одной стороны опалубки с фиксацией подкосами и визуальной выверкой.
05. Установка опалубки внутренних и наружных углов.
06. Нарезка и установка трубок и конусов.
07. Установка второй стороны опалубки с визуальной выверкой.
08. Крепление опалубки стяжками, гайками и подкосами.
09. Изготовление и установка проемообразователей.
10. Устройство отсечек торцов.
11. Зашивка щелей между опалубкой и конструкциями.
12. Окончательная выверка опалубки.
13. Навеска и снятие подмостей для наружных стен со сверлением отверстий и установкой кронштейнов.

Для нормы 06-23-011-04:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклейка швов между щитами.
07. Установка проемообразователей.
08. Резка щитов с разметкой.
09. Смазка щитов.
10. Выверка опалубки.

Для нормы 06-23-011-05:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклейка швов между щитами.
07. Смазка щитов.
08. Выверка опалубки.

Измеритель: 100 м²

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м:

06-23-011-01	стен
06-23-011-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-011-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-011-04	перекрытия
06-23-011-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-011-01	06-23-011-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		106,68
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	110,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,73	51,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	33,64	50,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	0,97
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	3,9
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	9,68
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 011,64	967,59
Эксплуатация машин		руб.		4 938,35	6 540,07
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		495,86	699,44
Материальные ресурсы		руб.		146,60	146,60
Всего, прямые затраты		руб.		6 096,59	7 654,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-011-03	06-23-011-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		54,44
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	79,52	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		38,62	18,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	37,26	16,82
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76		35,83
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	4,03
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		713,29	482,34
Эксплуатация машин		руб.		4 924,55	2 383,35
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		521,37	243,54
Материальные ресурсы		руб.		146,60	256,18
Всего, прямые затраты		руб.		5 784,44	3 121,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-011-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	237,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		77,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-011-05
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	75,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,058
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	10
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,27
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76	230,38
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 182,45
Эксплуатация машин		руб.		9 837,30
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 049,09
Материальные ресурсы		руб.		3 054,28
Всего, прямые затраты		руб.		15 074,03

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-012 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-012-01 по 06-23-012-03:

01. Снятие крепления опалубки.
02. Снятие подкосов.
03. Снятие крепления торцов и торцевых отсеков.
04. Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности.
05. Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке.
06. Очистка щитов.
07. Снятие проемообразователей, конусов.
08. Относки крепежных элементов опалубки к месту складирования и укладка их.

Для норм 06-23-012-04, 06-23-012-05:

01. Демонтаж элементов опалубки.
02. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона.
03. Спуск элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м:

06-23-012-01	стен
06-23-012-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-012-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-012-04	перекрытия
06-23-012-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-012-01	06-23-012-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	27,52	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		41,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,97	13,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	6,88	12,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	2	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,112	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		7,797	3,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-012-01	06-23-012-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		230,62	353,04
Эксплуатация машин		руб.		1 660,78	1 905,42
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		134,60	188,60
Материальные ресурсы		руб.		185,20	
Всего, прямые затраты		руб.		2 076,60	2 258,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-012-03	06-23-012-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	34,65	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		29,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,68	10,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	10,32	8,79
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01		0,02
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00		0,11
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл			П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		3,33	3,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		293,14	259,05
Эксплуатация машин		руб.		1 624,94	1 399,84
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		157,68	135,14
Материальные ресурсы		руб.			143,66
Всего, прямые затраты		руб.		1 918,08	1 802,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-012-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	84,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		40,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	38,68
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01	0,03
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00	0,18
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		5,49
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		755,45
Эксплуатация машин		руб.		5 331,26
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		552,42
Материальные ресурсы		руб.		231,33
Всего, прямые затраты		руб.		6 318,04

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-013 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подъем арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м:

06-23-013-01	стен
06-23-013-02	перекрытий
Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м:	
06-23-013-03	стен
06-23-013-04	колонн
06-23-013-05	перекрытий
06-23-013-06	лестничных маршей
06-23-013-07	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-013-01	06-23-013-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		14,79
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	14,79	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24	0,24
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,41	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,004	0,004
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		126,16	125,12
Эксплуатация машин		руб.		107,11	107,11
в том числе оплата труда машинистов		руб.		8,51	8,51
Материальные ресурсы		руб.		28,82	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		262,09	261,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-013-03	06-23-013-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		19,14
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	23,45	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,53	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,41	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		204,95	165,37
Эксплуатация машин		руб.		82,04	82,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-013-03	06-23-013-04
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>руб.</i>		<i>7,16</i>	<i>7,16</i>
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		323,01	276,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-013-05	06-23-013-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	21,98	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		50,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,53	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,41	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		192,11	448,40
Эксплуатация машин		руб.		82,04	82,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>7,16</i>	<i>7,16</i>
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		310,17	559,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-013-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	27,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		236,68
Эксплуатация машин		руб.		51,42
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>3,78</i>
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		331,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-014 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м:

06-23-014-01	стен толщиной до 100 мм
06-23-014-02	стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм
06-23-014-03	стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-014-04	стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм
06-23-014-05	стен толщиной свыше 300 мм
06-23-014-06	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм
06-23-014-07	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм
06-23-014-08	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм
06-23-014-09	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м ²
06-23-014-10	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м ² до 20 м ²
06-23-014-11	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м ²
06-23-014-12	лестничных маршей
06-23-014-13	лестничных и балконных площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-01	06-23-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	552,68	375,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		236,11	161,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	218,75	143,75
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	236,11	161,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 714,36	3 203,44
Эксплуатация машин		руб.		29 334,38	20 005,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3 187,49	2 174,99
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		34 177,01	23 337,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-03	06-23-014-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	253,33	199,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		109,36	86,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	92	69
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	109,36	86,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 160,90	1 697,56
Эксплуатация машин		руб.		13 569,21	10 708,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 476,36	1 165,86
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		15 858,38	12 534,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-05	06-23-014-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	143,33	295,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		62,78	127,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	45,43	110
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	62,78	127,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 222,60	2 523,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-05	06-23-014-06
Эксплуатация машин		руб.		7 775,61	15 808,05
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		847,53	1 719,36
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		9 126,48	18 459,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-07	06-23-014-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	213,18	165,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		92,36	72,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	75	55
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	92,36	72,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 818,43	1 415,47
Эксплуатация машин		руб.		11 454,75	8 967,15
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 246,86	976,86
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		13 401,45	10 510,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-09	06-23-014-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	139,67	120,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		59,86	51,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	42,5	34,5
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	59,86	51,86
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	44,66
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 191,39	1 030,25
Эксплуатация машин		руб.		7 352,90	6 369,06
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		808,11	700,11
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	1 539,88
Всего, прямые затраты		руб.		10 084,17	8 939,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-11	06-23-014-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	106,61	571,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,86	242,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	28,5	225
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	45,86	242,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	0,59
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	0,59
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		909,38	4 877,62
Эксплуатация машин		руб.		5 631,18	29 796,75
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		619,11	3 271,86
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	20,34
Всего, прямые затраты		руб.		8 080,44	34 694,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-014-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	290,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		122,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	105
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	122,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	0,8
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	0,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 474,30
Эксплуатация машин		руб.		15 039,15
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 651,86
Материальные ресурсы		руб.		27,58
Всего, прямые затраты		руб.		17 541,03

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-016 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-016-01 по 06-23-016-03:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка щитов опалубки.
04. Установка одной стороны опалубки с фиксацией подкосами и визуальной выверкой.
05. Установка опалубки внутренних и наружных углов.
06. Нарезка и установка трубок и конусов.
07. Установка второй стороны опалубки с визуальной выверкой.
08. Крепление опалубки стяжками, гайками и подкосами.
09. Изготовление и установка проеомообразователей.
10. Устройство отсечек торцов.
11. Зашивка щелей между опалубкой и конструкциями.
12. Окончательная выверка опалубки.
13. Навеска и снятие подмостей для наружных стен со сверлением отверстий и установкой кронштейнов.

Для нормы 06-23-016-04:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Установка проеомообразователей.
08. Резка щитов с разметкой.
09. Смазка щитов.
10. Выверка опалубки.

Для нормы 06-23-016-05:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Смазка щитов.
08. Выверка опалубки.

Измеритель: 100 м²

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м:

06-23-016-01	стен
06-23-016-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-016-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-016-04	перекрытия
06-23-016-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-016-01	06-23-016-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		110,02
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	113,54	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		37,81	53,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	34,72	52,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	0,97
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	3,9
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	9,68
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 042,30	997,88
Эксплуатация машин		руб.		5 070,63	6 738,48
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		510,44	721,31
Материальные ресурсы		руб.		146,60	146,60
Всего, прямые затраты		руб.		6 259,53	7 882,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-016-03	06-23-016-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		56,11
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	81,99	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		39,82	18,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	38,46	17,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76		35,83
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	4,03
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		735,45	497,13
Эксплуатация машин		руб.		5 071,53	2 449,49
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		537,57	250,83
Материальные ресурсы		руб.		146,60	256,18
Всего, прямые затраты		руб.		5 953,58	3 202,80

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-016-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	245,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		80,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-016-05
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	77,89
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,058
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	10
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,27
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76	230,38
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 251,21
Эксплуатация машин		руб.		10 133,70
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 081,76
Материальные ресурсы		руб.		3 054,28
Всего, прямые затраты		руб.		15 439,19

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-017 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-017-01 по 06-23-017-03:

01. Снятие крепления опалубки.
02. Снятие подкосов.
03. Снятие крепления торцов и торцевых отсечек.
04. Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности.
05. Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке.
06. Очистка щитов.
07. Снятие проемообразователей, конусов.
08. Относки крепежных элементов опалубки к месту складирования и укладка их.

Для норм 06-23-017-04, 06-23-017-05:

01. Демонтаж элементов опалубки.
02. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона.
03. Спуск элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м:

06-23-017-01	стен
06-23-017-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-017-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-017-04	перекрытия
06-23-017-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-017-01	06-23-017-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	28,2	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		42,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,19	14,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	7,1	13,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	2	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,112	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		7,797	3,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-017-01	06-23-017-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		236,32	363,61
Эксплуатация машин		руб.		1 687,73	1 955,64
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		137,57	194,13
Материальные ресурсы		руб.		185,20	
Всего, прямые затраты		руб.		2 109,25	2 319,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-017-03	06-23-017-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	35,67	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		30,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,01	10,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	10,65	9,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01		0,02
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00		0,11
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл			П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		3,33	3,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		301,77	266,66
Эксплуатация машин		руб.		1 665,36	1 434,13
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		162,14	138,92
Материальные ресурсы		руб.			143,66
Всего, прямые затраты		руб.		1 967,13	1 844,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-017-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	86,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		42,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	39,92
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01	0,03
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00	0,18
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		5,49
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		768,87
Эксплуатация машин		руб.		5 483,13
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		569,16
Материальные ресурсы		руб.		231,33
Всего, прямые затраты		руб.		6 483,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-018 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подъем арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м:

06-23-018-01	стен
06-23-018-02	перекрытий
Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м:	
06-23-018-03	стен
06-23-018-04	колонн
06-23-018-05	перекрытий
06-23-018-06	лестничных маршей
06-23-018-07	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 57 до 75 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-018-01	06-23-018-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		15,29
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	15,3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24	0,24
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,004	0,004
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		130,51	129,35
Эксплуатация машин		руб.		118,13	118,13
в том числе оплата труда машинистов		руб.		9,72	9,72
Материальные ресурсы		руб.		28,82	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		277,46	276,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-018-03	06-23-018-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		19,76
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	24,16	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,5	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		211,16	170,73
Эксплуатация машин		руб.		93,06	91,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-018-03	06-23-018-04
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>руб.</i>		8,37	8,24
Материальные ресурсы		<i>руб.</i>		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		<i>руб.</i>		340,24	291,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-018-05	06-23-018-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	22,69	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		52,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,5	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		198,31	462,94
Эксплуатация машин		руб.		93,06	91,84
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		8,37	8,24
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		327,39	583,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-018-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	27,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		243,67
Эксплуатация машин		руб.		56,32
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		4,32
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		343,22

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-019 Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м:

06-23-019-01	стен толщиной до 100 мм
06-23-019-02	стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм
06-23-019-03	стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-019-04	стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм
06-23-019-05	стен толщиной свыше 300 мм
06-23-019-06	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм
06-23-019-07	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм
06-23-019-08	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм
06-23-019-09	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м ²
06-23-019-10	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м ² до 20 м ²
06-23-019-11	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м ²
06-23-019-12	лестничных маршей
06-23-019-13	лестничных и балконных площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-01	06-23-019-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	577,44	394,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		240,07	165,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	218,75	143,75
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	240,07	165,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 925,56	3 366,11
Эксплуатация машин		руб.		29 819,40	20 490,90
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3 240,95	2 228,45
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		34 873,23	23 985,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-03	06-23-019-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	268,47	212,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		113,32	90,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	92	69
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	113,32	90,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 290,05	1 811,77
Эксплуатация машин		руб.		14 054,23	11 193,49
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 529,82	1 219,32
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		16 472,55	13 133,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-05	06-23-019-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	154,93	312,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		66,74	131,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	45,43	110
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	66,74	131,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 321,55	2 664,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-05	06-23-019-06
Эксплуатация машин		руб.		8 260,64	16 293,07
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		900,99	1 772,82
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		9 710,46	19 085,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-07	06-23-019-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	227,03	178,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		96,32	76,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	75	55
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	96,32	76,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 936,57	1 520,64
Эксплуатация машин		руб.		11 939,77	9 452,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 300,32	1 030,32
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		14 004,61	11 101,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-09	06-23-019-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	151,05	131,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		63,82	55,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	42,5	34,5
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	63,82	55,82
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	44,66
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 288,46	1 122,12
Эксплуатация машин		руб.		7 837,92	6 854,08
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		861,57	753,57
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	1 539,88
Всего, прямые затраты		руб.		10 666,26	9 516,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-11	06-23-019-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	116,93	597,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,82	246,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	28,5	225
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	49,82	246,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	0,59
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	0,59
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		997,41	5 092,84
Эксплуатация машин		руб.		6 116,20	30 281,77
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		672,57	3 325,32
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	20,34
Всего, прямые затраты		руб.		8 653,49	35 394,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-019-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	306,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		126,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	105
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	126,32
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	0,8
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	0,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 611,80
Эксплуатация машин		руб.		15 524,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 705,32
Материальные ресурсы		руб.		27,58
Всего, прямые затраты		руб.		18 163,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-021 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-021-01 по 06-23-021-03:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка щитов опалубки.
04. Установка одной стороны опалубки с фиксацией подкосами и визуальной выверкой.
05. Установка опалубки внутренних и наружных углов.
06. Нарезка и установка трубок и конусов.
07. Установка второй стороны опалубки с визуальной выверкой.
08. Крепление опалубки стяжками, гайками и подкосами.
09. Изготовление и установка проемообразователей.
10. Устройство отсечек торцов.
11. Зашивка щелей между опалубкой и конструкциями.
12. Окончательная выверка опалубки.
13. Навеска и снятие подмостей для наружных стен со сверлением отверстий и установкой кронштейнов.

Для нормы 06-23-021-04:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Установка проемообразователей.
08. Резка щитов с разметкой.
09. Смазка щитов.
10. Выверка опалубки.

Для нормы 06-23-021-05:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Подача элементов опалубки к месту установки.
03. Установка и выверка стоек телескопических.
04. Укладка основных и вспомогательных элементов.
05. Укладка щитов.
06. Оклеивка швов между щитами.
07. Смазка щитов.
08. Выверка опалубки.

Измеритель: 100 м²

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м:

06-23-021-01	стен
06-23-021-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-021-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-021-04	перекрытия
06-23-021-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-021-01	06-23-021-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		113,04
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	116,56	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		38,79	54,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	35,7	53,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	0,97
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	3,9
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	9,68
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 070,02	1 025,27
Эксплуатация машин		руб.		5 190,66	6 917,30
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		523,67	741,02
Материальные ресурсы		руб.		146,60	146,60
Всего, прямые затраты		руб.		6 407,28	8 089,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-021-03	06-23-021-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		57,62
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	84,22	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		40,9	19,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	39,54	17,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,035	0,035
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76		35,83
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	14,50	0,97	
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	3,9	4,03
11.3.03.15-1024	Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	1,35	9,68	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		763,88	510,51
Эксплуатация машин		руб.		5 203,81	2 508,28
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		552,15	257,31
Материальные ресурсы		руб.		146,60	256,18
Всего, прямые затраты		руб.		6 114,29	3 274,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-021-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	252,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		82,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-021-05
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	80,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,058
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	10
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,27
101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	3,76	230,38
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 313,45
Эксплуатация машин		руб.		10 403,15
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>1 111,46</i>
Материальные ресурсы		руб.		3 054,28
Всего, прямые затраты		руб.		15 770,88

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-022 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

Состав работ:

Для норм с 06-23-022-01 по 06-23-022-03:

01. Снятие крепления опалубки.
02. Снятие подкосов.
03. Снятие крепления торцов и торцевых отсеков.
04. Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности.
05. Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке.
06. Очистка щитов.
07. Снятие проемообразователей, конусов.
08. Относки крепежных элементов опалубки к месту складирования и укладка их.

Для норм 06-23-022-04, 06-23-022-05:

01. Демонтаж элементов опалубки.
02. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона.
03. Спуск элементов опалубки.

Измеритель: 100 м²

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м:

06-23-022-01	стен
06-23-022-02	колонн периметром до 1200 мм
06-23-022-03	колонн периметром свыше 1200 мм
06-23-022-04	перекрытия
06-23-022-05	лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-022-01	06-23-022-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	28,82	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		44,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,39	14,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,09	1,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,59	1,59
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	7,3	13,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	2	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,112	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		7,797	3,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-022-01	06-23-022-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		241,51	373,26
Эксплуатация машин		руб.		1 712,22	1 999,73
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		140,27	198,99
Материальные ресурсы		руб.		185,20	
Всего, прямые затраты		руб.		2 138,93	2 372,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-022-03	06-23-022-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	36,6	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		31,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,31	10,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,36	1,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,59	1,42
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	10,95	9,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01		0,02
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00		0,11
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П	
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл			П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		3,33	3,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		309,64	273,56
Эксплуатация машин		руб.		1 702,11	1 465,98
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		166,19	142,43
Материальные ресурсы		руб.			143,66
Всего, прямые затраты		руб.		2 011,75	1 883,20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-022-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	89,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,61
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	41,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1 375,01	0,03
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	1 056,00	0,18
01.7.16.04	Конструкции опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		5,49
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		799,23
Эксплуатация машин		руб.		5 620,31
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		584,28
Материальные ресурсы		руб.		231,33
Всего, прямые затраты		руб.		6 650,87

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-023 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подъем арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м:

06-23-023-01	стен
06-23-023-02	перекрытий
Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м:	
06-23-023-03	стен
06-23-023-04	колонн
06-23-023-05	перекрытий
06-23-023-06	лестничных маршей
06-23-023-07	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 75 до 105 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-023-01	06-23-023-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		15,84
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	15,85	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,86	0,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24	0,24
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,64	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,004	0,004
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		134,09	132,74
Эксплуатация машин		руб.		135,28	135,28
в том числе оплата труда машинистов		руб.		11,61	11,61
Материальные ресурсы		руб.		28,82	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		298,19	296,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-023-03	06-23-023-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		20,45
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	25,01	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,76	0,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,64	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		218,59	176,69
Эксплуатация машин		руб.		110,21	110,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-023-03	06-23-023-04
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>руб.</i>		<i>10,26</i>	<i>10,26</i>
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		364,82	315,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-023-05	06-23-023-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	23,47	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		55,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,76	0,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,64	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,005	0,004
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		202,78	491,64
Эксплуатация машин		руб.		110,21	110,21
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>10,26</i>	<i>10,26</i>
Материальные ресурсы		руб.		36,02	28,82
Всего, прямые затраты		руб.		349,01	630,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-023-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	28,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		250,40
Эксплуатация машин		руб.		63,66
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		<i>5,13</i>
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		357,29

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-024 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м:

06-23-024-01	стен толщиной до 100 мм
06-23-024-02	стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм
06-23-024-03	стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-024-04	стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм
06-23-024-05	стен толщиной свыше 300 мм
06-23-024-06	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм
06-23-024-07	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм
06-23-024-08	колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм
06-23-024-09	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м ²
06-23-024-10	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м ² до 20 м ²
06-23-024-11	перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м ²
06-23-024-12	лестничных маршей
06-23-024-13	лестничных и балконных площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-01	06-23-024-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	606,05	418,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		246,66	171,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	218,75	143,75
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	246,66	171,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 169,61	3 566,22
Эксплуатация машин		руб.		30 626,55	21 298,05
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3 329,91	2 317,41
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		35 924,43	24 992,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-03	06-23-024-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	288,37	230,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		119,91	96,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	92	69
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	119,91	96,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 459,80	1 968,13
Эксплуатация машин		руб.		14 861,38	12 000,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 618,79	1 308,29
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		17 449,45	14 097,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-05	06-23-024-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	171,64	226,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		73,34	137,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	45,43	110
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	73,34	137,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 464,09	1 931,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-05	06-23-024-06
Эксплуатация машин		руб.		9 069,00	17 100,22
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		990,09	1 861,79
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		10 661,36	19 160,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-07	06-23-024-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	245,77	195,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		119,16	82,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	91,25	66,92
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	119,16	82,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	3,72	3,72
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	3,72	3,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 096,42	1 668,81
Эксплуатация машин		руб.		14 768,10	10 281,97
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 608,66	1 119,29
Материальные ресурсы		руб.		128,27	128,27
Всего, прямые затраты		руб.		16 992,79	12 079,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-09	06-23-024-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	8,02	167,56	
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		147,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		70,41	62,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	42,5	34,5
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	70,41	62,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	44,66
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 343,83	1 258,26
Эксплуатация машин		руб.		8 645,07	7 661,23
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		950,54	842,54
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	1 539,88
Всего, прямые затраты		руб.		11 528,78	10 459,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-11	06-23-024-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	132,47	626,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		56,41	252,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	28,5	225
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	56,41	252,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	44,66	0,59
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	44,66	0,59
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5	101,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 129,97	5 340,55
Эксплуатация машин		руб.		6 923,35	31 088,92
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		761,54	3 414,29
Материальные ресурсы		руб.		1 539,88	20,34
Всего, прямые затраты		руб.		9 593,20	36 449,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-23-024-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	326,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		132,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	105
91.05.01-028	Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м	маш.-ч	<u>122,48</u> 13,50	132,91
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	0,8
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	0,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 789,22
Эксплуатация машин		руб.		16 331,32
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 794,29
Материальные ресурсы		руб.		27,58
Всего, прямые затраты		руб.		19 148,12

Раздел 24. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-001 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий

Состав работ:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.
02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.
03. Очистка и смазка опалубки.
04. Установка маяков.
05. Подача элементов опалубки к месту установки.
06. Установка опалубки с фиксацией низа щитов и визуальной выверкой.
07. Установка доборных элементов с изготовлением из фанеры.
08. Крепление щитов опалубки подкосами, зажимами, арматурными стержнями и уголком.

Измеритель: 100 м²

06-24-001-01 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-001-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	57,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	6
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,87
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,025
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп	т	5 817,58	0,006
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,005
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,402
101-6775	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 35-70 мм	т	6 785,93	0,069
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	15,41	8,64
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		544,64
Эксплуатация машин		руб.		888,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		105,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-001-01
Материальные ресурсы		руб.		3 474,63
Всего, прямые затраты		руб.		4 907,79

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-002 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий

Состав работ:

01. Снятие элементов крепления.
02. Отделение укрупненных щитов опалубки от поверхности бетона.
03. Разборка доборов.
04. Очистка щитов опалубки от бетона.
05. Укладка опалубки в пакеты.
06. Подача деталей опалубки краном на место складирования.
07. Погрузка в транспортное средство и перемещение на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м²

06-24-002-01 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-002-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	32,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	3
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,1038
102-0380	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более	м ³	5 197,23	0,072
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация)	компл		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		3,03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		290,87
Эксплуатация машин		руб.		376,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		46,44
Материальные ресурсы		руб.		522,63
Всего, прямые затраты		руб.		1 189,97

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-003 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.
02. Укладка в пакеты арматурных изделий.
03. Подача арматурных изделий к месту армирования.
04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

06-24-003-01 Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку фундаментов

06-24-003-02 Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку массивов, отдельных фундаментов и плит

06-24-003-04 Установка закладных деталей фундаментов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-003-01	06-24-003-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24	18,24	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		19,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-003-01	06-24-003-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,06	0,07
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,11	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,004	0,005
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т			
08.4.02.04	Каркасы металлические	т			
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		150,30	170,78
Эксплуатация машин		руб.		23,16	62,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,30	3,92
Материальные ресурсы		руб.		28,82	36,02
Всего, прямые затраты		руб.		202,28	269,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-003-04
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	24,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,06
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	7 204,58	0,006
08.4.01.02	Детали закладные	т		
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		211,68
Эксплуатация машин		руб.		62,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,78
Материальные ресурсы		руб.		43,23
Всего, прямые затраты		руб.		316,98

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-004 Бетонирование монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.
02. Подача бетонной смеси к месту укладки.
03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.
04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м³

06-24-004-01 Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-004-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	51,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
110211	Автобетононасосы: , производительность 65 м ³ /ч	маш.-ч	<u>263,54</u> 13,50	12,63
110811	Бетономесители принудительного действия передвижные: 250 л	маш.-ч	<u>20,10</u> 10,06	0,19
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	7,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	06-24-004-01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	300,00	0,099
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м ²	м ²	5,48	18,61
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,159
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,163
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	18,61
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		101,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		447,55
Эксплуатация машин		руб.		3 346,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		172,42
Материальные ресурсы		руб.		681,31
Всего, прямые затраты		руб.		4 475,33

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.7.40ф. Расценками табл. 07-05-025 и 07-05-026 не учтены затраты на установку монтажных изделий, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам 07-01-044-03 или 07-01-044-04.*

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-01-055 Устройство ворот и калиток

Состав работ:

01. Разработка грунта.
02. Установка закладных деталей.
03. Укладка бетонной смеси.
04. Установка роликовых опор и направляющих кронштейнов.
05. Установка металлических стоек под столб опоры и приемный столб.
06. Установка ворот со сваркой.
07. Регулировка и отладка ворот.

Измеритель: 100 шт.

07-01-055-12 Устройство откатных ворот с ручным управлением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-01-055-12
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	1 056,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,16
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	76,44
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,25 м ³	маш.-ч	<u>70,01</u> 11,60	10,33
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,03
201-9100	Полотна ворот	шт.		100
201-9212	Стойки металлические опорные	шт.		200
204-9002	Детали закладные	т		9,7
401-9021	Бетон	м ³		249,57
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9 363,60
Эксплуатация машин		руб.		1 368,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		121,99
Материальные ресурсы		руб.		282,72
Всего, прямые затраты		руб.		11 014,84

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.2. КОЛОННЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-004 Установка колонн

Состав работ:

- 01. Приготовление раствора из сухой смеси.
- 02. Установка и сварка арматурных полухомутов.
- 03. Бетонирование стыков с устройством опалубки.
- 04. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков.

Измеритель: 100 шт

Установка на растворе из сухой смеси колонн на нижестоящие колонны массой:

07-05-004-09	до 2 т
07-05-004-10	свыше 2 до 3 т
07-05-004-11	свыше 3 до 4 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-004-09	07-05-004-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	815,39	948,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		38,62	46,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u>	38,5	46,2
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>99,89</u>	0,04	0,04
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	<u>10,06</u> 8,10	30	30
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> <u>11,60</u>	2,52	3,49
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> <u>10,06</u>	0,08	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,01	0,01
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	5 989,00	0,036	0,0424
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	13 559,99	0,3	0,12
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	10	10
101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	10 864,20	0,012	0,0135
102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	1 247,00	0,799	0,95
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	5 649,99	0,64	0,64
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,459	0,578
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,07	0,09
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		0,81	1,01
05.1.03.07	Колонны прямоугольного сечения	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8 202,82	9 541,81
Эксплуатация машин		руб.		3 794,03	4 544,10
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		520,95	625,11
Материальные ресурсы		руб.		10 080,73	8 078,90
Всего, прямые затраты		руб.		22 077,58	22 164,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-004-11
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	1 028,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-004-11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		52,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	52,8
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,04
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	30
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,92
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,011
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	5 989,00	0,0424
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	13 559,99	0,12
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	10
101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	10 864,20	0,016
102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	1 247,00	0,868
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	5 649,99	0,64
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,578
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,09
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		1,01
05.1.03.07	Колонны прямоугольного сечения	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10 346,61
Эксплуатация машин		руб.		5 151,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		714,21
Материальные ресурсы		руб.		8 017,02
Всего, прямые затраты		руб.		23 515,46

Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-011 Установка панелей

Состав работ:

Для норм с 07-05-011-13 по 07-05-011-18:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Сварка закладных изделий.
03. Заполнение швов раствором.

Для норм с 07-05-011-19 по 07-05-011-21:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-011-22 по 07-05-011-24:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Сварка закладных изделий.
03. Заполнение швов раствором.
04. Прокладка швов тканью.

Измеритель: 100 шт

Установка панелей перекрытий на растворе из сухой смеси с опиранием:

- 07-05-011-13 по контуру площадью до 5 м²
- 07-05-011-14 по контуру площадью свыше 5 до 15 м²
- 07-05-011-15 по контуру площадью свыше 15 до 20 м²
- 07-05-011-16 по контуру площадью свыше 20 до 25 м²
- 07-05-011-17 на 2 стороны площадью до 5 м²
- 07-05-011-18 на 2 стороны площадью свыше 5 до 10 м²

Установка панелей ребристых на растворе из сухой смеси площадью:

- 07-05-011-19 до 5 м²
- 07-05-011-20 свыше 5 до 10 м²
- 07-05-011-21 свыше 10 до 15 м²

Установка панелей типа "ТТ" на растворе из сухой смеси площадью:

- 07-05-011-22 до 25 м²
- 07-05-011-23 свыше 25 до 30 м²

07-05-011-24

свыше 30 до 40 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-13	07-05-011-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	191,95	296,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,27	25,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	15,4	24,2
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,26	0,44
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	9,36	5,85
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,73	2
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,61	1,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,005	0,005
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,036	0,03
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	3,55	6,48
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,52	0,95
05.1.06.04	Плиты перекрытий многопустотные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 762,10	2 720,68
Эксплуатация машин		руб.		1 503,29	2 369,75
в том числе оплата труда машинистов		руб.		216,66	342,20
Материальные ресурсы		руб.		6 369,90	11 136,31
Всего, прямые затраты		руб.		9 635,29	16 226,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-15	07-05-011-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	332,87	417,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,52	38,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	30,8	36,3
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,52	0,66
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	9,36	5,85
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,66	3,8
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,2	1,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,006	0,006
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,04	0,03
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	7,04	9,1
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,04	1,34
05.1.06.04	Плиты перекрытий многопустотные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 055,75	3 833,29
Эксплуатация машин		руб.		3 035,14	3 599,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		433,10	512,28
Материальные ресурсы		руб.		12 172,48	15 465,52
Всего, прямые затраты		руб.		18 263,37	22 898,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-17	07-05-011-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	180,05	275,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,18	22,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	15,4	19,8
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,54	0,82
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	12,75	23,63
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,73	2,04
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,24	1,89
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,008	0,009
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,03	0,05
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,07	0,11
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	7,28	11,1
411-0001	Вода	м³	2,44	1,07	1,63
05.1.06.04	Плиты перекрытий многоспустотные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 672,66	2 556,98
Эксплуатация машин		руб.		1 566,28	2 184,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		225,80	294,56
Материальные ресурсы		руб.		13 084,06	19 980,35
Всего, прямые затраты		руб.		16 323,00	24 721,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-19	07-05-011-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	98,54	124,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,75	23,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	17,6	23,1
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,04	0,04
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	5,85	5,85
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,9	0,8
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,009	0,009
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,65	0,65
411-0001	Вода	м³	2,44	0,1	0,1
05.1.06.06	Плиты перекрытий ребристые	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		893,76	1 129,58
Эксплуатация машин		руб.		1 651,80	2 118,29
в том числе оплата труда машинистов		руб.		239,11	313,36
Материальные ресурсы		руб.		1 283,86	1 283,86
Всего, прямые затраты		руб.		3 829,42	4 531,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-21	07-05-011-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	152,07	
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06		466,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-21	07-05-011-22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		27,5	37,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	27,2	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50		36,4
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,08	0,28
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	5,85	64,29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,08	0,5
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50		17,18
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	28,65		17,18
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,22	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,009	
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
101-3984	Ткань для проклейки швов	м ²	13,34		62,9
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00		0,58
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,29	3,91
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,19	0,58
05.1.06.06	Плиты перекрытий ребристые	шт		100	
05.1.06.14	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	шт			100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 379,27	4 690,37
Эксплуатация машин		руб.		2 502,24	7 184,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		370,21	500,96
Материальные ресурсы		руб.		2 338,14	13 200,50
Всего, прямые затраты		руб.		6 219,65	25 075,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-23	07-05-011-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	546,24	683,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		57,95	73,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	57	72,7
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,28	0,28
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	79,56	91,44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,51	0,62
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50	18,76	34,16
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	28,65	18,76	34,16
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,67	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,11	0,12
101-3984	Ткань для проклейки швов	м ²	13,34	125,8	125,8
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,5	0,62
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	3,91	3,91
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,58	0,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-011-23	07-05-011-24
05.1.06.14	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 495,17	6 873,39
Эксплуатация машин		руб.		9 586,16	13 953,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		779,06	991,01
Материальные ресурсы		руб.		14 178,38	15 478,02
Всего, прямые затраты		руб.		29 259,71	36 304,83

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ:

Для норм 07-05-014-07, 07-05-014-08, 07-05-014-11, 07-05-014-12:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Сварка закладных изделий.

03. Заполнение швов раствором.

Для норм 07-05-014-09, 07-05-014-10:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт

Установка площадок на растворе из сухой смеси массой:

07-05-014-07 до 1 т

07-05-014-08 свыше 1 т

Установка маршей на растворе из сухой смеси:

07-05-014-09 без сварки массой до 1 т

07-05-014-10 без сварки массой свыше 1 т

07-05-014-11 со сваркой массой до 1 т

07-05-014-12 Установка маршей-площадок на растворе из сухой смеси массой: свыше 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-014-07	07-05-014-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	157,98	237,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		31,08	46,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	30,8	46,2
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,08	0,08
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,57
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,0023	0,0023
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,19	1,19
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,18	0,18
05.1.07.25	Площадки лестничные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 450,26	2 184,66
Эксплуатация машин		руб.		2 796,10	4 132,76
в том числе оплата труда машинистов		руб.		418,61	626,51
Материальные ресурсы		руб.		2 084,94	2 084,94
Всего, прямые затраты		руб.		6 331,30	8 402,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-014-09	07-05-014-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	189,64	220,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-014-09	07-05-014-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		51,49	46,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50		46,2
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	4,11	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	46,9	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,14	0,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,34	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,97	1,04
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,29	0,153
05.1.07.09	Материалы лестничные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 740,90	2 027,49
Эксплуатация машин		руб.		5 278,20	4 045,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		693,47	626,31
Материальные ресурсы		руб.		3 245,24	1 713,22
Всего, прямые затраты		руб.		10 264,34	7 786,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-014-11	07-05-014-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	217,64	387,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		50,67	77,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50		77
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,29	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	46,9	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,14	0,17
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	18,82	30
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,7
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,34	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,003	0,003
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,02	0,03
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,12	
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,97	2,82
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,29	0,42
05.1.07.09	Материалы лестничные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 997,94	3 555,78
Эксплуатация машин		руб.		5 296,58	6 979,56
в том числе оплата труда машинистов		руб.		682,40	1 046,04
Материальные ресурсы		руб.		4 678,74	4 967,82
Всего, прямые затраты		руб.		11 973,26	15 503,16

Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-021 Установка блоков

Состав работ:

Для норм с 07-05-021-14 по 07-05-021-16, с 07-05-021-20 по 07-05-021-22:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Установка сборных конструкций.

Для норм с 07-05-021-17 по 07-05-021-19:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Установка сборных конструкций.

03. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли.

Для норм с 07-05-021-23 по 07-05-021-26:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Установка сборных конструкций.

03. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт

Установка цокольных блоков на растворе из сухой смеси массой:

07-05-021-14 до 1 т

07-05-021-15 свыше 1 до 2,5 т

07-05-021-16 свыше 2,5 т

Установка блоков наружных стен на растворе из сухой смеси массой:

07-05-021-17 до 1 т

07-05-021-18 свыше 1 до 2,5 т

07-05-021-19 свыше 2,5 т

Установка блоков внутренних стен на растворе из сухой смеси массой:

07-05-021-20 до 1 т

07-05-021-21 свыше 1 до 2,5 т

07-05-021-22 свыше 2,5 т

Установка парпетных блоков на растворе из сухой смеси массой:

07-05-021-23 до 1 т

07-05-021-24 свыше 1 до 2,5 т

07-05-021-25 свыше 2,5 т

07-05-021-26 Установка блоков перемычных и подбалконных на растворе из сухой смеси массой: до 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-14	07-05-021-15
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	90,67	140,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,48	34,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	4,86	5,82
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	17	26,7
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,49	0,62
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	7,29	8,73
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,13	1,47
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	6,61	8,6
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,97	1,27
05.1.04.10	Блоки цокольные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		842,32	1 301,99
Эксплуатация машин		руб.		3 139,83	4 379,29
в том числе оплата труда машинистов		руб.		311,41	460,05
Материальные ресурсы		руб.		10 888,84	14 167,04
Всего, прямые затраты		руб.		14 870,99	19 848,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-16	07-05-021-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		164,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-16	07-05-021-17
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	183,63	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,74	25,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50		24,9
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	8,29	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	33,9	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,78	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	12,43	0,7
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,77	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04		80
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	10,37	2,55
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,53	0,38
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³			0,55
05.1.04.10	Блоки цокольные	шт		100	
05.1.04.27	Блоки железобетонные стеновые	шт			100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 705,92	1 488,66
Эксплуатация машин		руб.		5 822,89	2 237,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		595,23	342,59
Материальные ресурсы		руб.		17 082,81	4 923,90
Всего, прямые затраты		руб.		24 611,62	8 650,20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-18	07-05-021-19
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	236,63	275,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,68	43,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	35,9	42,5
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,24	0,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,98	1,16
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,54	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	80	80
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	3,16	3,57
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,47	0,53
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		0,55	0,55
05.1.04.27	Блоки железобетонные стеновые	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 146,23	2 503,05
Эксплуатация машин		руб.		3 217,63	3 806,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		492,49	582,51
Материальные ресурсы		руб.		5 928,78	6 604,17
Всего, прямые затраты		руб.		11 292,64	12 913,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-20	07-05-021-21
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	142,04	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		221,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,19	37,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	22	36,3
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,36	0,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-20	07-05-021-21
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,83	1,02
4 402-0435	МАТЕРИАЛЫ Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	4,85	5,97
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,71	0,88
05.1.04.27	Блоки железобетонные стеновые	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 258,47	2 013,36
Эксплуатация машин		руб.		1 946,71	3 192,50
в том числе оплата труда машинистов		руб.		308,97	504,74
Материальные ресурсы		руб.		7 989,53	9 834,56
Всего, прямые затраты		руб.		11 194,71	15 040,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-22	07-05-021-23
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	261,49	
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		151,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,41	26,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	41,8	24,9
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,48	0,36
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10		10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,73
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,13	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00		0,126
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99		0,02
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	6,6	4,88
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,97	0,72
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³			0,91
05.1.04.27	Блоки железобетонные стеновые	шт		100	
05.1.07.22	Блоки парапетные	шт			100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 345,57	1 436,68
Эксплуатация машин		руб.		3 673,02	2 341,90
в том числе оплата труда машинистов		руб.		580,50	348,12
Материальные ресурсы		руб.		10 872,37	8 982,06
Всего, прямые затраты		руб.		16 890,96	12 760,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-24	07-05-021-25
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	177,58	300,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,64	41,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	29,3	40
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,4	0,54
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,7	1,56
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,94	1,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,126	0,126
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,02	0,02
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	5,51	7,33
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,81	1,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-24	07-05-021-25
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м³		0,91	0,91
05.1.07.22	Блоки парпетные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 688,79	2 853,95
Эксплуатация машин		руб.		2 724,77	3 741,92
в том числе оплата труда машинистов		руб.		409,03	558,01
Материальные ресурсы		руб.		10 019,87	13 018,02
Всего, прямые затраты		руб.		14 433,43	19 613,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-021-26
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	137,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		15,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	14,3
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,32
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,65
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,028
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,02
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	4,17
411-0001	Вода	м³	2,44	0,61
05.1.03.16	Блоки перемычечные и подбалконные	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 307,43
Эксплуатация машин		руб.		1 413,65
в том числе оплата труда машинистов		руб.		203,41
Материальные ресурсы		руб.		7 225,52
Всего, прямые затраты		руб.		9 946,60

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-022 Установка панелей наружных стен

Состав работ:

Для норм 07-05-022-11, 07-05-022-12, с 07-05-022-16 по 07-05-022-20:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.
03. Подштопка горизонтального шва раствором.
04. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-022-13 по 07-05-022-15:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.
03. Оклеивка вертикального шва воздушнозащитной лентой.
04. Подштопка горизонтального шва раствором.
05. Сварка закладных изделий.

Измеритель: 100 шт

Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных на растворе из сухой смеси площадью:

07-05-022-11	до 12 м²
07-05-022-12	свыше 12 до 20 м²
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных на растворе из сухой смеси площадью:	
07-05-022-13	до 6 м²
07-05-022-14	свыше 6 до 15 м²
07-05-022-15	свыше 15 до 25 м²
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных на растворе из сухой смеси площадью:	
07-05-022-16	до 6 м²
07-05-022-17	свыше 6 до 15 м²
07-05-022-18	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных на растворе из сухой смеси площадью: до 6 м²

07-05-022-19 свыше 6 до 10 м²
 07-05-022-20 свыше 10 до 15 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-11	07-05-022-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	316,79	437,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		63,41	79,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	19,3	31,7
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	<u>96,90</u> 13,50	42,4	44,9
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,52	0,78
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	4,25	7,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	28,95	47,55
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,19	1,82
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,13	0,17
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,02
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0064	0,0069
203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м ²	35,54	17	18,5
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	6,95	10,69
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,02	1,57
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		5	5,46
05.1.04.10	Панели наружных стен цоколя	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 186,91	4 405,07
Эксплуатация машин		руб.		9 888,13	13 835,45
в том числе оплата труда машинистов		руб.		850,15	1 060,26
Материальные ресурсы		руб.		13 261,02	19 894,65
Всего, прямые затраты		руб.		26 336,06	38 135,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-13	07-05-022-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	258,29	346,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		27,88	31,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	27,5	30,8
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,12	0,34
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	5,31	5,31
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,9	4,24
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,26	0,79
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35	30	30
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,13	0,13
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0081	0,0086
101-2475	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм	1000 м	24 905,00	0,792	0,850
203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м ²	35,54	21,5	23
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,55	4,61
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,23	0,68
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		7,24	7,77
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 598,40	3 489,11
Эксплуатация машин		руб.		2 599,74	3 117,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		375,08	427,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-13	07-05-022-14
Материальные ресурсы		руб.		24 521,00	31 065,62
Всего, прямые затраты		руб.		29 719,14	37 671,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-15	07-05-022-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	454,12	233,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,08	28,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	33	27,5
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,62	0,18
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	8,03	4,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	6,58	1,35
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,46	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35	53	
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,13	0,04
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,02	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0091	0,0043
101-2475	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм	1000 м	24 905,00	1,610	
203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м ²	35,54	24,25	11,5
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	8,57	2,43
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,26	0,36
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		9,6	3,48
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			4 568,45	2 344,18
Эксплуатация машин	руб.			3 569,26	2 552,71
в том числе оплата труда машинистов	руб.			466,43	377,18
Материальные ресурсы	руб.			56 853,54	4 876,56
Всего, прямые затраты	руб.			64 991,25	9 773,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-17	07-05-022-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	334,67	434,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,75	56,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	30,8	55
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,58	0,36
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	4,46	18,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	4,1	2,12
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	1,37	0,86
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,07	0,1
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0043	
203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м ²	35,54	11,5	
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	8,02	5,02
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,18	0,74
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³		3,48	
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			3 366,78	4 367,95
Эксплуатация машин	руб.			3 129,02	5 132,11
в том числе оплата труда машинистов	руб.			435,41	754,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-17	07-05-022-18
Материальные ресурсы		руб.		14 324,43	9 350,02
Всего, прямые затраты		руб.		20 820,23	18 850,08
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-022-19	07-05-022-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	628,64	823,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		84,44	112,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	82,5	110
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	99,89 10,06	0,58	0,82
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	30,11	41,82
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	4,28	6,44
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	11,99 10,06	1,36	1,87
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,15	0,19
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,05	0,06
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	7,99	10,95
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,18	1,61
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 324,12	8 280,49
Эксплуатация машин		руб.		7 819,23	10 508,44
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 133,26	1 512,06
Материальные ресурсы		руб.		14 829,92	20 119,32
Всего, прямые затраты		руб.		28 973,27	38 908,25

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.
02. Сварка закладных изделий.
03. Конопатка швов паклей.

Измеритель: 100 шт

Установка на растворе из сухой смеси перегородок крупнопанельных:

07-05-024-06	железобетонных площадью до 6 м ²
07-05-024-07	железобетонных площадью свыше 6 до 10 м ²
07-05-024-08	гипсобетонных площадью до 6 м ²
07-05-024-09	гипсобетонных площадью свыше 6 до 10 м ²
07-05-024-10	гипсобетонных площадью свыше 10 до 15 м ²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-024-06	07-05-024-07
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	144,59	175,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,86	22,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	18,7	22
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	99,89 10,06	0,04	0,12
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,6	1
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	11,99 10,06	0,12	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	190	190
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,0052	0,006
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-024-06	07-05-024-07
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0007	0,0007
102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м ³	1 242,21	0,18	0,18
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,71	1,41
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,11	0,21
05.1.04.12	Панели перегородок железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 390,96	1 685,23
Эксплуатация машин		руб.		1 754,42	2 083,84
в том числе оплата труда машинистов		руб.		254,06	300,62
Материальные ресурсы		руб.		3 376,35	4 540,03
Всего, прямые затраты		руб.		6 521,73	8 309,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-024-08	07-05-024-09
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	185,5	242,21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,84	22,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	18,7	22
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,04	0,12
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	5	5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,86	1,82
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,1	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	238	301
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,0052	0,006
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0008	0,0008
101-3904	Поковки строительные для ванной сварки	т	5 631,85	0,108	0,108
102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м ³	1 242,21	0,19	0,21
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,61	1,45
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,09	0,21
05.1.04.12	Панели перегородок железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 784,51	2 330,06
Эксплуатация машин		руб.		1 736,35	2 114,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		253,86	300,73
Материальные ресурсы		руб.		4 173,14	6 161,81
Всего, прямые затраты		руб.		7 694,00	10 606,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-024-10
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	300,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	27,5
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,2
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,65
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	383
101-0409	Краска для наружных работ: коричневая	т	13 205,48	0,0074
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-024-10
101-3904	Поковки строительные для ванной сварки	т	5 631,85	0,108
102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м ³	1 242,21	0,33
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	2,52
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,37
05.1.04.12	Панели перегородок железобетонные	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 887,06
Эксплуатация машин		руб.		2 585,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		377,59
Материальные ресурсы		руб.		8 839,28
Всего, прямые затраты		руб.		14 311,81

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-025 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей

Состав работ:

Для норм с 07-05-025-01 по 07-05-025-03:

01. Демонтаж временного ограждения.
02. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков.
03. Установка и выверка панели в проектное положение.
04. Временное закрепление панелей.
05. Подштопка горизонтального шва раствором.
06. Снятие временного крепления.
07. Заделка внутренних стыков.

Для нормы 07-05-025-04:

01. Демонтаж временного ограждения.
02. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков.
03. Установка и выверка панели в проектное положение с помощью выкатной захват-траверсы.
04. Временное закрепление панелей.
05. Подштопка горизонтального шва раствором.
06. Снятие временного крепления.
07. Заделка внутренних стыков.

Измеритель: 100 шт

Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей:

07-05-025-01	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ²
07-05-025-02	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 15 м ²
07-05-025-03	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 25 м ²
07-05-025-04	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ² , с помощью выкатной захват-траверсы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-025-01	07-05-025-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		328,52
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	307,48	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		106,77	109,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020142	Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10-12 т	маш.-ч	<u>765,21</u> 13,50	106,76	109,55
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,04
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2,90	22,6	22,6
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	3,70	13,6	13,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-8052	Пена монтажная	л	47,00	25,4637	
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м ³	600,00	0,1352	2,3675
01.7.15.01	Анкер-шуруп	100 шт		1,0423	1,0423
01.7.15.02	Болты	т		0,0424	0,0424
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-025-01	07-05-025-02
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 788,84	2 946,82
Эксплуатация машин		руб.		81 813,05	83 956,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 441,40	1 479,47
Материальные ресурсы		руб.		1 277,91	1 420,50
Всего, прямые затраты		руб.		85 879,80	88 323,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-025-03	07-05-025-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	370,23	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		296,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		121,61	16,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020142	Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10-12 т	маш.-ч	765,21 13,50	121,57	16,03
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	0,04	0,03
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2,90	24,4	89,1
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	13,6	13,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,06	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-8052	Пена монтажная	л	47,00		25,4637
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м³	600,00	4,743	0,1352
01.7.15.01	Анкер-шуруп	100 шт		1,0423	1,0423
01.7.15.02	Болты	т		0,0424	0,0424
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П
05.1.04.08	Панели наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 320,96	2 684,99
Эксплуатация машин		руб.		93 159,43	12 583,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 641,74	216,82
Материальные ресурсы		руб.		2 845,80	1 277,91
Всего, прямые затраты		руб.		99 326,19	16 546,32

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-026 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей

Состав работ:

01. Демонтаж временного ограждения.
02. Устройство теплоизоляции вертикальных и горизонтальных стыков минераловатными плитами с креплением скобами.
03. Подъем и установка панелей в проектное положение.
04. Выверка и временное закрепление панелей.
05. Снятие временного крепления.
06. Заделка внутренних стыков.

Измеритель: 100 шт

Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью:

07-05-026-01	до 12 м²
07-05-026-02	до 18 м²
07-05-026-03	до 25 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-026-01	07-05-026-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	340,63	411,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		94,26	107,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020104	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	200,86 13,50	94,21	107,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-026-01	07-05-026-02
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,05	0,06
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2,90	20,67	22,54
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	18,26	20,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м³	600,00	1,7327	2,522
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые	м		343,196	499,55
01.7.15.01	Анкер-шуруп	100 шт		1,0423	1,0423
01.7.15.02	Болты	т		0,0424	0,0424
01.7.15.10	Скобы строительные	т		0,0184	0,0236
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные	шт		100	100
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³		6,6497	9,3319
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 017,98	3 647,04
Эксплуатация машин		руб.		19 067,41	21 687,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 272,52	1 447,61
Материальные ресурсы		руб.		1 039,62	1 513,20
Всего, прямые затраты		руб.		23 125,01	26 847,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-026-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	463,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		115,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020104	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	<u>200,86</u> 13,50	115,53
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,06
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2,90	24,54
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	23,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м³	600,00	3,5391
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые	м		701,018
01.7.15.01	Анкер-шуруп	100 шт		1,0423
01.7.15.02	Болты	т		0,0424
01.7.15.10	Скобы строительные	т		0,0289
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные	шт		100
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³		12,2395
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 109,89
Эксплуатация машин		руб.		23 382,38
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 560,47
Материальные ресурсы		руб.		2 123,46
Всего, прямые затраты		руб.		29 615,73

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ:

Для норм 07-05-030-12, 07-05-030-13:

- 01. Приготовление раствора из сухой смеси.
- 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.
- 03. Заполнение швов раствором.

Для норм 07-05-030-14, 07-05-030-15:

- 01. Приготовление раствора из сухой смеси.
- 02. Установка сборных конструкций.

Для норм с 07-05-030-16 по 07-05-030-21:

- 01. Приготовление раствора из сухой смеси.
- 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

Для нормы 07-05-030-22:

- 01. Приготовление раствора из сухой смеси.
- 02. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт

Установка в панельных зданиях на растворе из сухой смеси плит лоджий площадью:

07-05-030-12 до 5 м²

07-05-030-13 свыше 5 до 10 м²

Установка в кирпичных и блочных зданиях на растворе из сухой смеси плит лоджий площадью:

07-05-030-14 до 5 м²

07-05-030-15 свыше 5 до 10 м²

Установка на растворе из сухой смеси плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:

07-05-030-16 панельных

07-05-030-17 кирпичных и блочных

07-05-030-18 Установка на растворе из сухой смеси разделительных стенок площадью: до 5 м²

07-05-030-19 Установка на растворе из сухой смеси экранов ограждений площадью: до 10 м²

Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой:

07-05-030-20 до 0,5 т

07-05-030-21 свыше 0,5 т

07-05-030-22 Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой: до 0,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-12	07-05-030-13
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	97,21	178,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,03	27,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	15,4	25,9
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	99,89 10,06	0,2	0,4
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10	30
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,07	1,13
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	11,99 10,06	0,43	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,03
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00		0,22
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	2,52	5,44
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,37	0,8
05.1.07.21	Плиты лоджий	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		881,69	1 619,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-12	07-05-030-13
Эксплуатация машин		руб.		1 442,80	2 630,37
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		214,24	363,03
Материальные ресурсы		руб.		4 245,50	11 454,09
Всего, прямые затраты		руб.		6 569,99	15 703,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-14	07-05-030-15
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	87,22	135,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,08	27,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	15,4	25,9
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,2	0,34
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,48	0,77
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	2,79	4,51
411-0001	Вода	м³	2,44	0,41	0,66
05.1.07.21	Плиты лоджий	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		791,09	1 231,25
Эксплуатация машин		руб.		1 356,30	2 280,95
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		214,74	360,82
Материальные ресурсы		руб.		4 596,05	7 429,44
Всего, прямые затраты		руб.		6 743,44	10 941,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-16	07-05-030-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	266,06	486,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		55,9	107,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	55	107
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,28	0,28
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10,92	21,83
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	0,16
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,62	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,02
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,05	
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	3,66	3,74
411-0001	Вода	м³	2,44	0,54	0,55
05.1.07.17	Плиты балконов	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 413,16	4 409,11
Эксплуатация машин		руб.		4 882,82	9 471,21
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		751,56	1 453,76
Материальные ресурсы		руб.		6 625,72	6 349,49
Всего, прямые затраты		руб.		13 921,70	20 229,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-18	07-05-030-19
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	119,63	103,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		24,37	23,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	24,2	23,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-18	07-05-030-19
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,04	0,2
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10,92	10,92
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,16	0,2
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,13	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,01
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,019	
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	0,77	2,55
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,11	0,38
05.1.07.12	Ограждения лоджий и балконов	шт			100
05.1.07.26	Стенки лоджий	шт		100	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 085,04	935,39
Эксплуатация машин	руб.			2 198,84	2 126,98
в том числе оплата труда машинистов	руб.			328,41	318,29
Материальные ресурсы	руб.			1 553,54	4 294,94
Всего, прямые затраты	руб.			4 837,42	7 357,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-20	07-05-030-21
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	40,72	69,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,23	12,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	7,7	12,1
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,16	0,24
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	11,9	24
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,37	0,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,01	0,027
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	2,18	3,3
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,32	0,49
05.1.07.22	Плиты парпетные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			365,26	624,76
Эксплуатация машин	руб.			782,09	1 270,52
в том числе оплата труда машинистов	руб.			109,28	171,39
Материальные ресурсы	руб.			3 685,41	5 690,65
Всего, прямые затраты	руб.			4 832,76	7 585,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-22
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	107,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,96
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,42
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,96
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	5,61
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-030-22
05.1.07.24	Плиты подоконные	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		965,80
Эксплуатация машин		руб.		136,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		26,85
Материальные ресурсы		руб.		9 241,53
Всего, прямые затраты		руб.		10 343,73

Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Состав работ:

Для норм 07-05-035-11, с 07-05-035-14 по 07-05-035-16:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

Для норм 07-05-035-12, 07-05-035-13:

01. Приготовление раствора из сухой смеси.

02. Сварка закладных изделий.

03. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

Измеритель: 100 шт

07-05-035-11	Установка на растворе из сухой смеси: сантехподдонов
	Установка на растворе из сухой смеси шахт лифта массой:
07-05-035-12	до 2,5 т
07-05-035-13	свыше 2,5 т
	Установка на растворе из сухой смеси вентиляционных блоков массой:
07-05-035-14	до 1 т
07-05-035-15	свыше 1 до 2,5 т
07-05-035-16	свыше 2,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-035-11	07-05-035-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	139,1	
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35		203,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,47	31,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	27,5	30,8
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,9	0,16
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10		20
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,32
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	2,07	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99		0,04
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	12,14	2,33
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,79	0,34
05.1.07.08	Кабины и поддоны санитарно-технические	шт		100	
05.1.07.30	Шахты лифта	шт			100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 247,73	2 110,78
Эксплуатация машин		руб.		2 490,72	2 871,79
в том числе оплата труда машинистов		руб.		401,12	421,43
Материальные ресурсы		руб.		19 998,59	4 215,23
Всего, прямые затраты		руб.		23 737,04	9 197,80

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-035-13	07-05-035-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		133,99
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	271,52	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		39,54	27,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	38,5	27,5
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,32	0,08
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	20	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,53	
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,72	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	9 423,99	0,04	0,04
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	4,22	1,19
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,62	0,18
05.1.07.01	Блоки вентиляционные	шт			100
05.1.07.30	Шахты лифта	шт		100	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 810,23	1 215,29
Эксплуатация машин		руб.		3 575,19	2 386,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		530,21	374,06
Материальные ресурсы		руб.		7 328,68	2 337,29
Всего, прямые затраты		руб.		13 714,10	5 938,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-035-15	07-05-035-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	193,26	320,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		42,18	71,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	41,8	71,3
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,12	0,16
600014	Растворосмеситель передвижной 150 л	маш.-ч	<u>11,99</u> 10,06	0,26	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 646,97	1,51	2,04
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,22	0,3
05.1.07.01	Блоки вентиляционные	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 752,87	2 908,75
Эксплуатация машин		руб.		3 626,63	6 180,50
в том числе оплата труда машинистов		руб.		568,13	967,68
Материальные ресурсы		руб.		2 487,46	3 360,55
Всего, прямые затраты		руб.		7 866,96	12 449,80

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ:

Для нормы 07-05-039-20:

01. Приготовление грунтовки вручную.
02. Промазка поверхности грунтовкой.
03. Разрезка и укладка шнура.
04. Нанесение мастики.

Для норм с 07-05-039-21 по 07-05-039-23:

01. Раскрой полиэтилена на полосы.

02. Приварка полос.

03. Проверка качества швов дефектоскопом.

Измеритель: 100 м

07-05-039-20 Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготвлением грунтовки вручную

Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами:

07-05-039-21 на горизонтальной поверхности

07-05-039-22 на вертикальной поверхности

07-05-039-23 на потолочной поверхности

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-039-20	07-05-039-21
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	10,06	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		78,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	25,87 10,06	0,04	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,0038	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,0006	
101-2468	Растворитель марки: Р-5	т	8 896,99	0,00004	
101-3235	Мастика Гекоплен нетвердеющая строительная	т	6 071,31	0,002	
101-4255	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	171,00	1,05	
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые	100 м			0,03
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		85,11	696,40
Эксплуатация машин		руб.		1,36	64,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,40	
Материальные ресурсы		руб.		194,27	
Всего, прямые затраты		руб.		280,74	760,91

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-039-22	07-05-039-23
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	104	
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92		121
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,99	1,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые	100 м		0,03	0,03
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		921,44	1 200,32
Эксплуатация машин		руб.		86,30	101,99
Всего, прямые затраты		руб.		1 007,74	1 302,31

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-300 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей монтажной пеной

Состав работ:

01. Подготовка стыка.

02. Изоляция стыка.

03. Срезка излишков пены.

Измеритель: 100 м шва

07-05-300-01 Герметизация стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном (монтажной пеной)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	07-05-300-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	6,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031910	Люлька	маш.-ч	2,70	2,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0837	Растворитель марки Р-4А	т	5 479,89	0,001
101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	72,80	4
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		61,49
Эксплуатация машин		руб.		15,47
Материальные ресурсы		руб.		296,68
Всего, прямые затраты		руб.		373,64

Изменить п.3 приложения 7.1 раздела «IV. Приложения» и изложить его в следующей редакции:

Приложение 7.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 7

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расхода материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
3. На жилых, общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	07-05-001, 07-05-004, 07-05-007, 07-05-011, 07-05-014, 07-05-021: 07-05-023, 07-05-025, 07-05-026, 07-05-045, 07-05-046	1,16	1,16	—

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.8.24ф. Расценкой 08-01-008-02 не учтены затраты на наплавление бандажной ленты по периметру укладки изоляционного материала и на сварные швы, которые следует учитывать дополнительно по расценке 08-01-008-01.*

1.8.25ф. Расценкой 08-01-008-05 не учтены затраты на установку прижимной металлической планки, которые следует учитывать дополнительно по расценке 08-01-008-06.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ:

Для нормы 08-01-003-09:

01. Огрунтовка подготовленной бетонной поверхности вручную мастикой с ее приготовлением.

Для нормы 08-01-003-10:

01. Нанесение мастики на огрунтованную поверхность вручную валиком в один слой.

Измеритель: 100 м²

08-01-003-09 Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука

08-01-003-10 Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-003-09	08-01-003-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	3,57	3,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.01.01-1014	Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т	18 210,54	0,0069	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкачука	кг		20,6	55,62
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		33,95	31,95
Эксплуатация машин		руб.		1,74	4,36
Материальные ресурсы		руб.		125,65	
Всего, прямые затраты		руб.		161,34	36,31

Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-007 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо

Состав работ:

01. Раскатывание и разметка рулонов.
02. Нарезка рулонного материала.
03. Укладка гидроизоляционных материалов на фундаментах в один слой.

Измеритель: 100 м²

08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-007-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,001
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м ²		110
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,06
Эксплуатация машин		руб.		0,09
Всего, прямые затраты		руб.		26,15

Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-008 Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов

Состав работ:

Для нормы 08-01-008-01:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление бандажной ленты с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-02:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Свободная укладка материала на основание.

Для норм 08-01-008-03, 08-01-008-04:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление изоляционного материала на поверхность с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-05:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Механическое закрепление листов изоляционного материала к вертикальной поверхности.
03. Сварка вертикальных швов с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-06:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Установка прижимной планки.

Измеритель:	100 м (нормы 08-01-008-01, 08-01-008-06); 100 м² (нормы с 08-01-008-02 по 08-01-008-05)
08-01-008-01	Укладка ленты бандажной рулонной
	Устройство горизонтальной изоляции:
08-01-008-02	методом свободной укладки
08-01-008-03	методом наплавления
	Устройство боковой изоляции:
08-01-008-04	методом наплавления
08-01-008-05	методом механического крепления
08-01-008-06	Установка прижимной планки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-008-01	08-01-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31		3,41
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,33	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50		0,07
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,68	1,3
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,11	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0035895	0,006841
12.1.02.15	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	м		103	
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	м ²			115
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			11,34	28,34
Эксплуатация машин	руб.			18,77	35,96
в том числе оплата труда машинистов	руб.				0,95
Материальные ресурсы	руб.			21,18	40,36
Всего, прямые затраты	руб.			51,29	104,66

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-008-03	08-01-008-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	6,81	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		23,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,07	0,08
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	2,31	9,51
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0121846	0,0502033
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	м ²		115	115
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			58,09	209,45
Эксплуатация машин	руб.			50,48	150,19
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,95	1,08
Материальные ресурсы	руб.			71,88	296,16
Всего, прямые затраты	руб.			180,45	655,80

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-008-05	08-01-008-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	21,69	
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		8,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,15	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-01-008-05	08-01-008-06
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	1,98	
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	13,04	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,15	0,07
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0688527	
101-3913	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	7,62	13,1868	40
01.7.17.09	Сверла, буры	шт			П
08.3.02.01	Ленты стальные	кг			6,343
12.1.02.15	Лента бандажная рулонная	м		296,172	
	гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера				
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный	м ²		115	
	гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			196,73	79,79
Эксплуатация машин	руб.			222,06	6,10
в том числе оплата труда машинистов	руб.			2,03	
Материальные ресурсы	руб.			506,65	304,80
Всего, прямые затраты	руб.			925,44	390,69

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 08-02-018 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

Состав работ:

01. Установка, разборка и перестановка подмостей.
02. Подача кирпича, раствора и арматурной сетки к месту работы краном.
03. Проверка лицевого кирпича по геометрическим размерам и подбор в дело с правильными кромками и углами.
04. Разметка и распиловка кирпича на станке под углом 45 градусов.
05. Многорядная перевязка швов.

Измеритель: м³

08-02-018-01 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	08-02-018-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	7,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40	0,25
			13,50	
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,24
04.3.01.12	Растворы кладочные тяжелые цементно-известковые	м ³		0,23
06.1.01.05	Кирпич керамический лицевой	1000 шт		0,087
06.1.01.05	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт		0,28
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			65,90
Эксплуатация машин	руб.			21,60
в том числе оплата труда машинистов	руб.			3,38
Материальные ресурсы	руб.			0,59
Всего, прямые затраты	руб.			88,09

Часть 9. Строительные металлические конструкции

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.9.46ф. Расценка 09-01-015-01 предусматривает укрупнительную сборку на болтовых соединениях и установку павильонов из изделий или комплекта деталей заводского изготовления. Затраты на устройство

фундаментов под павильоны и облицовку металлических конструкций (поликарбонатом, стеклом, антивандальной сеткой и т.п.) следует принимать дополнительно по расценкам соответствующих сметных норм.*

1.9.49ф. ТЕР табл. 09-09-002 предусматривают монтаж готовых металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) при помощи автогидроподъемника на высоте до 12 м, с подмостей на высоте до 4 м и с земли на высоте до 1,8 м.

Дополнить раздел II. «Исчисление объемов работ» следующим пунктом:

2.9.7ф. В расценке 09-05-008-01 объем работ по облицовке заправочного островка следует исчислять по развёрнутой длине обшивки заправочного островка.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-002 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)

Состав работ:

Для нормы 09-01-002-01:

- 01. Укрупнительная сборка элементов конструкций.
- 02. Монтаж стальных конструкций с выверкой.
- 03. Постановка болтов с затягиванием до проектных усилий.

Для норм с 09-01-002-02 по 09-01-002-04:

- 01. Монтаж стальных конструкций с выверкой.
- 02. Постановка болтов с затягиванием до проектных усилий.

Измеритель: т

Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки):

09-01-002-01	рам основного несущего каркаса
09-01-002-02	стеновых прогонов
09-01-002-03	кровельных прогонов
09-01-002-04	элементов обрамления проемов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-002-01	09-01-002-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		39,1
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	35,46	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,06	2,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	2,06	2,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9660	Болты с гайками	кг		П	П
201-9002	Конструкции стальные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		333,32	358,94
Эксплуатация машин		руб.		342,02	375,59
в том числе оплата труда машинистов		руб.		27,81	30,51
Всего, прямые затраты		руб.		675,34	734,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-002-03	09-01-002-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		198,44
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	25,48	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-002-03	09-01-002-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,87	1,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,87	1,94
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9660	Болты с гайками	кг		П	П
201-9002	Конструкции стальные	т		И	И
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		233,91	1 799,85
Эксплуатация машин		руб.		310,96	327,63
в том числе оплата труда машинистов		руб.		25,25	26,19
Всего, прямые затраты		руб.		544,87	2 127,48

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)

Состав работ:

01. Монтаж стальных конструкций с выверкой.
02. Постановка болтов с затягиванием до проектных усилий.

Измеритель:

т
Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки):

09-01-003-01	колонн
09-01-003-02	балок межэтажных перекрытий
09-01-003-03	связей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-003-01	09-01-003-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	10,92	
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76		13,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,84	2,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,84	2,33
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9660	Болты с гайками	кг		П	П
201-9002	Конструкции стальные	т		И	И
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		105,05	128,83
Эксплуатация машин		руб.		306,05	387,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		24,84	31,46
Всего, прямые затраты		руб.		411,10	515,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-003-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	17,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,78
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9660	Болты с гайками	кг		П
201-9002	Конструкции стальные	т		И
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		160,72
Эксплуатация машин		руб.		297,11
в том числе оплата труда машинистов		руб.		24,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-003-03
Всего, прямые затраты		руб.		457,83

Подраздел 1.3. КАРКАСЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-015 Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб

Состав работ:

01. Сортировка конструкций.
02. Укрупнительная сборка стальных конструкций.
03. Установка павильонов.

Измеритель: т

09-01-015-01 Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-01-015-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	59,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	<u>87,60</u> 10,06	13,59
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1714 07.2.07.12	Болты с гайками и шайбами строительные Конструкции стальные	т т	9 040,01	0,0118307 I
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		534,70
Эксплуатация машин		руб.		1 190,48
в том числе оплата труда машинистов		руб.		136,72
Материальные ресурсы		руб.		106,95
Всего, прямые затраты		руб.		1 832,13

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-003 Монтаж люка противопожарного

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий.
02. Крепление рамы анкерными болтами.
03. Навеска полотна люка на раму.
04. Заполнение стыков монтажной пеной.
05. Установка дверных приборов.

Измеритель: 1 м²

09-04-003-01 Монтаж люка противопожарного

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-003-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	1,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,002
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,00094
101-3661	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	115,41	0,44
203-8163	Люки металлические противопожарные (EI60)	м ²	2 167,54	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-003-01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,03
Эксплуатация машин		руб.		0,48
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>0,14</i>
Материальные ресурсы		руб.		2 227,78
Всего, прямые затраты		руб.		2 247,29

Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-014 Заделка швов в местах примыкания

Состав работ:

01. Заделка швов мастикой.

Измеритель: 100 м

09-04-014-01 Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: тиоколовой мастикой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-014-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	7
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	74,59	43,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		61,18
Материальные ресурсы		руб.		3 244,67
Всего, прямые затраты		руб.		3 305,85

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-015 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей

Состав работ:

01. Разметка и монтаж крепежных элементов на раме.
02. Устройство наружного слоя шва с помощью предварительно-сжатой уплотнительной ленты.
03. Установка и крепление коробки оконного блока в проем.
04. Устройство центрального слоя шва с помощью монтажной пены.
05. Устройство внутреннего слоя шва с помощью гидропароизоляционной монтажной ленты (ГПЛ).
06. Установка стеклопакетов.
07. Установка фурнитуры.

Измеритель: 100 м²

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей:

09-04-015-01 глухих с площадью проема до 2 м²
 09-04-015-02 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых
 09-04-015-03 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых
 09-04-015-04 глухих с площадью проема более 2 м²
 09-04-015-05 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² одностворчатых
 09-04-015-06 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых
 09-04-015-07 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-015-01	09-04-015-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	177,42	192,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,23	0,23
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,58	0,58
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,3	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	7,99	355,68	355,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-015-01	09-04-015-02
101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	64,20	35,57	35,57
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	80,00	11,04	11,04
101-8052	Пена монтажная	л	47,00	44,97	44,97
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	12,18	14
01.7.17.09	Сверла победитовые	шт		П	П
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м ²		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 687,26	1 826,21
Эксплуатация машин		руб.		81,88	81,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,94	10,94
Материальные ресурсы		руб.		8 127,01	8 127,72
Всего, прямые затраты		руб.		9 896,15	10 035,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-015-03	09-04-015-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		107,51
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	235,89	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,23	0,22
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,58	0,57
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,3	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	7,99	355,68	218,4
101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	64,20	35,57	21,84
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	80,00	11,04	6,25
101-8052	Пена монтажная	л	47,00	44,97	37,68
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	12,18	6,9
01.7.17.09	Сверла победитовые	шт		П	П
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м ²		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 243,31	1 010,59
Эксплуатация машин		руб.		81,88	79,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,94	10,67
Материальные ресурсы		руб.		8 127,01	5 420,80
Всего, прямые затраты		руб.		10 452,20	6 510,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-015-05	09-04-015-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	113,77	132,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,79	0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22	0,22
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,57	0,57
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	7,99	218,4	218,4
101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	64,20	21,84	21,84
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	80,00	6,25	6,25
101-8052	Пена монтажная	л	47,00	37,68	37,68
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	6,9	6,9
01.7.17.09	Сверла победитовые	шт		П	П
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м ²		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 069,44	1 245,78
Эксплуатация машин		руб.		79,07	79,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,67	10,67
Материальные ресурсы		руб.		5 420,80	5 420,80
Всего, прямые затраты		руб.		6 569,31	6 745,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-04-015-07
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	145,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,57
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	7,99	218,4
101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	64,20	21,84
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	80,00	6,25
101-8052	Пена монтажная	л	47,00	37,68
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	6,9
01.7.17.09	Сверла победитовые	шт		П
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м ²		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 363,28
Эксплуатация машин		руб.		79,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,67
Материальные ресурсы		руб.		5 420,80
Всего, прямые затраты		руб.		6 863,15

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-007 Вырезка отверстий в металлоконструкциях

Состав работ:

01. Разметка.
02. Вырезка отверстий в металлоконструкциях.
03. Зачистка кромок.

Измеритель: 100 м

Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали:

09-05-007-01	до 5 мм
09-05-007-02	от 5 до 10 мм
09-05-007-03	от 10 до 20 мм
09-05-007-04	от 20 до 30 мм
09-05-007-05	от 30 до 40 мм
09-05-007-06	от 40 до 50 мм
09-05-007-07	от 50 до 60 мм
09-05-007-08	более 60 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-007-01	09-05-007-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	21,01	26,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,002	0,004
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	4,40	4,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,001	0,0021
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	5,625	11,715
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	1,2	1,83
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		202,12	254,74
Эксплуатация машин		руб.		5,70	6,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,03	0,05
Материальные ресурсы		руб.		81,23	143,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-007-01	09-05-007-02
Всего, прямые затраты		руб.		289,05	404,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-007-03	09-05-007-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	31,32	32,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,004	0,008
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	5,4	6,3
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,0028	0,0046
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	24,3	36,45
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	3,36	5,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		301,30	310,25
Эксплуатация машин		руб.		7,37	9,27
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,05	0,11
Материальные ресурсы		руб.		280,72	421,07
Всего, прямые затраты		руб.		589,39	740,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-007-05	09-05-007-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	33,08	33,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,014
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	7,1	7,9
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,0055	0,0088
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	46,2	66
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	5,22	5,7
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		318,23	326,31
Эксплуатация машин		руб.		10,63	12,54
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,14	0,19
Материальные ресурсы		руб.		488,75	630,57
Всего, прямые затраты		руб.		817,61	969,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-007-07	09-05-007-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	34,64	36,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,016	0,018
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	8,6	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,0101	0,0121
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	80,1	97,29
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	5,85	7,11
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		333,24	347,19
Эксплуатация машин		руб.		13,82	15,99
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,22	0,24
Материальные ресурсы		руб.		724,19	879,78
Всего, прямые затраты		руб.		1 071,25	1 242,96

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-008 Облицовка заправочного островка

Состав работ:

01. Сборка панелей облицовки.
02. Установка элементов креплений.
03. Монтаж облицовки с выверкой.
04. Приварка элементов крепления.

Измеритель: 100 м

09-05-008-01 Облицовка заправочного островка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-008-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	10,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0,96
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
07.2.07.13-1360	Обшивка островка безопасности АЗС из нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 2 мм, ширина 1200 мм	м	670,08	100
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,0011
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	т	6 212,32	0,0051
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		95,87
Эксплуатация машин		руб.		20,14
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,28
Материальные ресурсы		руб.		67 050,40
Всего, прямые затраты		руб.		67 166,41

Подраздел 5.2. ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-014 Установка номерных табличек

Состав работ:

01. Пробивка гнезд в стенах и постановка в них деревянных пробок.
02. Привинчивание шурупами номерных знаков.

Измеритель: шт

Установка номерных табличек:

09-05-014-01 для квартир

09-05-014-02 для этажа, подъезда

09-05-014-03 с номерами подъезда и квартир

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-014-01	09-05-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,09	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.14-1024	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	20 974,37	0,00001	0,00001
20.3.04.02	<i>Знаки, таблички</i>	<i>шт</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,77	4,44
Материальные ресурсы		руб.		0,21	0,21
Всего, прямые затраты		руб.		0,98	4,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-014-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	0,95
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.14-1024	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	20 974,37	0,00001
20.3.04.02	<i>Знаки, таблички</i>	<i>шт</i>		<i>1</i>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-014-03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,30
Материальные ресурсы		руб.		0,21
Всего, прямые затраты		руб.		8,51

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-015 Установка флагодержателей стальных

Состав работ:

01. Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок.
02. Установка флагодержателей с укреплением.

Измеритель: шт

09-05-015-01 Установка флагодержателей стальных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-015-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-6790	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм	100 шт.	325,78	0,03
08.1.02.25	Флагодержатели стальные	шт		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,61
Материальные ресурсы		руб.		9,77
Всего, прямые затраты		руб.		14,38

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-016 Установка почтовых ящиков

Состав работ:

01. Разметка мест установки секций.
02. Пробивка гнезд в стенах.
03. Установка секций почтовых ящиков с укреплением.

Измеритель: шт

09-05-016-01 Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-05-016-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,88
4	МАТЕРИАЛЫ			
08.1.02.24	Ящики почтовые	шт		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,04
Всего, прямые затраты		руб.		16,04

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-08-007 Монтаж роллетных систем

Состав работ:

Для нормы 09-08-007-01:

01. Разметка мест установки вертикальных направляющих.
02. Сборка панелей.
03. Установка вертикальных и горизонтальных направляющих, опорных кронштейнов.
04. Установка панелей.
05. Установка торсионного механизма, взведение пружин.
06. Установка ограничителей.
07. Установка амортизаторов, ручки, задвижки, замка.

Для нормы 09-08-007-02:

01. Разметка и сверление отверстий.

02. Сборка каркаса роллеты.

03. Установка и крепление каркаса роллеты.

04. Заправка кабеля электропривода, соединение кабеля электродвигателя с клеммами выключателя.

05. Установка и сборка роллетного полотна штор с тяговыми элементами.

Измеритель: 100 м²

Монтаж роллетных систем:

09-08-007-01 подъемных и секционных ворот

09-08-007-02 противопожарных штор

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-08-007-01	09-08-007-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		51,47
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	119,43	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,24	0,14
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,44	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
203-9124	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 271,93	472,49
Эксплуатация машин		руб.		77,59	40,32
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,24	1,89
Всего, прямые затраты		руб.		1 349,52	512,81

Раздел 9. КОНСТРУКЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-09-001 Изготовление металлических конструкций

Состав работ:

Для нормы 09-09-001-01:

01. Разметка и резка заготовок.

02. Зачистка заготовок под сварку.

03. Сборка стоек на сварке.

04. Механическая зачистка сварных швов.

Для норм 09-09-001-02, 09-09-001-03:

01. Разметка и резка заготовок.

02. Зачистка заготовок под сварку.

03. Сварка заготовок в укрупненные элементы.

04. Сборка элементов площадок обслуживания на сварке.

05. Механическая зачистка сварных швов.

Измеритель: т

09-09-001-01 Изготовление стоек опорных из прокатной стали

Изготовление площадок обслуживания:

09-09-001-02 одноярусных

09-09-001-03 двухъярусных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-09-001-01	09-09-001-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	148,04	68,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,39	15,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,12	15,6
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	<u>102,84</u> 13,50	0,27	0,31
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	12,00	0,27	0,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-09-001-01	09-09-001-02
91.17.01-002	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,16	70,15	52,57
91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	маш.-ч	44,98	34,27	15,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 3 мм	т	12 545,99		0,013
01.7.11.07-0184	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 4 мм	т	11 524,00	0,0156	0,0043
01.7.11.07-0187	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 2,5 мм	т	13 677,22	0,0173	
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
08.3.05.02	Прокат листовой горячекатаный углеродистый	т		П	
08.3.07.01	Прокат горячекатаный полосовой	т			П
08.3.08.02	Прокат горячекатаный угловой равнополочный	т			П
08.3.11.01	Швеллеры из горячекатаного проката	т			П
08.3.12.04	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный	т			П
23.3.08.01	Трубы стальные квадратные	т		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 424,14	658,01
Эксплуатация машин		руб.		2 328,00	3 707,70
в том числе оплата труда машинистов		руб.		18,77	214,79
Материальные ресурсы		руб.		416,39	212,65
Всего, прямые затраты		руб.		4 168,53	4 578,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-09-001-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	61,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	13,94
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	<u>102,84</u> 13,50	0,3
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	12,00	0,3
91.17.01-002	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,16	46,52
91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	маш.-ч	44,98	13,78
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 3 мм	т	12 545,99	0,0108
01.7.11.07-0184	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 4 мм	т	11 524,00	0,0038
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П
08.3.07.01	Прокат горячекатаный полосовой	т		П
08.3.08.02	Прокат горячекатаный угловой равнополочный	т		П
08.3.11.01	Швеллеры из горячекатаного проката	т		П
08.3.12.04	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный	т		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		588,36
Эксплуатация машин		руб.		3 312,92
в том числе оплата труда машинистов		руб.		192,24
Материальные ресурсы		руб.		179,29
Всего, прямые затраты		руб.		4 080,57

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-09-002 Монтаж готовых металлических конструкций

Состав работ:

01. Зачистка мест приварки.
02. Монтаж стальных конструкций с выверкой.
03. Проверка выставки металлических конструкций.
04. Сварочные работы.
05. Механическая зачистка сварных швов.

Измеритель:**т**

Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ:

09-09-002-01 с автогидроподъемника

09-09-002-02 с подмостей

09-09-002-03 с земли

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-09-002-01	09-09-002-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	51,03	31,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,41	10,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	15,98	10,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,24	0,25
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	<u>82,22</u> 10,06	16,43	
91.17.01-002	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,16	15,87	10,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 3 мм	т	12 545,99	0,004	0,004
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
07.2.07.13	Конструкции стальные	т		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		490,91	300,63
Эксплуатация машин		руб.		4 113,86	1 760,36
в том числе оплата труда машинистов		руб.		381,02	136,76
Материальные ресурсы		руб.		50,18	50,18
Всего, прямые затраты		руб.		4 654,95	2 111,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	09-09-002-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	29,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	9,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,23
91.17.01-002	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,16	9,13
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 3 мм	т	12 545,99	0,004
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П
07.2.07.13	Конструкции стальные	т		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		281,39
Эксплуатация машин		руб.		1 606,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		124,88
Материальные ресурсы		руб.		50,18
Всего, прямые затраты		руб.		1 938,40

Часть 10. Деревянные конструкции

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.10.21ф. Расценками таблицы 10-01-034 на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей не учтены затраты на установку противомоскитных сеток, данные затраты следует учитывать по расценкам таблицы 10-01-037.*

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-300 Обшивка каркасных стен виниловым сайдингом

Состав работ:

- 01. Разметка поверхности.
- 02. Обшивка поверхности.
- 03. Отделка углов, откосов и других сопряжений.
- 04. Установка выравнивающих реек при необходимости (норма 2).

Измеритель: 100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)

10-01-300-01 Обшивка наружных стен виниловым сайдингом с земли и лесов
 10-01-300-02 Обшивка внутренних стен виниловой вагонкой с земли и лесов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-300-01	10-01-300-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	39	39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,95	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9 713,41	0,0037	0,0037
101-3147-1	Сайдинг виниловый (панель стеновая) "Dodge" Россия, D4.5	м ²	36,13	105	
101-9124-042	Виниловая вагонка разных цветов	м ²	31,00		105
203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	м ³	2 499,99		0,05
101-3147-2	Сайдинг виниловый: F профиль	шт.	39,86	П	
101-3147-3	Сайдинг виниловый: H профиль	шт.	103,48	П	
101-3147-4	Сайдинг виниловый: J профиль	шт.	66,46	П	
101-3147-5	Сайдинг виниловый: внутренний угол	шт.	93,89	П	
101-3147-6	Сайдинг виниловый: завершающая рейка	шт.	41,97	П	
101-3147-7	Сайдинг виниловый: наличник	шт.	99,59	П	
101-3147-8	Сайдинг виниловый: наружный угол	шт.	129,08	П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		353,73	353,73
Эксплуатация машин		руб.		64,89	64,89
Материальные ресурсы		руб.		3 829,59	3 415,94
Всего, прямые затраты		руб.		4 248,21	3 834,56

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-301 Заполнение каркаса перегородок утеплителем

Состав работ:

- 01. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов.

Измеритель: 100 м² перегородок

10-01-301-01 Заполнение каркаса перегородок утеплителем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-301-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	22,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-301-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>112,00</u> 13,50	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24 552,99	0,052
104-9131	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные	м ³		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		202,81
Эксплуатация машин		руб.		30,00
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,62
Материальные ресурсы		руб.		1 276,76
Всего, прямые затраты		руб.		1 509,57

Подраздел 1.4. ОКНА

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-037 Установка противомоскитных сеток

Состав работ:

01. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта).
02. Установка противомоскитной сетки на кронштейны.

Измеритель: 100 шт

10-01-037-01 Установка противомоскитных сеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-037-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	12,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2586	Шуруп для ГВЛ: 3,9/25	100 шт.	3,00	8,0667
01.7.04.11	Флагодержатели стальные	шт		4,0
08.1.02.17	Сетка противомоскитная	м ²		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		107,53
Эксплуатация машин		руб.		12,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,27
Материальные ресурсы		руб.		24,20
Всего, прямые затраты		руб.		144,56

Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-048 Установка рейки-добора

Состав работ:

01. Разметка рейки.
02. Резка рейки.
03. Крепление рейки.

Измеритель: шт

10-01-048-01 Установка рейки-добора

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-048-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
11.1.03.01	Бруски обрезные	м ³		П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-048-01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,94
Всего, прямые затраты		руб.		0,94

Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-060 Установка и крепление наличников, раскладок

Состав работ:

01. Установка и крепление раскладок.

Измеритель: 100 м

Установка раскладок из дерева:

10-01-060-03 хвойных пород по дереву (без окраски)

10-01-060-05 твердолиственных пород по дереву (без отделки)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-01-060-03	10-01-060-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	4	4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,00074	0,00074
11.2.07.12	Штативы	м		105	105
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		31,48	31,48
Эксплуатация машин		руб.		1,74	1,74
Материальные ресурсы		руб.		8,86	8,86
Всего, прямые затраты		руб.		42,08	42,08

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-04-014 Устройство сантехнических перегородок

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий в панелях, профилях и стенах.

02. Сборка и установка алюминиевого каркаса сантехнических перегородок.

03. Установка боковых и фасадных панелей сантехнических перегородок.

04. Установка фурнитуры.

05. Навешивание дверей сантехнических перегородок.

Измеритель: 100 м²

Устройство сантехнических перегородок:

10-04-014-01 (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля

10-04-014-02 (туалетные кабины для маломобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля

10-04-014-03 (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля

10-04-014-04 (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-04-014-01	10-04-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	34,56	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		23,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-04-014-01	10-04-014-02
4 206-1352	МАТЕРИАЛЫ Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м ²	701,31	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		294,80	217,50
Материальные ресурсы		руб.		70 131,00	70 131,00
Всего, прямые затраты		руб.		70 425,80	70 348,50

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-04-014-03	10-04-014-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	57,1	43,5
4 206-1352	МАТЕРИАЛЫ Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м ²	701,31	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		517,90	394,55
Материальные ресурсы		руб.		70 131,00	70 131,00
Всего, прямые затраты		руб.		70 648,90	70 525,55

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-05-012 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Подача и перемещение материалов.
02. Устройство металлического одинарного каркаса.
03. Обшивка каркаса гипсокартонными листами.
04. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²

10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-05-012-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	80,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,14
3 030951	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u> 10,06	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2430	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ	кг	46,72	0,57
101-2438	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ	кг	4,36	41,4
101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	0,17	130
101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	174,00	0,3333
101-2485	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд": 50/30000 мм	м	0,60	93,81
101-2582	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	2,00	4,29
101-2583	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	2,00	16,67
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	7,00	3,53
201-0797	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м	4,18	80,95
201-0802	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6	м	5,74	171,83
201-0815	Подвес прямой для ПП-профиля	100 шт.	71,00	2,14
201-0823	Соединители профилей: одноуровневые ПП	100 шт.	168,00	0,36
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,035
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²		105
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		724,51
Эксплуатация машин		руб.		3,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,41
Материальные ресурсы		руб.		1 947,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-05-012-01
Всего, прямые затраты		руб.		2 675,45

Таблица ТЭСНПиТЕР 10-05-013 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

- 01. Подача и перемещение материалов.
- 02. Обшивка откосов гипсокартонными листами.
- 03. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²

10-05-013-01 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	10-05-013-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	55,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u> 10,06	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	76,81	9,6
101-2418	Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель	кг	39,07	8,33
101-2430	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ	кг	46,72	4,2
101-2435	Клей "Перлфикс", КНАУФ	кг	1,58	536,1
101-2438	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ	кг	4,36	48,6
101-2583	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	2,00	24,09
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,04
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²		105
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		500,03
Эксплуатация машин		руб.		2,59
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,01
Материальные ресурсы		руб.		2 366,27
Всего, прямые затраты		руб.		2 868,89

Часть 11. Полы

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.11.11. Расценками 11-01-045-02 и 11-01-045-03 не учтены затраты по нанесению грунтовки и финишного слоя на стены. Для определения указанных затрат следует пользоваться соответствующими сборниками ТЕР.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ПОЛЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции

Состав работ:

Для нормы 11-01-004-10:

- 01. Нанесение мастики (грунтовки) на очищенную поверхность вручную валиком с ее приготовлением.
- 02. Нанесение мастики вручную валиком в один слой.
- 03. Укладка стеклоткани на поверхность, обработанной мастикой.
- 04. Нанесение мастики поверх стеклоткани вручную валиком в два слоя.

Для нормы 11-01-004-11:

- 01. Нанесение мастики вручную с помощью валика в один слой.

Измеритель: 100 м²

Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани:

11-01-004-10 в 3 слоя

11-01-004-11 на каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 11-01-004-10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-004-10	11-01-004-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		3,04
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	25,52	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03	0,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.01.01-1014	Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т	18 210,54	0,0076	
12.2.03.11	Стеклоткань	1000 м ²		0,1191	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг		187,821	54,9717
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		223,04	25,72
Эксплуатация машин		руб.		16,63	4,99
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,41	0,27
Материальные ресурсы		руб.		138,40	
Всего, прямые затраты		руб.		378,07	30,71

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-045 Устройство покрытий наливных

Состав работ:

Для нормы 11-01-045-02:

01. Подготовка основания.

02. Приготовление грунтовки.

03. Огрунтовка основания.

04. Приготовление состава для основного слоя.

05. Устройство основного слоя.

06. Приготовление состава для финишного слоя.

07. Устройство финишного покрытия лаком в 2 слоя.

Для нормы 11-01-045-03:

01. Приготовление состава для основного слоя.

02. Устройство основного слоя.

Измеритель: 100 м²

11-01-045-02 Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 2 мм, наполненным кварцевым песком

11-01-045-03 На каждые 0,5 мм изменения толщины основного слоя добавлять или исключать к расценке 11-01-045-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-045-02	11-01-045-03
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		9,19
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	95,14	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,06	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,46	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	257,00	0,19	0,048
14.2.04.03	Смола эпоксидная двухкомпонентная	кг		П	П
14.4.01.09	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы	кг		П	
14.4.03.15	Лак двухкомпонентный полиуретановый	кг		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		894,32	85,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-045-02	11-01-045-03
Эксплуатация машин		руб.		41,98	9,03
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,81	0,14
Материальные ресурсы		руб.		48,83	12,34
Всего, прямые затраты		руб.		985,13	106,75

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей

Состав работ:

01. Установка стоек с регулировкой высоты и креплением.
02. Устройство стрингеров (для нормы 2).
03. Укладка панелей фальшпола.

Измеритель: 100 м²

Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей:

11-01-054-01 размером 600х600 мм

11-01-054-02 размером 600х600 мм, с устройством стрингеров

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-054-01	11-01-054-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	98,17	112,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,4	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,4	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1821	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	33 180,01		0,009
101-8030	Герметик-клей полиуретановый: DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	л	93,43	6,06	6,06
101-9013	Панели фальшпола из ДСП	м ²		102,7	102,7
201-9029	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками	шт.		303	303
201-9030	Стрингеры фальшполов металлические	шт.			539
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		880,58	1 012,98
Эксплуатация машин		руб.		65,40	68,67
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		5,40	5,67
Материальные ресурсы		руб.		566,19	864,81
Всего, прямые затраты		руб.		1 512,17	1 946,46

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов

Состав работ:

01. Предварительная обработка затирочными машинами верхнего слоя бетона полов.
02. Нанесение однокомпонентного упрочнителя для бетонных полов.
03. Грубая затирка затирочными машинами упрочнителя в бетон.
04. Выравнивание рейкой-правилом бетона после прохождения машин.
05. Втирание топпинга затирочными машинами.
06. Финишная затирка и заглаживание топпинга затирочными машинами.
07. Нанесение однокомпонентного средства по уходу за бетоном.
08. Разметка и нарезка швов.
09. Укладка уплотнительного жгута (шнура).
10. Герметизация швов.
11. Укрытие отшлифованной поверхности полиэтиленовой пленкой и снятие пленки.

Измеритель: 100 м²

11-01-055-01 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-055-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	20,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,70	0,82
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	0,44
340601	Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с.	маш.-ч	10,83	3,09
340602	Машина затирочная однороторная, мощность 9 л.с.	маш.-ч	12,46	3,09
340603	Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с.	маш.-ч	29,69	6,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-4255	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	171,00	0,77
101-7410	Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежесушенным бетоном	кг	22,38	13
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м ²	5,92	103
402-0420	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	8,90	515
101-9176	Герметик полиуретановый	кг		0,12
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		196,84
Эксплуатация машин		руб.		257,15
Материальные ресурсы		руб.		5 615,87
Всего, прямые затраты		руб.		6 069,86

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

Состав работ:

01. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища и прирезка к выступающим частям помещения.
02. Скатывание полотнищ для последующей обработки клеем.
03. Нанесение клея на основание, укладка и приклеивание полотнищ с укатыванием.
04. Прорезка паза для шнура.
05. Сваривание полотнищ в стыках (горячая сварка).
06. Продувка места шва строительным пылесосом.
07. Срезка излишков сварочного шнура.

Измеритель: 100 м²

11-01-057-01 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-057-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	45,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	31,26	0,04
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	13,50	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,70	1,35
			87,17	0,01
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	99,40	0,68
113-0626	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	кг	26,71	27
101-9877	Линолеум без подосновы	м ²		102
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		386,07
Эксплуатация машин		руб.		5,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54
Материальные ресурсы		руб.		788,76
Всего, прямые затраты		руб.		1 180,60

Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-300 Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Приготовление клеевого состава.
03. Настилка покрытия с заделкой швов.
04. Уход за покрытием.
05. Очистка и промывка покрытия.

Измеритель: 100 м²
 11-01-300-01 Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	11-01-300-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	76,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	99,89	0,36
			10,06	
030953	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 35 м	маш.-ч	29,46	2,3
			11,60	
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12,40	1,56
			10,06	
339904	Плиткорез МАКИТА RH 4101	маш.-ч	9,97	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,28
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,5
101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	6 532,53	0,05
101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	3,86	430
101-5566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м ²	69,21	102
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		669,75
Эксплуатация машин		руб.		147,97
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		45,99
Материальные ресурсы		руб.		9 055,30
Всего, прямые затраты		руб.		9 873,02

Часть 12. Кровли

Дополнить п.1.12 раздела «I. Общие положения» следующим абзацем:

1.12ф. Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, следует учитывать дополнительно в размере 1 % от оплаты труда рабочих по расценкам, указанным в приложении 12.2.

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.12.12ф. Расценками 12-01-002-12, 12-01-004-07 предусмотрено выполнение работ при температуре окружающей среды ниже 15°C.*

1.12.12. В таблице ТЭСНПиТЕР 12-01-300, 12-01-301, 12-01-302, 12-01-303 расценки на устройство кровель и примыканий предусматривают применение оцинкованного листа весом 5,5кг и толщиной 0,7мм. При применении оцинкованной стали другой толщины, необходимо корректировать расход стали пропорционально толщине листа. Вес стали принимается 7850кг/м³.

1.12.13ф. Расценками 12-01-002-12, 12-01-002-13, 12-01-002-17 предусмотрено устройство кровельного покрытия в один слой, в случае если проектом предусмотрено многослойное покрытие, расценки следует применять к каждому слою покрытия.

1.12.13ф. Расход компонентов для напыления пенополиуретанов и полимочевин усреднен и может корректироваться на основании проектных данных о толщине, плотности слоев и марок применяемых компонентов.

1.12.14ф. Расценками с 12-01-002-18 по 12-01-002-22, 12-01-028-03 не учтены затраты на подготовку основания кровли перед укладкой изоляционного материала, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Дополнить «Исчисление объемов работ» следующим пунктом:

2.12.6. При сложной конфигурации кровли в плане можно пользоваться упрощенным способом подсчета объемов работ: определяется площадь горизонтальной проекции кровли и умножается на коэффициент уклона, принимаемый по данным таблицы 1.

Таблица 1.

Уклон кровли	Коэффициент	Уклон кровли	Коэффициент	Уклон кровли	Коэффициент
1/12	1,014	1/6	1,054	1/3	1,20
1/10	1,02	1/5	1,077	1/2	1,41
1/8	1,01	1/4	1,118		

Уклон кровли U определяется как отношение высоты подъема a к горизонтальной проекции b , $U=a/b$

Раздел 1. КРОВЛИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-002 Устройство кровель плоских

Состав работ:

Для нормы 12-01-002-12:

01. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона, разметка и резка материала).
02. Прогрев основания и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска.
03. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим валиком.

Для нормы 12-01-002-13:

01. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона, разметка и резка материала).
02. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим валиком.

Для норм 12-01-002-14, 12-01-002-15:

01. Очистка основания.
02. Просушивание влажных мест.
03. Приготовление раствора.
04. Устройство цементно-песчаных уголков.
05. Огрунтовка мастикой поверхности.
06. Наклейка рулонного материала.
07. Проклейка стыков мастикой.
08. Промазка стыков лаком.
09. Обделка примыканий.
10. Проклейка стыков примыканий мастикой.
11. Промазка стыков примыканий лаком.

Для нормы 12-01-002-16:

01. Нанесение мастики (грунтовки) на очищенную поверхность вручную валиком с ее приготовлением.

Для нормы 12-01-002-17:

01. Нанесение мастики на оштукатуренную поверхность вручную валиком в один слой.

Для нормы 12-01-002-18:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Крепление материала фиксаторами к поверхности кровли при помощи шуруповерта.
03. Сварка швов.

Для нормы 12-01-002-19:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Укладка материала на основание наплавлением с помощью газовой горелки.
03. Сварка швов.

Для нормы 12-01-002-20:

01. Распаковка рулона, разметка, резка материала.
02. Свободная укладка материала на основание.
03. Наплавление бандажной ленты на швы.

Для нормы 12-01-002-21:

01. Раскатка кровельной ЭПДМ мембраны на подготовленное основание, складывание полотна вдоль.
02. Нанесение мастики на основание и на обратную сторону мембраны.
03. Приклеивание полотна мембраны на оштукатуренное мастикой основание.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой с прикаткой роликом.

Для нормы 12-01-002-22:

01. Раскатка кровельной ЭПДМ мембраны на подготовленное основание, складывание полотна вдоль.
02. Нанесение мастики на основание.
03. Снятие адгезионной пленки и приклеивание полотна мембраны на огрунтованное мастикой основание.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой с прикаткой роликом.

Для нормы 12-01-002-23:

01. Подготовка и очистка основания.
02. Огрунтовка поверхности битумно-полимерной грунтовкой.
03. Устройство оклеечной гидроизоляции из полимерных рулонных материалов на полимерной мастике.
04. Проклейка стыков полимерной мастикой.

Для нормы 12-01-002-24:

01. Очистка основания от пыли, грязи вручную.
02. Перемешивание мастики вручную.
03. Нанесение защитного слоя из полимерной мастики.

Измеритель: 100 м²

Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материалов с антиадгезионной пленкой:

12-01-002-12 с прогревом

12-01-002-13 без прогрева

Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности:

12-01-002-14 в 1 слой

12-01-002-15 в 2 слоя

Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука:

12-01-002-16 огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер

12-01-002-17 нанесение полимерной мастики на основе бутилкаучука на огрунтованную поверхность в один слой

Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой:

12-01-002-18 методом механического крепления

12-01-002-19 методом полосовой наклейки (термической активации)

12-01-002-20 методом свободной укладки

Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны:

12-01-002-21 с наклейкой на мастику

12-01-002-22 самоклеящейся

12-01-002-23 Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных материалов на полимерной мастике с подготовкой поверхности

12-01-002-24 Устройство защитного антикоррозийного полимерного наливного покрытия

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-12	12-01-002-13
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	8,84	8,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,05	0,05
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u> 10,06	0,03	0,03
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,4	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,00211	
12.1.02.04	Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся	м ²		117	117
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,26	73,68
Эксплуатация машин		руб.		19,58	14,18
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,98	0,98
Материальные ресурсы		руб.		12,45	
Всего, прямые затраты		руб.		109,29	87,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-14	12-01-002-15
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		52,45
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	42,79	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,1	0,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-14	12-01-002-15
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u> 10,06	0,05	0,1
333404	Аппарат «AIV»	маш.-ч	18,21	10,32	10,32
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,11	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-5362	Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	т	13 370,84	0,08588	0,16605
113-0087	Лак ХП-734, марка А, сорт II	т	21 234,36	0,00155	
113-0088	Лак ХП-734, марка Б	т	22 572,01		0,00155
402-0102	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50	т	556,77	0,53	0,53
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,11	0,11
12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²		122,6	240,43
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		383,83	458,41
Эксплуатация машин		руб.		215,16	239,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,85	3,58
Материальные ресурсы		руб.		1 476,56	2 550,58
Всего, прямые затраты		руб.		2 075,55	3 248,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-16	12-01-002-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	3,19	2,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50		0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.01.01-1014	Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т	18 210,54	0,0076	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкаучука	кг		22,905	61,08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,99	24,45
Эксплуатация машин		руб.		2,62	5,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.			0,14
Материальные ресурсы		руб.		138,40	
Всего, прямые затраты		руб.		168,01	29,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-18	12-01-002-19
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31	4,77	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		4,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,1	0,08
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,08	0,07
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,88	1,89
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0046629	0,0099983
101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150	100 шт.	79,02	3,2987	
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	м ²		115	115
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,64	34,94
Эксплуатация машин		руб.		42,06	49,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,43	2,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-18	12-01-002-19
Материальные ресурсы		руб.		288,17	58,98
Всего, прямые затраты		руб.		369,87	143,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-20	12-01-002-21
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	4,32	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		14,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,2	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,1	0,05
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,1	0,04
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	1,53	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277 01.7.06.14	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0080753	
	Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами	м			91,0084
12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²			119,474
12.1.02.15	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	м		112,088	
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный	м ²		115	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг			175,195
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,20	121,32
Эксплуатация машин		руб.		50,60	13,78
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,70	1,22
Материальные ресурсы		руб.		47,64	
Всего, прямые затраты		руб.		134,44	135,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-22	12-01-002-23
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	11,43	
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		36,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	5,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50		0,01
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,04	
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06		5,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3129	Мастика клеевая "Поликров М-140"	кг	39,98		118,4
101-5501	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-01	т	31 356,73		0,0618
01.7.06.14	Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами	м		91,0084	
12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²		119,474	
12.1.02.10	Материалы рулонные полимерные	м ²			115

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-22	12-01-002-23
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкачука	кг		79,8253	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		96,70	315,10
Эксплуатация машин		руб.		10,97	303,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,95	57,78
Материальные ресурсы		руб.			6 671,48
Всего, прямые затраты		руб.		107,67	7 289,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-002-24
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	8,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,002
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
12.1.02.10	Материалы рулонные полимерные	м ²		115
14.5.04.01	Мастики бутылкачуковые	т		0,06696
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,88
Эксплуатация машин		руб.		6,27
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,03
Всего, прямые затраты		руб.		84,15

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-004 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Состав работ:

Для нормы 12-01-004-07:

01. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона, разметка и резка материала).
02. Прогрев основания и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска.
03. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим валиком.

Для нормы 12-01-004-08:

01. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона, разметка и резка материала).
02. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим валиком.

Для нормы 12-01-004-09:

01. Крепление прижимной планки дюбель-гвоздями со сверлением отверстий перфоратором.

Для нормы 12-01-004-10:

01. Распаковка, разметка, отрезка по разметке, примерка по месту полотна мембраны.
02. Нанесение мастики на основание и на обратную сторону мембраны.
03. Приклеивание полотна мембраны на огрунтованное мастикой основание.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой с прикаткой роликом.

Для нормы 12-01-004-11:

01. Распаковка, разметка, отрезка по разметке, примерка по месту полотна мембраны.
02. Нанесение мастики на основание.
03. Снятие адгезионной пленки и приклеивание полотна мембраны на огрунтованное мастикой основание.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой с прикаткой роликом.

Измеритель: 100 м

Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой:

12-01-004-07	с прогревом
12-01-004-08	без прогрева
12-01-004-09	Установка прижимной планки
Устройство примыканий высотой до 450 мм из:	
12-01-004-10	ЭПДМ мембраны с наклейкой на мастику
12-01-004-11	самоклеящейся ЭПДМ мембраны

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-004-07	12-01-004-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	11,31	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		10,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-004-07	12-01-004-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,07	0,07
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u> 10,06	0,03	0,03
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,94	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,00494	
12.1.02.04	Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся	м			148
12.1.02.04	Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся	м ²		148	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		102,58	94,92
Эксплуатация машин		руб.		31,88	19,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,25	1,25
Материальные ресурсы		руб.		29,14	
Всего, прямые затраты		руб.		163,60	114,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-004-09	12-01-004-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		17,56
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	8,29	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50		0,04
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50		0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3913	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	7,62	50	
01.7.06.14	Лента мастичная, из смеси синтетического бутылкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами	м			116,736
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	19,76	П	
08.3.02.01	Ленты стальные	кг		П	
12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²			113,301
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкаучука	кг			158,291
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		70,71	148,56
Эксплуатация машин		руб.			12,15
в том числе оплата труда машинистов		руб.			1,08
Материальные ресурсы		руб.		381,00	
Всего, прямые затраты		руб.		451,71	160,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-004-11
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	16,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,03
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.06.14	Лента мастичная, из смеси синтетического бутылкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами	м		116,736

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-004-11
12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²		113,301
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг		67,8492
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		136,63
Эксплуатация машин		руб.		8,46
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,82
Всего, прямые затраты		руб.		145,09

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-013 Утепление покрытий плитами

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Нанесение битума.
03. Укладка плит из пеностекла.
04. Заполнение швов битумом и удаление лишнего битума.

Измеритель: 100 м²

12-01-013-06 Утепление покрытий плитами: из пеностекла на битумной мастике в один слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-013-06
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	47,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,07
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,56
121011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	30,00	1,77
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-5357	Мастика битумно-полимерная, марка "МБПГ" горячая	т	7 798,17	0,3605
113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	8,80	0,03675
01.8.01.01	Блоки из пеностекла не более 200 кг/м ³	м ³		18,54
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		399,64
Эксплуатация машин		руб.		203,87
в том числе оплата труда машинистов		руб.		8,51
Материальные ресурсы		руб.		2 811,56
Всего, прямые затраты		руб.		3 415,07

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-028 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков

Состав работ:

01. Раскатка кровельной ПВХ мембраны на подготовленное основание.
02. Сварка продольных швов с помощью автоматического оборудования.
03. Сварка поперечных швов вручную за два прохода.

Измеритель: 100 м²

12-01-028-03 Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-028-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	1,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,03
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-028-03
333611	Автомат сварочный типа Leister Varimat V, 4,6 кВт	маш.-ч	1,26	0,34
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03
4 12.1.02.10	МАТЕРИАЛЫ Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м ²		114,093
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,72
Эксплуатация машин		руб.		8,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,82
Всего, прямые затраты		руб.		24,61

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-032 Монтаж снегозадержателя

Состав работ:

01. Монтаж снегозадержателя.

Измеритель: 100 м

Монтаж снегозадержателя:

12-01-032-01 уголкового

12-01-032-02 решетчатого и трубчатого

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-032-01	12-01-032-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,06	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	<u>27,66</u> 11,60	0,03	0,03
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,08
4 201-9005	МАТЕРИАЛЫ Конструкции металлические мелкие	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,09	49,82
Эксплуатация машин		руб.		16,52	7,80
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,35
Всего, прямые затраты		руб.		44,61	57,62

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-033 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения

Состав работ:

01. Укладка профилированных листов по готовой обрешетке.

02. Обделка коньков, труб и примыканий к стенам.

03. Постановка креплений.

Измеритель: 100 м²

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения:

12-01-033-01 простой

12-01-033-02 средней сложности

12-01-033-03 сложной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-033-01	12-01-033-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	32,4	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		38,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,06
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-033-01	12-01-033-02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,15	0,17
4 101-1810	МАТЕРИАЛЫ Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	35 011,00	0,0015	0,002
101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	9 526,00	0,0005	0,0007
08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт		П	П
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		283,18	336,95
Эксплуатация машин		руб.		37,02	42,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,30	2,70
Материальные ресурсы		руб.		57,28	76,69
Всего, прямые затраты		руб.		377,48	456,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-033-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	45,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,06
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>112,00</u> 13,50	0,16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,17
4 101-1810	МАТЕРИАЛЫ Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	35 011,00	0,0026
101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	9 526,00	0,001
08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт		П
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		406,94
Эксплуатация машин		руб.		37,92
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,97
Материальные ресурсы		руб.		100,56
Всего, прямые затраты		руб.		545,42

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-034 Устройство обрешетки

Состав работ:

- 01. Установка и крепление элементов обрешетки.
- 02. Обрезка выступающих краев обрешетки.

Измеритель: 100 м²

Устройство обрешетки:

- 12-01-034-01 сплошной из досок
- 12-01-034-02 с прозорами из брусков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-034-01	12-01-034-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	19,14	12,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,98
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,32	0,97
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-034-01	12-01-034-02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0091	0,0015
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	1 100,00	2,57	
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27		0,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		156,37	105,72
Эксплуатация машин		руб.		31,90	88,06
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		4,46	13,24
Материальные ресурсы		руб.		2 936,00	424,08
Всего, прямые затраты		руб.		3 124,27	617,86

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-035 Устройство металлической водосточной системы

Состав работ:

01. Установка частей водосточной системы.

Измеритель: шт. (нормы 12-01-035-01, 12-01-035-02); м (норма 12-01-035-03)

Устройство металлической водосточной системы:

12-01-035-01 колен
 12-01-035-02 воронок
 12-01-035-03 прямых звеньев труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-035-01	12-01-035-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	0,12	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9052	Изделия для водосточных труб	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1,15	1,73
Всего, прямые затраты		руб.		1,15	1,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-035-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3150	Дюбели пластмассовые с шурупами 10x50 мм	100 шт.	40,90	0,2
103-9001	Трубы	м		1
301-9167	Ухваты для водосточных труб	шт.		2
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1,15
Материальные ресурсы		руб.		8,18
Всего, прямые затраты		руб.		9,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-040 Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения

Состав работ:

Для норм 12-01-040-01, 12-01-040-03:

01. Приготовление грунтовки.
02. Нанесение двух слоев грунтовки.
03. Приготовление гидроизоляционного состава.
04. Нанесение гидроизоляционного состава.
05. Промывка оборудования и шлангов.

Для норм 12-01-040-02, 12-01-040-04:

01. Приготовление гидроизоляционного состава.
02. Нанесение гидроизоляционного состава.
03. Промывка оборудования и шлангов.

Измеритель: 100 м²

Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения:

12-01-040-01	в один слой
12-01-040-02	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-01
12-01-040-03	в один слой в местах примыканий и на стенах, парапетах, трубах, шахтах и т.п.
12-01-040-04	на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-040-01	12-01-040-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	11,66	4,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,01
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	4,79	1,75
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,11
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	48,81	4,79	1,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	6 667,01	0,01778	0,005925
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,75	0,25
14.2.05.03	Составы двухкомпонентные на основе полиуретановых смол	кг		П	П
14.4.01.09	Грунтовки на основе эпоксидных смол	кг		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			100,74	37,67
Эксплуатация машин	руб.			312,25	117,22
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,68	0,14
Материальные ресурсы	руб.			119,90	39,95
Всего, прямые затраты	руб.			532,89	194,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-040-03	12-01-040-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	13,61	5,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,01
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	5,69	2,19
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,11
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	48,81	5,69	2,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	6 667,01	0,01778	0,005925
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,75	0,25
14.2.05.03	Составы двухкомпонентные на основе полиуретановых смол	кг		П	П
14.4.01.09	Грунтовки на основе эпоксидных смол	кг		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			117,59	45,71
Эксплуатация машин	руб.			367,16	144,06
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,68	0,14
Материальные ресурсы	руб.			119,90	39,95
Всего, прямые затраты	руб.			604,65	229,72

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-041 Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом

Состав работ:

01. Подготовка фиксаторов.
02. Разметка отверстий.
03. Сверление отверстий.
04. Установка распорок.
05. Фиксация креплений.

Измеритель: 100 шт

12-01-041-01 Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-041-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-3198	Винты самонарезающие: остроконечные 4,8х70мм	100 шт.	31,11	1
101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	86,24	1
101-7132	Шайбы кровельные диаметром 50 мм	100 шт.	95,00	1
411-0041	Электрэнергия	кВт-ч	0,39	0,8315
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,16
Эксплуатация машин		руб.		0,87
Материальные ресурсы		руб.		212,67
Всего, прямые затраты		руб.		245,70

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-300 Устройство кровель различных типов

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Покрытие кровли.
03. Устройство примыканий.

Измеритель: 100 м² кровли

Устройство покрытия по готовому основанию методом:

- 12-01-300-01 однослойного напыления пенополиуретана толщиной 2,5 см плотностью 50-70 кг/м³
- 12-01-300-02 однослойного напыления пенополиуретана толщиной 2 см плотностью 100 кг/м³
- 12-01-300-03 двухслойного напыления пенополиуретана толщиной 2,5 см первый слой плотностью 50-70 кг/м³ - 1,5 см, второй слой плотностью 200 кг/м³ - 1 см
- 12-01-300-04 Устройство покрытия методом напыления четырех слоев эластомера-поли мочевины общей толщиной 1 мм со светоотражающим наполнителем "Алюминиевая пудра"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-300-01	12-01-300-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	8	8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5	5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	1	1
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	3,70	2,5	2,5
050800	Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	<u>35,36</u> 25,10	2,5	2,5
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,70	1	1
332203	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	0,14	2	2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,4	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0837	Растворитель марки Р-4А	т	5 479,89	0,001	0,001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-300-01	12-01-300-02
104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	160	220
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		75,20	75,20
Эксплуатация машин		руб.		137,20	137,20
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		62,75	62,75
Материальные ресурсы		руб.		9 607,08	13 207,68
Всего, прямые затраты		руб.		9 819,48	13 420,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-300-03	12-01-300-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	12	8,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,5	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	1	1,5
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	3,75	1,5
050800	Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	35,36 25,10	3,75	
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,70	1	0,2
332203	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	0,14	2	
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	6,82		1,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,6	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0830	Пудра алюминиевая, марки ПП-1	т	22 750,00		0,01
101-0837	Растворитель марки Р-4А	т	5 479,89	0,002	0,02
104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	320	
113-0161-1	Полиуретановая двухкомпонентная для нанесения гидроизоляции методом напыления	т	99 508,14		0,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		112,80	79,90
Эксплуатация машин		руб.		203,46	62,46
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		94,13	
Материальные ресурсы		руб.		19 214,16	20 238,73
Всего, прямые затраты		руб.		19 530,42	20 381,09

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-301 Устройство карнизных свесов в кровлях из рулонных или штучных материалов

Состав работ:

01. Устройство сплошной обрешетки карнизных свесов и покрытие их листовой сталью с заготовкой картин.

Измеритель: 100 м

12-01-301-01	Устройство карнизных свесов в кровлях из рулонных или штучных материалов с устройством обрешетки При применении оцинкованной стали толщиной:
12-01-301-02	0,6 мм исключать из расценки 12-01-009-1
12-01-301-03	0,55 мм исключать из расценки 12-01-009-1
12-01-301-04	0,6 мм исключать из расценки 12-01-301-1
12-01-301-05	0,55 мм исключать из расценки 12-01-301-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-301-01	12-01-301-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	49,2	5,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,87	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,55	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	112,00 13,50	0,32	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-301-01	12-01-301-02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,44	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0173	Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11 978,00	0,0114	
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8 475,00	0,0025	
101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	7 976,99	0,116	
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1 694,99	0,067	
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	6,23	20,1	
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,404	0,116
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	968,00	4,45	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		419,68	46,92
Эксплуатация машин		руб.		121,71	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		11,75	
Материальные ресурсы		руб.		10 154,25	1 299,20
Всего, прямые затраты		руб.		10 695,64	1 346,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-301-03	12-01-301-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	11	3,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,173	0,058
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		93,83	27,30
Материальные ресурсы		руб.		1 937,60	649,60
Всего, прямые затраты		руб.		2 031,43	676,90

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-301-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	6,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,087
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	54,59
Материальные ресурсы			руб.	974,40
Всего, прямые затраты			руб.	1 028,99

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-302 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

Состав работ:

01. Устройство покрытий из оцинкованной стали с заготовкой и креплением.

Измеритель: 100 м²

При применении оцинкованной стали толщиной:

12-01-302-01 0,6 мм исключать из расценки 12-01-010-1

12-01-302-02 0,55 мм исключать из расценки 12-01-010-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-302-01	12-01-302-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	14,87	22,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,058	0,087
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		126,84	190,30
Материальные ресурсы		руб.		649,60	974,40
Всего, прямые затраты		руб.		776,44	1 164,70

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-303 Утепление чердачных перекрытий плитами из минеральной ваты

Состав работ:

01. Укладка плит или матов в один слой насухо.

Измеритель: 100 м² утепляемого покрытия
12-01-303-01 Утепление чердачных перекрытий плитами из минеральной ваты насухо

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	12-01-303-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	28,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ			
104-9131	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные	м ³		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		254,57
Эксплуатация машин		руб.		91,06
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,43
Всего, прямые затраты		руб.		345,63

Дополнить раздел «IV. Приложения» следующим приложением:

Приложение 12.2

Расценки, в которых следует учитывать дополнительно электроэнергию

12-01-032-01
12-01-032-02
12-01-033-01
12-01-033-02
12-01-033-03

Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.13.17ф. Расценками табл. 13-09-002 не учтены затраты на подготовку поверхности металла перед нанесением антикоррозионного покрытия, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.*

1.13.18ф. Расценки 13-11-022-01, 13-11-022-02 предусматривают затраты с учетом работы страхующих для обеспечения безопасного выполнения работ.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 13-08-016 Гидрофобизация бетонных поверхностей

Состав работ:

01. Приготовление раствора.
02. Нанесение раствора.

Измеритель: 100 м²
13-08-016-02 Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором: в уайт-спирите ГКЖ-94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-08-016-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	3,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	1,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1292	Уайт-спирит	т	6 667,01	0,0333
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,6
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	79 476,73	0,0037
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		33,55
Эксплуатация машин		руб.		9,89
Материальные ресурсы		руб.		517,16
Всего, прямые затраты		руб.		560,60

Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 13-09-002 Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой

Состав работ:

01. Установка катушек с проволокой.
02. Нанесение покрытия методом электродугового напыления.
03. Замер толщины нанесенного покрытия.

Измеритель: 100 м²

- 13-09-002-01 Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой при толщине слоя 100 мкм на внутреннюю поверхность емкостей
- 13-09-002-02 Добавлять или исключать на каждые 50 мкм изменения толщины слоя к расценке 13-09-002-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-09-002-01	13-09-002-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	16,89	8,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,01
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	48,81	16,25	7,92
91.21.22-701	Установки электродуговой металлизации толкающего типа, напыляемый материал металлическая проволока, производительность до 30 кг/ч, мощность до 40 кВт	маш.-ч	20,66	16,25	7,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
10.1.02.03	Проволока алюминиевая	т		0,0571	0,0286
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		162,48	79,17
Эксплуатация машин		руб.		1 131,51	551,08
Всего, прямые затраты		руб.		1 293,99	630,25

Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-006 Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения

Состав работ:

01. Приготовление антикоррозионного состава.
02. Нанесение антикоррозионного состава методом безвоздушного распыления.
03. Промывка и очистка оборудования после нанесения покрытия.

Измеритель: 100 м²

Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения:

13-11-006-01	эпоксидными составами на высоте более 3 м с перестановкой подмостей
13-11-006-02	эпоксидными составами на высоте до 3 м
13-11-006-03	полиуретановыми составами на высоте более 3 м с перестановкой подмостей
13-11-006-04	полиуретановыми составами на высоте до 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-006-01	13-11-006-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	16,7	
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21		6,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	5,37	3,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2468	Растворитель марки: Р-5	т	8 896,99	0,0009	0,0006
411-0041	Электрoэнергия	кВт-ч	0,39	0,023	0,023
14.4.01.09	Составы двухкомпонентные эпоксидные	кг		25,75	25,75
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		168,00	67,39
Эксплуатация машин		руб.		68,13	40,81
Материальные ресурсы		руб.		8,02	5,35
Всего, прямые затраты		руб.		244,15	113,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-006-03	13-11-006-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	8,47	
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21		3,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	2,72	1,61
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2468	Растворитель марки: Р-5	т	8 896,99	0,0005	0,0003
411-0041	Электрoэнергия	кВт-ч	0,39	0,013	0,013
14.4.01.21	Составы однокомпонентные полиуретановые	кг		15,45	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		85,21	34,82
Эксплуатация машин		руб.		34,92	21,38
Материальные ресурсы		руб.		4,46	2,68
Всего, прямые затраты		руб.		124,59	58,88

Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-007 Антикоррозионная защита металлоконструкций и трубопроводов мастиками на основе синтетических смол

Состав работ:

Для нормы 13-11-007-01:

01. Нанесение грунтовочного состава в один слой.
02. Контроль толщины слоя покрытия магнитным толщиномером.

Для нормы 13-11-007-02:

01. Нанесение окрасочного состава в один слой.
02. Контроль толщины слоя покрытия магнитным толщиномером.

Измеритель: 100 м²

13-11-007-01	Огрунтовка металлических поверхностей по подготовленной поверхности мастикой на основе синтетических смол, вручную
13-11-007-02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-007-01	13-11-007-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	25,25	22,16
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4 101-6558 113-0003	МАТЕРИАЛЫ				
	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый	кг	82,67	15	12
	Ацетон технический, сорт I	т	7 716,70	0,00022	0,0002
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		215,38	189,02
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
Материальные ресурсы		руб.		1 241,75	993,58
Всего, прямые затраты		руб.		1 458,00	1 183,47

Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-022 Нанесение антикоррозионного покрытия на поверхности резервуара

Состав работ:

Для нормы 13-11-022-01:

01. Приготовление антикоррозионного состава.
02. Нанесение полосового покрытия сварных швов и окраска труднодоступных мест вручную в один слой.
03. Нанесение покрытия на поверхность резервуара в один слой.
04. Промывка и очистка оборудования после нанесения покрытия.

Для норм 13-11-022-02, 13-11-022-03:

01. Приготовление антикоррозионного состава покрытия.
02. Нанесение полосового покрытия сварных швов и окраска труднодоступных мест вручную в два слоя.
03. Нанесение покрытия на поверхность резервуара в два слоя.
04. Промывка и очистка оборудования после нанесения каждого слоя покрытия.

Для нормы 13-11-022-04:

01. Приготовление антикоррозионного состава покрытия.
02. Нанесение полосового покрытия сварных швов и окраска труднодоступных мест вручную в три слоя.
03. Нанесение покрытия на поверхность резервуара в три слоя.
04. Промывка и очистка оборудования после нанесения каждого слоя покрытия.

Измеритель: 100 м²

Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия:

13-11-022-01 нормальный тип

13-11-022-02 усиленный тип

Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия:

13-11-022-03 тип С-3, С-4

13-11-022-04 тип С-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-022-01	13-11-022-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	8,38	12,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,75	2,48
3 021143 152800 340202 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	0,01
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением: до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>151,22</u> 11,60	1,73	2,47
	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	1,73	2,47
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,01
4 101-5445 14.2.05.04	МАТЕРИАЛЫ				
	Растворитель марки: Р-4	кг	9,83	4,69	5,6
	Составы защиты	кг		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		85,56	124,46
Эксплуатация машин		руб.		287,73	406,14
в том числе оплата труда машинистов		руб.		20,34	28,79
Материальные ресурсы		руб.		46,10	55,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-022-01	13-11-022-02
Всего, прямые затраты		руб.		419,39	585,65
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	13-11-022-03	13-11-022-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	10,50	11,29	13,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,56	3,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,02	0,02
152800	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением: до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м³/мин	маш.-ч	<u>151,22</u> 11,60	2,54	3,07
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	2,54	3,07
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-5445	Растворитель марки: Р-4	кг	9,83	6,02	9,01
14.2.05.04	Составы защиты	кг		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		118,55	146,27
Эксплуатация машин		руб.		420,10	506,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		29,73	35,88
Материальные ресурсы		руб.		59,18	88,57
Всего, прямые затраты		руб.		597,83	741,55

Часть 15. Отделочные работы

Изложить пункт а) 1.15.2 раздела «I. Общие положения» в следующей редакции:

1.15.2. Сборник 15 предусматривает:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, (за исключением расценок табл. 15-01-057), установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.15.37ф. Расценками табл. 15-01-094 не учтены затраты на окраску торцов направляющих профилей эмалями. При необходимости данные затраты следует определять дополнительно по расценкам ТЕР сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».*

1.15.38ф. Расценки табл. 15-01-095 учитывают устройство навесных вентилируемых фасадов с облицовкой декоративными изделиями различного формата: плитами из керамогранита, клинкера, терракоты, натурального камня, литьевого бетона, кассетными панелями. Выбор декоративных изделий должен учитываться на основе проектных данных.

1.15.39ф. Расценками 15-07-015-01 и 15-07-015-02 затраты на установку демпфера (амортизатора) не учтены и при необходимости их следует определять по расценке 15-07-015-03.

1.15.40ф. Расценкой 15-01-057-02 предусмотрена облицовка стен высотой 2,5 м.

1.15.41. Расценками табл. 15-04-051 предусмотрена окраска фасадов эмульсионными красками простых наружных стен и стен средней сложности (при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более 30 % площади стены). При окраске эмульсионными красками сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены) или стен криволинейного очертания к затратам труда рабочих-строителей применяются коэффициенты, приведенные в приложении 15.10.

Дополнить раздел «II. Исчисление объемов работ» следующими пунктами:

2.15.55ф. Объем работ следует определять:

в расценках 15-01-094-01 и 15-01-094-02 – по площади фасада за вычетом проемов;

в расценке 15-01-094-03 – по площади покрытия отсечек наружных и внутренних углов;

в расценке 15-01-094-04 – по суммарной площади боковых и верхних откосов оконных и дверных проемов;

в расценке 15-01-094-05 – по площади оконного отлива;

в расценках с 15-01-094-06 по 15-01-094-08 – по развернутой поверхности облицовки.

* здесь и далее обозначение «Ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-300 Облицовка бетонными камнями

Состав работ:

01. Распаковка камней.
02. Разметка и сверление отверстий.
03. Изготовление крепежных крюков.
04. Крепление полос сетки к бетонной поверхности.
05. Приготовление раствора.
06. Установка маячных камней с натягиванием и креплением контрольного шнура.
07. Установка камней на цементно-песчаный раствор с закладкой крепежных крюков.
08. Заделка швов цветным раствором.
09. Промывка облицованной поверхности.

Измеритель: 100 м²

- 15-01-300-01 Облицовка наружных стен бетонными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м² до 9 шт.
- 15-01-300-02 Облицовка поверхностей архитектурных форм бетонными накрывными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м² до 13 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-300-01	15-01-300-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	557,77	446,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	0,81	1,04
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,08	72,52	92,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,81	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	1,75	1,32
101-2807-1	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора Д=10 мм	шт.	13,01	25	25
101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м ²	23,83	0,323	
102-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 100,00	0,018	
204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П, диаметром 10 мм	т	6 147,19	0,111	
402-0116	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200	т	694,91	6,335	2,81
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,23	1,81
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	37 517,01	0,028	0,022
403-9008	Камни бетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 819,13	3 856,81
Эксплуатация машин		руб.		292,74	373,67
в том числе оплата труда машинистов		руб.		9,40	12,06
Материальные ресурсы		руб.		6 600,50	3 188,63
Всего, прямые затраты		руб.		11 712,37	7 419,11

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-301 Устройство вертикальной однорядной стенки

Состав работ:

01. Распакровка камней.
02. Приготовление растворов и выравнивание основания.
03. Установка маячных камней и натягивание шнура.
04. Смачивание основания и нижней поверхности камня.
05. Устройство однорядной стенки из вертикальных камней.
06. Подрезка камня местами.
07. Заделка швов цветным раствором.
08. Промывка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство вертикальной однорядной стенки из декоративных цветных бетонных камней:

15-01-301-01 при высоте камня до 400-600 мм

15-01-301-02 при высоте камня до 200-300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-301-01	15-01-301-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	106,51	77,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,08	0,27	0,2
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,95	0,25	0,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	1	0,72
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1603	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3,2х32 мм	шт.	15,67	0,03	0,02
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,723	1,94
402-0116	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200	т	694,91	3,65	3,6
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,14	1,03
403-9008	Камни бетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		908,53	663,29
Эксплуатация машин		руб.		87,97	63,30
Материальные ресурсы		руб.		2 583,98	2 623,38
Всего, прямые затраты		руб.		3 580,48	3 349,97

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Состав работ:

Для нормы 15-01-019-09:

01. Сортировка и разборка плиток по размеру, цветам и оттенкам.
02. Перерубка плиток и подточка кромок.
03. Приготовление раствора из сухой смеси вручную.
04. Грунтование поверхности.
05. Установка плиток.
06. Заполнение швов фуговочным составом.

Для нормы 15-01-019-10:

01. Сортировка и разборка плиток по размеру, цветам и оттенкам.
02. Перерубка плиток и подточка кромок.
03. Приготовление клея из сухой смеси вручную.
04. Грунтование поверхности.
05. Установка плиток.
06. Заполнение швов фуговочным составом.

Измеритель: 100 м

Установка бордюрных и фризowych керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону:

15-01-019-09 на растворе

15-01-019-10 на клею из сухих смесей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-019-09	15-01-019-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	19,31	16,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,02	0,02
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>12,40</u> 10,06	0,13	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0225	0,02167
101-6735	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	15 277,41	0,00125	0,00167
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,00625	0,00333
04.3.02.09	Затирка (разной цветности)	т		0,005	0,005
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т		0,03875	
06.2.01.02	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м		100	100
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т			0,01417
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			181,51	155,10
Эксплуатация машин	руб.			2,24	1,62
в том числе оплата труда машинистов	руб.			1,58	1,07
Материальные ресурсы	руб.			19,16	25,56
Всего, прямые затраты	руб.			202,91	182,28

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-026 Облицовка наружных стен крупноразмерными
керамогранитными плитами

Состав работ:

Для нормы 15-01-026-01:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Разметка поверхности стен.
03. Сортировка плиток по цвету и размеру.
04. Резка плиток.
05. Грунтование поверхности.
06. Облицовка поверхности.
07. Расчистка и заполнение швов цементным раствором.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для нормы 15-01-026-02:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Разметка поверхности стен.
03. Сортировка плиток по цвету и размеру.
04. Резка плиток.
05. Грунтование поверхности.
06. Облицовка поверхности.
07. Приготовление фугочной смеси вручную.
08. Расчистка и заполнение швов фугочной смесью.
09. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м²

Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов:

15-01-026-01 цементным раствором
15-01-026-02 фугочной смесью

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-026-01	15-01-026-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	204,3	206,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030107	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,09	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-026-01	15-01-026-02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,13	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,5	0,5
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,04	0,04
101-2753	Гвозди строительные	кг	12,52	1,2	1,2
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,15	0,18
04.3.02.09	Растворы на цементном вяжущем	м ³		П	1,12
04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т			П
06.2.05.03	Плиты керамогранитные крупноразмерные	м ²		102	102
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 810,10	1 825,87
Эксплуатация машин		руб.		20,32	22,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,91	0,91
Материальные ресурсы		руб.		164,29	164,36
Всего, прямые затраты		руб.		1 994,71	2 012,30

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-028 Облицовка наружных стен бетонными камнями

Состав работ:

01. Провешивание поверхности с креплением контрольного шнура.
02. Разметка и сверление отверстий в стенах с установкой деталей крепления.
03. Устройство каркаса.
04. Разметка, сверление отверстий в камнях.
05. Приготовление раствора.
06. Смачивание стен и поверхности камней.
07. Облицовка стен камнями.
08. Заливка пазух цементно-песчаным раствором.
09. Заделка швов цветным раствором.
10. Промывка облицованной поверхности.

Измеритель: 100 м²

15-01-028-01 Облицовка поверхностей архитектурных форм бетонными накрывными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м² до 9 шт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-028-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	505,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030107	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 5 т	маш.-ч	99,89 10,06	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	1,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
10.2.02.07-0002	Проволока латунная, диаметр 1,5 мм	т	39 700,00	0,079
101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	т	10 130,31	0,018
102-0378	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	0,006
204-0825	Каркасы металлические	т	9 050,01	0,145
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,06
01.7.10.06	Красители, пигменты	кг		19,6
01.7.17.09	Сверла	шт		5
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		11,8
05.2.02.24	Камни бетонные облицовочные	м ²		102
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 584,52
Эксплуатация машин		руб.		169,55
в том числе оплата труда машинистов		руб.		7,24
Материальные ресурсы		руб.		4 639,58
Всего, прямые затраты		руб.		9 393,65

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий в стенах и потолке.
02. Резка и монтаж несущих конструкций.
03. Сборка и монтаж секций подвесного решетчатого (растрового) потолка.

Измеритель: 100 м²

15-01-055-01 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-055-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	32,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9290	Панели облицовочные	м ²		103
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		290,61
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,27
Всего, прямые затраты		руб.		291,24

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-057 Облицовка стен внутренних поверхностей листовыми материалами по готовому каркасу

Состав работ:

01. Установка поливинилхлоридных раскладок с разметкой и креплением.
02. Раскрой гипсокартонных панелей.
03. Вырезка отверстий гипсокартонных панелях.
04. Установка панелей с выверкой.

Измеритель: 100 м²

15-01-057-02 Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-057-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	82,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,22
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.14-1024	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	20 974,37	0,00023
101-1774	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	5,29	66,67
101-1775	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	5,29	83,33
01.6.01.04	Панели гипсокартонные	м ²		106
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		720,44
Эксплуатация машин		руб.		68,90
в том числе оплата труда машинистов		руб.		8,91
Материальные ресурсы		руб.		798,32
Всего, прямые затраты		руб.		1 587,66

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-091 Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций

Состав работ:

Для нормы 15-01-091-01:

01. Разметка, сверление отверстий под установку гибкой базальтопластиковой связи.

02. Забивка гибкой базальтопластиковой связи в просверленное отверстие до расклинивания гильзы.

03. Заделывание конца гибкой базальтопластиковой связи с песчаным покрытием в растворный шов наружного облицовочного слоя.

Для нормы 15-01-091-02:

01. Заделывание конца гибкой базальтопластиковой связи с песчаным покрытием в растворный шов.

Для нормы 15-01-091-03:

01. Разметка, сверление отверстий под установку гибкой базальтопластиковой связи.

02. Вкручивание самонарезной гильзы гибкой базальтопластиковой связи в просверленное отверстие.

03. Заделывание конца гибкой базальтопластиковой связи с песчаным покрытием в растворный шов наружного облицовочного слоя.

Измеритель: 100 шт

Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из:

15-01-091-01 монолитного железобетона

15-01-091-02 кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков

15-01-091-03 легкобетонных камней

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-091-01	15-01-091-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,38	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	
11.3.03.16	Связи гибкие базальтопластиковые	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,30	2,73
Всего, прямые затраты		руб.		20,30	2,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-091-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,17
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
11.3.03.16	Связи гибкие базальтопластиковые	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,51
Всего, прямые затраты		руб.		18,51

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-093 Установка вентилируемых фасадов с люлек

Состав работ:

01. Установка облицовочных плит с креплением кляммерами.

Измеритель: 100 м²

15-01-093-03 Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит, с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-093-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	46,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49	0,23
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,50	
			87,17	0,29
			11,60	
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	17,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-093-03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		П
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м ²		102,313
101-9890	Кляммеры	шт.		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		466,68
Эксплуатация машин		руб.		169,98
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,11
Всего, прямые затраты		руб.		636,66

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-094 Устройство вентилируемого фасада с облицовкой изделиями бетонными декоративно-облицовочными по вертикально-горизонтальной навесной системе с лесов

Состав работ:

Для нормы 15-01-094-01:

01. Сборка кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов по предварительной разметке.
03. Установка кронштейнов.
04. Крепление регулирующих элементов кронштейнов с помощью болтового соединения с последующей выверкой.
05. Установка в проектное положение горизонтального направляющего профиля.
06. Установка в проектное положение вертикального направляющего профиля.

Для нормы 15-01-094-02:

01. Сборка усиленных кронштейнов.
02. Изготовление конструкций из горизонтального направляющего профиля.
03. Сверление отверстий для установки усиленных кронштейнов по предварительной разметке.
04. Установка усиленных кронштейнов.
05. Крепление регулирующих элементов усиленных кронштейнов с помощью болтового соединения с последующей выверкой.
06. Установка в проектное положение конструкции из горизонтального направляющего профиля.
07. Установка в проектное положение вертикального направляющего профиля.

Для нормы 15-01-094-03:

01. Сборка кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов по предварительной разметке.
03. Установка кронштейнов.
04. Установка в проектное положение горизонтального направляющего профиля.
05. Установка в проектное положение вертикального направляющего профиля.

Для нормы 15-01-094-04:

01. Разметка, резка листов из оцинкованной стали под размер.
02. Установка отсечек наружных и внутренних углов.

Для нормы 15-01-094-05:

01. Крепление упоров откоса по предварительной разметке.
02. Разметка, резка листов из оцинкованной стали под размер.
03. Установка верхнего и боковых откосов.

Для нормы 15-01-094-06:

01. Разметка, резка оконного отлива под размер.
02. Установка оконного отлива.

Для норм с 15-01-094-07 по 15-01-094-09:

01. Установка фасадного крепежного профиля с предварительной разметкой и резкой под размер.
02. Резка, шлифовка, подрезка фаски, подгонка по месту облицовочных плиток.
03. Установка облицовочных плит в паз фасадного крепежного профиля.

Измеритель: 100 м²

Устройство вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов:

- | | |
|--------------|--|
| 15-01-094-01 | установка направляющих профилей плоских поверхностей фасада |
| 15-01-094-02 | установка направляющих профилей с изготовлением горизонтальных направляющих сложной конфигурации |
| 15-01-094-03 | установка направляющих профилей по нерегулируемым кронштейнам |
| 15-01-094-04 | Установка отсечек из оцинкованной стали наружных и внутренних углов для вентилируемых фасадов, с лесов |

15-01-094-05	Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов:
15-01-094-06	устройство каркаса обрамления проемов с устройством откосов
	устройство оконного отлива
15-01-094-07	Облицовка изделиями бетонными декоративно-облицовочными:
15-01-094-08	по направляющим профилям для плоских поверхностей фасада
15-01-094-09	по направляющим профилям для фасада сложной конфигурации
	Облицовка откосов изделиями бетонными декоративно-облицовочными по навесной системе из оцинкованной стали, с лесов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-01	15-01-094-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	60,57	152,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,07	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,37	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.05-1010	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт	41,14	3,69	4,63
01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	272,36	3,69	9,27
07.2.06.01-1106	Плечо кронштейна опорное из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт	4,37		458,72
07.2.06.01-1172	Раскос угловой фермы из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 143х143 мм, толщина стали 1,2 мм	шт	16,24		412,84
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 8 мм	т	11 761,25	0,0046	0,0061
101-2042	Шайбы оцинкованные, диаметр: 8 мм	кг	27,94	0,5	0,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	7,55	30,6
01.1.02.08	Прокладки паронитовые	100 шт		3,65	4,59
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		16,6	69,5
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Бур с наконечником из твердого сплава	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
07.2.06.01	Ползун опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	шт		365,3	458,72
07.2.06.03	Профиль направляющий горизонтальный универсальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м			198,78
07.2.06.03	Профиль направляющий универсальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м		546,12	731,5
07.2.06.04	Уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м			45,872
07.2.06.06	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	шт		365,3	458,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		671,72	1 686,23
Эксплуатация машин		руб.		38,30	85,29
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,95	2,43
Материальные ресурсы		руб.		1 227,83	11 522,03
Всего, прямые затраты		руб.		1 937,85	13 293,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-03	15-01-094-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	63,84	60,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,07
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,25	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	272,36	3,69	
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01		0,6028
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	11,05	16,05
01.1.02.08	Прокладки паронитовые	100 шт		3,65	
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		23,98	10,49
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Бур с наконечником из твердого сплава	шт		П	
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	
07.2.06.01	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	шт		365,3	
07.2.06.03	Профиль направляющий горизонтальный универсальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м		164,88	
07.2.06.03	Профиль направляющий универсальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м		206,1	
07.2.06.04	Уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	м		18,63	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		707,99	674,05
Эксплуатация машин		руб.		26,11	33,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,68	0,95
Материальные ресурсы		руб.		1 009,32	6 757,63
Всего, прямые затраты		руб.		1 743,42	7 464,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-05	15-01-094-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		100,55
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	104,36	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,34	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6x80 мм	100 шт	20,70	11,99	
07.2.06.03-0298	Профиль монтажный угловой 79° из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 40x40 мм, толщина стали 1,2 мм	м	23,61		197,05
08.1.02.07-0200	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м ²	127,19		110,23
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,6256	
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	27,36	25,54
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		19,37	33,28
01.7.15.14	Шурупы	100 шт			6,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-05	15-01-094-06
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Бур с наконечником из твердого сплава	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
07.2.06.04	Упор откоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт		593,61	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 157,35	857,69
Эксплуатация машин		руб.		33,96	37,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,68	1,49
Материальные ресурсы		руб.		7 265,59	18 682,46
Всего, прямые затраты		руб.		8 456,90	19 577,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-07	15-01-094-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	118,04	
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09		316,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,11	39,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,7	0,7
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,14	1,14
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	<u>30,40</u> 10,06	9,27	37,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,5	1,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
07.2.06.03-0308	Профиль фасадный крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с фиксирующими элементами, площадь сечения 54 мм ² , ширина 35,6 мм, толщина стали 0,7 мм	м	14,66	1 196,46	1 196,46
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	21,32	91,97
01.6.01.11	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем	м ²		102	102
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		33,59	57,04
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 221,71	3 507,77
Эксплуатация машин		руб.		659,43	1 516,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		118,10	401,69
Материальные ресурсы		руб.		17 548,41	17 575,97
Всего, прямые затраты		руб.		19 429,55	22 600,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-09
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	348,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		57,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,7
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,14
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	<u>30,40</u> 10,06	55,87
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
07.2.06.03-0308	Профиль фасадный крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с фиксирующими элементами, площадь сечения 54 мм ² , ширина 35,6 мм, толщина стали 0,7 мм	м	14,66	1 196,46
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	101,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-094-09
01.6.01.11	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем	м ²		102
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		75,01
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 862,09
Эксплуатация машин		руб.		2 071,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		586,89
Материальные ресурсы		руб.		17 579,67
Всего, прямые затраты		руб.		23 513,47

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-095 Устройство навесных вентилируемых фасадов по навесной системе из алюминиевых сплавов без утеплителя с креплением в межэтажное перекрытие

Состав работ:

Для норм 15-01-095-01, 15-01-095-02:

01. Сверление отверстий для установки кронштейнов по предварительной разметке.
02. Сборка кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Крепление вертикального профиля к несущей полке кронштейна с выверкой проектного положения.
05. Крепление горизонтальной профильной трубы с выверкой проектного положения.

Для норм 15-01-095-03, 15-01-095-04:

01. Установка горизонтального профиля по предварительной разметке.
02. Сверление отверстий в декоративных изделиях по предварительной разметке.
03. Резка декоративных изделий по разметке.
04. Крепление штучных элементов на декоративные изделия.
05. Установка декоративных изделий.

Для норм 15-01-095-05, 15-01-095-06:

01. Подрезка, шлифовка кромки декоративных изделий.
02. Крепление планки к направляющим каркаса.
03. Укладка перфоленты.
04. Установка декоративных изделий.
05. Приготовление раствора.
06. Затирка швов между декоративными изделиями клеем-герметиком.

Для норм 15-01-095-07, 15-01-095-08:

01. Крепление планки к направляющим каркаса с предварительной разметкой и резкой под размер.
02. Резка, шлифовка, подрезка фаски, подгонка по месту декоративных изделий.
03. Установка декоративных изделий в паз фасадной крепежной планки.

Для норм 15-01-095-09, 15-01-095-10:

01. Сборка кассетных панелей с лицевой поверхностью из крупноформатного керамогранита.
02. Установка кассетных панелей с лицевой поверхностью из крупноформатного керамогранита.

Измеритель: 100 м²

15-01-095-01	Установка кронштейнов и вертикальных направляющих с шагом 600 мм для вентилируемых фасадов, с люлек
15-01-095-02	На каждые 10 мм изменения шага вертикальных направляющих добавлять или исключать к расценке 15-01-095-01
15-01-095-03	Облицовка фасада декоративными изделиями с помощью штучных крепежных элементов, при количестве штучных крепежных элементов 13 шт/м ² , с люлек
15-01-095-04	На каждые 1 шт/м ² изменения количества штучных крепежных элементов добавлять или исключать к расценке 15-01-095-03
15-01-095-05	Облицовка фасада декоративными изделиями с помощью горизонтальных крепежных планок с шагом 300 мм, с люлек
15-01-095-06	На каждые 10 мм изменения шага горизонтальных крепежных планок добавлять или исключать к расценке 15-01-095-05
15-01-095-07	Облицовка фасада декоративными пазогребневыми изделиями с помощью горизонтальных крепежных планок с шагом 200 мм, с люлек
15-01-095-08	На каждые 10 мм изменения шага горизонтальных крепежных планок добавлять или исключать к расценке 15-01-095-07
15-01-095-09	Облицовка фасада декоративными кассетными панелями с усиливающей рамкой площадью до 1 м ² , с люлек
15-01-095-10	На каждые 0,1 м ² увеличения площади облицовочной кассетной панели с усиливающей рамкой исключать из расценки 15-01-095-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-01	15-01-095-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	49,55	0,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,24	
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	21,84	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	272,36	3,91	0,08
09.3.01.04-0062	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 30х50х80 мм, толщина алюминия 2 мм	шт	3,42	116,43	
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	11,34	0,2
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		14,14	0,21
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Бур с наконечником из твердого сплава	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
09.3.01.04	Кронштейн из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	шт		114,63	2,46
09.3.01.04	Профиль DT-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	м		173,54	4,01
09.3.01.04	Профиль T-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	м		52,35	0,98
09.3.01.04	Соединитель DT-профилей из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	м		16,32	0,38
11.3.03.15	Термомост из вспененного ПВХ, для навесных вентилируемых фасадов	шт		114,63	2,46
23.2.01.02	Трубы из алюминия	м		49,19	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		549,51	9,87
Эксплуатация машин		руб.		154,58	2,39
Материальные ресурсы		руб.		1 467,54	21,87
Всего, прямые затраты		руб.		2 171,63	34,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-03	15-01-095-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	114,38	7,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,15	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030103	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 2 т	маш.-ч	82,31 10,06	0,13	
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	30,40 10,06	5,02	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,35	0,02
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	19,99	1,54
91.21.19-550	Станки для сверления глухих отверстий под анкеры, мощность 1,4 кВт	маш.-ч	7,05	16,92	1,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-0096	Анкер цанговый из нержавеющей стали с конусной распорной втулкой для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, в комплекте с болтом с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, М6х10, глубина установки 7 мм	100 шт	662,86	13,13	1,01
01.7.15.04-0060	Винты из нержавеющей стали 08Х18Н10 с цилиндрической головкой М6х16 мм	100 шт	62,28	6,57	0,51
09.3.01.04-0044	Профиль горизонтальный из алюминия криволинейный для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х23 мм, толщина алюминия 2 мм	м	47,71	427,4	32,45
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	8,56	1,21
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		15,22	1,22
01.7.15.14	Шурупы	100 шт		6,57	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-03	15-01-095-04
01.7.17.06	Диски отрезные с алмазным покрытием	шт		П	П
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
01.7.17.09-0122	Сверло с алмазным наконечником для сверления отверстий под цанговые анкеры, глубина сверления до 15 мм, диаметр 7,2 мм с рассверливанием до 9 мм	шт	863,40	П	П
09.3.01.04	Изделие крепежное (аграфа) из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	шт		1 300	100
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м ²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 268,47	86,72
Эксплуатация машин	руб.			435,45	20,33
в том числе оплата труда машинистов	руб.			51,81	
Материальные ресурсы	руб.			29 507,12	2 249,91
Всего, прямые затраты	руб.			31 211,04	2 356,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-05	15-01-095-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	212,62	9,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		39,49	3,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030103	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 2 т	маш.-ч	82,31	0,13	
			10,06		
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	30,40	39,36	3,63
			10,06		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,3	0,02
			11,60		
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	75,14	2,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
07.2.06.03-0311	Профиль стартовый П-образный из нержавеющей стали для крепления клинкерной плитки для навесных вентилируемых фасадов, ширина 10,5 мм, высоты сторон 23 и 6,5 мм, толщина стали 0,5 мм	м	8,99	55,68	
07.2.06.04-0161	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм	10 м	10,56	34,559	3,948
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,5	
201-1108	Лента монтажная перфорированная ЛМП: 12х0,55 мм	10 м	8,26	17,277	1,038
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,033	0,003
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	8,49	0,61
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		13,14	1,71
01.7.17.06	Диски отрезные с алмазным покрытием	шт		П	П
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
04.3.02.09	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	кг		161,185	7,1411
07.2.06.03	Профиль горизонтальный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов	м		345,59	39,48
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м ²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			2 357,96	107,24
Эксплуатация машин	руб.			1 693,25	129,47
в том числе оплата труда машинистов	руб.			397,27	36,52
Материальные ресурсы	руб.			1 012,51	50,51
Всего, прямые затраты	руб.			5 063,72	287,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-07	15-01-095-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	81,98	
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09		3,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-07	15-01-095-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,04	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030103	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 2 т	маш.-ч	<u>82,31</u> 10,06	0,31	
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	<u>30,40</u> 10,06	2,73	0,31
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,47	0,01
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	40,03	1,86
4	МАТЕРИАЛЫ				
09.3.01.04-0044	Профиль горизонтальный из алюминия криволинейный для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60x23 мм, толщина алюминия 2 мм	м	47,71	565,68	60,01
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	8,57	1,02
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		19,85	2,34
01.7.17.06	Диски отрезные с алмазным покрытием	шт		П	П
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м ²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		837,02	44,14
Эксплуатация машин		руб.		394,46	21,67
в том числе оплата труда машинистов		руб.		30,58	3,12
Материальные ресурсы		руб.		26 991,93	2 863,48
Всего, прямые затраты		руб.		28 223,41	2 929,29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-09	15-01-095-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	291,15	16,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,29	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,7	0,03
91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч	6,12	25,52	1,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.06.14-0056	Лента самоклеящаяся из вспененного полиуретана двухсторонняя для структурного остекления, сечение 6x6,4 мм	м	12,75	692,35	30,53
01.7.10.13-0102	Раствор спиртовой для улучшения адгезии непористых поверхностей, температура воспламенения 12 °С, температура нанесения 5-40 °С, бесцветный, плотность 0,8 кг/л, время высыхания 10 мин, расход 30-60 мл/м ²	л	190,10	0,525	0,0232
01.7.10.13-0104	Средство на основе органического растворителя для очистки непористых поверхностей, температура воспламенения 12 °С, температура нанесения 5-40 °С, бесцветное, плотность 0,8 кг/л, время высыхания 10 мин, расход 30-60 мл/м ²	л	142,89	0,5832	0,0258
09.3.01.04-0048	Каретка из алюминия с винтом для навесных вентилируемых фасадов, размеры 106x65x25 мм	шт	11,71	689,66	21,24
09.3.01.04-0050	Изделие крепежное (икля) из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 35x35 мм, толщина алюминия 4 мм	100 шт	296,16	12,31	0,51
09.3.01.04-0056	Профиль кассетный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 59x17 мм, толщина алюминия 1,2 мм	м	35,49	709,94	30,96
09.3.01.04-0058	Планка прижимная из алюминия для кассетного профиля для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36,7x5 мм, толщина алюминия 1,2 мм	м	8,05	618,66	33,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-095-09	15-01-095-10
09.3.01.04-0062	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 30х50х80 мм, толщина алюминия 2 мм	шт	3,42	425,96	27,48
09.3.01.04-0064	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х25 мм, толщина алюминия 4 мм	шт	2,30	1 000,68	81,94
09.3.01.04-0066	Усилитель кассет угловой из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 46х46 мм, толщина алюминия 2 мм	100 шт	306,17	0,14	0,03
14.4.01.21-0003	Грунтовка на основе этилацетата пигментированная для улучшения адгезии не пористых материалов при устройстве вентилируемых фасадов, ручного нанесения, плотность 1 кг/л, вязкость 10 мПа·с, температура нанесения от 5 до 35°C, цвет черный	кг	368,72	2,881	0,1271
14.5.01.07-0139	Клей-герметик силиконовый однокомпонентный термостойкий для приклеивания стеклопакетов, диапазон температур применения от -40 до 150°C, плотность 1,4 кг/л, относительное удлинение при разрыве 450%, прочность на растяжение 2,2 мПа	кг	231,82	153,781	6,78
411-0041	Электрэнергия	кВт·ч	0,39	64,73	4,08
01.7.15.08	Заклепки	100 шт		119,23	6,59
01.7.17.06	Круги отрезные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	шт		П	П
09.3.01.04	Вставка угловая из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов	м		15,82	1,14
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м ²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 228,85	179,21
Эксплуатация машин		руб.		264,61	11,86
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,92	
Материальные ресурсы		руб.		91 446,45	4 078,27
Всего, прямые затраты		руб.		94 939,91	4 269,34

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-096 Устройство температурных швов при устройстве вентилируемого фасада

Состав работ:

Для нормы 15-01-096-01:

01. Разметка и резка профиля.

02. Крепление температурного профиля к вертикальным направляющим.

Для нормы 15-01-096-02:

01. Разметка и резка профиля.

02. Крепление температурного профиля к вертикальным направляющим.

03. Крепление профиля фасадного крепежного к температурному профилю.

Для нормы 15-01-096-03:

01. Разметка и резка профиля.

02. Крепление температурного профиля к профилю фасадному крепежному.

Измеритель: 100 м

15-01-096-01	Устройство горизонтального температурного шва при устройстве вентилируемого фасада Устройство вертикального температурного шва при устройстве вентилируемого фасада с креплением температурного элемента:
15-01-096-02	к вертикальной направляющей
15-01-096-03	между вертикальными направляющими

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-096-01	15-01-096-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94		21,55
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	4,75	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-096-01	15-01-096-02
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,05
4 411-0041 01.7.15.08 01.7.17.06 01.7.17.09 07.2.06.03 07.2.06.06	МАТЕРИАЛЫ Электроэнергия Заклепки Круги отрезные Сверла, буры Профиль температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов Элемент температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	кВт-ч 100 шт шт шт м м	0,39 	1,07 3,19 П П 100 	6,44 18,43 П П 100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		52,68	235,76
Эксплуатация машин		руб.		0,87	4,36
Материальные ресурсы		руб.		0,42	2,51
Всего, прямые затраты		руб.		53,97	242,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-01-096-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	28,26
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05
4 411-0041 01.7.15.08 01.7.17.06 01.7.17.09 07.2.06.06	МАТЕРИАЛЫ Электроэнергия Заклепки Круги отрезные Сверла, буры Элемент температурный V-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов	кВт-ч 100 шт шт шт м м	0,39 	8 23,53 П П 100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		313,40
Эксплуатация машин		руб.		4,36
Материальные ресурсы		руб.		3,12
Всего, прямые затраты		руб.		320,88

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей

Состав работ:

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Нанесение раствора вручную с затиркой.
03. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м²

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:

- 15-02-019-07 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03
 15-02-019-08 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
 15-02-019-09 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05
 15-02-019-10 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-019-07	15-02-019-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,1	3,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-019-07	15-02-019-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,002	0,002
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,02	0,02
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>12,40</u> 10,06	0,07	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,051	0,054
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т		0,085	0,0901
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,44	30,62
Эксплуатация машин		руб.		1,70	1,82
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,99	1,09
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,13
Всего, прямые затраты		руб.		28,26	32,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-019-09	15-02-019-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	8,22	9,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,002	0,002
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03	0,03
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>12,40</u> 10,06	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,074	0,074
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т		0,123	0,123
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		70,12	77,11
Эксплуатация машин		руб.		2,38	2,38
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,44	1,44
Материальные ресурсы		руб.		0,18	0,18
Всего, прямые затраты		руб.		72,68	79,67

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-027 Оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка поверхности акриловой грунтовкой.
03. Провешивание поверхности стен с установкой маячковых профилей.
04. Усиление мест примыканий штукатурной сеткой, уголком.
05. Нанесение с приготовлением раствора на поверхность с разравниванием и формированием поверхности.
06. Размолаживание поверхности до появления "шпатлевочного молочка" и затирка до глянцевого состояния.

Измеритель: 100 м²

- 15-02-027-01 Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен
- 15-02-027-05 На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-027-01	15-02-027-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	80,46	
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		1,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,29	0,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,29	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,27	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-027-01	15-02-027-05
91.21.01-508	Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м³/ч	маш.-ч	<u>18,61</u> 10,06	3	0,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2418	Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель	кг	39,07	10	
101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м²	10 м²	24,70	0,6	
201-8485	Профиль угловой сетчатый оцинкованный PL 35X35 мм	10 м	13,70	2	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,582	0,0276
04.3.02.05	Смеси гипсовые	т		2,4	0,12
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		674,25	18,09
Эксплуатация машин		руб.		126,78	19,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		34,10	9,19
Материальные ресурсы		руб.		434,34	0,07
Всего, прямые затраты		руб.		1 235,37	37,41

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами

Состав работ:

Для нормы 15-02-041-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей.
03. Установка подвесов с зажимами и тягами.
04. Установка основных и несущих профилей.
05. Соединение профилей между собой соединителями.

Для нормы 15-02-041-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка каркаса для глухих перегородок.
03. Установка каркаса для дверного проема.

Для нормы 15-02-041-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка каркаса для стен (с проемами).

Измеритель: 100 м²

Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:

15-02-041-01	потолков
15-02-041-02	перегородок
15-02-041-03	стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-041-01	15-02-041-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	48,69	57,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,03	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,003	0,005
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2582	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	2,00	1,34	
101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	68,00	0,67	0,82
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	7,00	0,53	
201-0786	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6	м	6,44		157
201-0797	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м	4,18	136	
201-0802	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6	м	5,74	285	
201-0805	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6	м	7,18		241
201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	100 шт.	132,00	0,67	
201-0823	Соединители профилей: одноуровневые ПП	100 шт.	168,00	1,59	
201-0832	Брусочки деревянные: 50*50 мм	м	4,22		46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-041-01	15-02-041-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		415,33	488,43
Эксплуатация машин		руб.		1,20	2,00
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,41	0,68
Материальные ресурсы		руб.		2 611,89	2 991,34
Всего, прямые затраты		руб.		3 028,42	3 481,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-02-041-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	46,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	31,26	0,04
			13,50	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,004
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2582	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	2,00	5,02
101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	68,00	2,51
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	7,00	1,51
201-0793	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	7,22	121,5
201-0807	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м	8,44	229,5
201-0834	Брусочки деревянные: 75*50 мм	м	6,33	37
201-1126	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.	43,76	2,51
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		393,32
Эксплуатация машин		руб.		1,60
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,54
Материальные ресурсы		руб.		3 349,55
Всего, прямые затраты		руб.		3 744,47

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-008 Окраска белилами

Состав работ:

Для норм с 15-04-008-01 по 15-04-008-08:

01. Проолифливание поверхности.
02. Частичная подмазка с проолифливанием подмазанных мест.
03. Шлифование подмазанных мест.
04. Нанесение окрасочного состава за 2 раза кистью или валиком.

Для норм с 15-04-008-17 по 15-04-008-20, с 15-04-008-23 по 15-04-008-26:

01. Проолифливание поверхности.
02. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест.
03. Шлифование подмазанных мест.
04. Нанесение шпатлевки за один раз.
05. Шлифование поверхности.
06. Грунтование поверхности кистью или валиком.
07. Шлифование огрунтованной поверхности.
08. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за один раз кистью или валиком.
09. Шлифование окрашенной поверхности.
10. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за второй раз кистью или валиком.

Для норм 15-04-008-21, 15-04-008-22:

01. Шлифование подмазанных мест.
02. Нанесение шпатлевки за один раз.
03. Шлифование поверхности.
04. Грунтование поверхности кистью или валиком.
05. Шлифование огрунтованной поверхности.
06. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за один раз кистью или валиком.
07. Шлифование окрашенной поверхности.
08. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за второй раз кистью или валиком.

Измеритель:	100 м²
15-04-008-01	Простая окраска белилами по дереву: стен
15-04-008-02	потолков
15-04-008-03	Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных
15-04-008-04	оконных
15-04-008-05	Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: дверных
15-04-008-06	оконных
15-04-008-07	Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
15-04-008-08	потолков
15-04-008-17	Улучшенная окраска белилами по дереву: стен
15-04-008-18	потолков
15-04-008-19	Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных
15-04-008-20	оконных
15-04-008-21	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: дверных
15-04-008-22	оконных
15-04-008-23	Улучшенная окраска белилами по штукатурке: стен
15-04-008-24	потолков
15-04-008-25	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
15-04-008-26	потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-01	15-04-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	25,5	29,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,004	0,005
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,06	0,06
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,0002	0,0002
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0322	0,0354
14.5.05.01	Олифы комбинированные	кг		8,58	9,46
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,005	0,0055
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		222,87	258,70
Эксплуатация машин		руб.		4,49	4,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,05	0,07
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,12
Всего, прямые затраты		руб.		227,48	263,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-03	15-04-008-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	32,5	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		40,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,004	0,004
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,06	0,06
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,0002	0,0002
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0293	0,0293
14.5.05.01	Олифы комбинированные	кг		7,8	7,8
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,005	0,005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-03	15-04-008-04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		280,80	353,97
Эксплуатация машин		руб.		3,62	3,62
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,05	0,05
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,12
Всего, прямые затраты		руб.		284,54	357,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-05	15-04-008-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	10,4	
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65		14,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,002	0,002
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0131	0,0119
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,005	0,005
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		90,90	151,23
Эксплуатация машин		руб.		1,80	1,80
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,03	0,03
Материальные ресурсы		руб.		0,18	0,18
Всего, прямые затраты		руб.		92,88	153,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-07	15-04-008-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	19,2	
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		20,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,004	0,005
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,06	0,066
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,0002	0,00022
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0259	0,0285
14.5.05.01	Олифы комбинированные	кг		15,6	17,2
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,005	0,0055
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		163,78	179,71
Эксплуатация машин		руб.		4,49	4,52
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,05	0,07
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,14
Всего, прямые затраты		руб.		168,39	184,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-17	15-04-008-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	53,2	65,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	11	11,9
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008	0,0008
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,005	0,005
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0268	0,0296
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,0379	0,0412

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-17	15-04-008-18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		477,20	586,64
Эксплуатация машин		руб.		6,10	8,72
Материальные ресурсы		руб.		385,12	414,45
Всего, прямые затраты		руб.		868,42	1 009,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-19	15-04-008-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	84,3	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		126
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	10,7	10,8
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008	0,0008
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,005	0,005
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0254	0,0269
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,0393	0,0411
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		773,87	1 184,40
Эксплуатация машин		руб.		6,97	6,97
Материальные ресурсы		руб.		375,34	378,60
Всего, прямые затраты		руб.		1 156,18	1 569,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-21	15-04-008-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	23,4	
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76		36,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0016	0,0016
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,0008	0,0008
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0088	0,013
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,007	0,005
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		222,53	352,34
Эксплуатация машин		руб.		1,74	1,74
Материальные ресурсы		руб.		51,64	51,64
Всего, прямые затраты		руб.		275,91	405,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-23	15-04-008-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	46,8	57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	17,8	19,9
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008	0,0008
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,005	0,005
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0229	0,0254
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,0507	0,0551
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		419,80	511,29
Эксплуатация машин		руб.		8,72	8,72
Материальные ресурсы		руб.		606,73	675,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-23	15-04-008-24
Всего, прямые затраты		руб.		1 035,25	1 195,18
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-008-25	15-04-008-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	31	34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	17,8	19,9
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008	0,0008
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	74,59	0,005	0,005
14.4.02.01	Белила готовые	т		0,0229	0,0254
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная	т		0,0051	0,0055
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		281,17	308,38
Эксплуатация машин		руб.		3,49	4,36
Материальные ресурсы		руб.		606,73	675,17
Всего, прямые затраты		руб.		891,39	987,91

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-020 Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин с подмазыванием.
03. Обработка отдельных мест полимерцементным раствором.
04. Шлифование подмазанных мест вручную.
05. Грунтование поверхности.
06. Окрашивание поверхности за два раза.

Измеритель: 100 м²

15-04-020-01 Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-020-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	13,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	0,34
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2 898,50	0,001
101-6735	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	15 277,41	0,00188
14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная	т	14 101,05	0,0242
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0,0525
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т		0,0511
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		125,71
Эксплуатация машин		руб.		11,91
Материальные ресурсы		руб.		372,87
Всего, прямые затраты		руб.		510,49

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-033 Окраска суриком металлических поверхностей

Состав работ:

01. Обметание ветошью.
 02. Проолифливание поверхности.
 03. Нанесение сурика на металлическую поверхность.

Измеритель: 100 м²

Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель):

15-04-033-01 за один раз

15-04-033-02 за два раза

Окраска суриком за два раза:

15-04-033-03 стальных балок, труб диаметром более 50 мм

15-04-033-04 металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-033-01	15-04-033-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	8,8	11,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,002	0,003
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00	0,021	0,0281
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	3,2	3,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,97	98,35
Эксплуатация машин		руб.		1,80	2,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,03	0,04
Материальные ресурсы		руб.		431,73	542,38
Всего, прямые затраты		руб.		511,50	643,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-033-03	15-04-033-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,3 Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч чел.-ч	8,86 9,07	36,9	64,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,003	0,003
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00	0,0253	0,0253
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,3	0,3
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,59	2,7	2,7
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		326,93	585,92
Эксплуатация машин		руб.		2,71	2,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,04	0,04
Материальные ресурсы		руб.		482,81	482,81
Всего, прямые затраты		руб.		812,45	1 071,44

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-050 Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности

Состав работ:

- 01. Шпатлевание за 2 раза и шлифование поверхности.
- 02. Нанесение подложки краской на основе кварца.
- 03. Нанесение грунта за 2 раза с разравниванием толщиной 3 мм, затиркой поверхности и разделкой углов.

Измеритель: 100 м²

Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности:

15-04-050-01 зерно 1,2 мм
15-04-050-02 зерно 0,9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-050-01	15-04-050-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	151,38	151,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,06	0,04
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	5,8	5,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,52	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008	0,0008
101-3451	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	12 153,61	0,0315	0,0315
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,04	0,04
14.4.02.09	Краска на основе кварца	кг		40	40
14.5.08.05	Составы декоративные фактурные на основе кварцевых гранул	кг		375	250
14.5.11.01	Шпатлевка масляно-клеевая	т		0,0794	0,0794
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 422,97	1 421,19
Эксплуатация машин	руб.			117,97	106,88
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,81	0,54
Материальные ресурсы	руб.			408,64	408,64
Всего, прямые затраты	руб.			1 949,58	1 936,71

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-051 Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии

Состав работ:

- 01. Очистка.
- 02. Расшивка трещин с подмазыванием.
- 03. Шлифование подмазанных мест.
- 04. Окрашивание за 2 раза.

Измеритель: 100 м²

Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии:

15-04-051-01 простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов
15-04-051-02 простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с люлек
15-04-051-03 стен внутри помещений по штукатурке или бетону
15-04-051-04 потолков по штукатурке или бетону

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-051-01	15-04-051-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	13,94	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		15,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-051-01	15-04-051-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	0,17	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,29	0,29
91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,55		13,07
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1749	Латекс СКС-65: ГП	т	13 673,00	0,026	0,026
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м²	32 123,16	0,0001	0,0001
411-0001	Вода	м³	2,44	0,028	0,028
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0,176	0,176
14.5.08.04	Покртия текстурные на основе акриловых сополимеров	т		0,0824	0,0824
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		126,44	142,11
Эксплуатация машин		руб.		27,17	125,56
Материальные ресурсы		руб.		358,80	358,80
Всего, прямые затраты		руб.		512,41	626,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-04-051-03	15-04-051-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	12,45	15,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	0,17	0,17
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,29	0,29
91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	маш.-ч	10,64	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1749	Латекс СКС-65: ГП	т	13 673,00	0,026	0,026
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м²	32 123,16	0,0001	0,0001
411-0001	Вода	м³	2,44	0,028	0,028
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0,176	0,176
14.5.08.04	Покртия текстурные на основе акриловых сополимеров	т		0,0824	0,0824
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		115,66	139,63
Эксплуатация машин		руб.		27,17	27,17
Материальные ресурсы		руб.		358,80	358,80
Всего, прямые затраты		руб.		501,63	525,60

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-001 Оклейка обоями

Состав работ:

01. Подготовка поверхности под оклейку.
02. Грунтование поверхностей.
03. Оклейка обоями.

Измеритель: 100 м²

15-06-001-09 Оклейка двухслойными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной грунтовкой оклеиваемой поверхности

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-06-001-09
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	45,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-06-001-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2 898,50	0,0507
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01
101-1817	Клей для обоев: КМЦ	т	25 990,00	0,0029
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0004
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	11 820,72	0,02
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,0696
01.6.02.01	Обои двухслойные	100 м ²		1,12
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		410,74
Эксплуатация машин		руб.		9,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,14
Материальные ресурсы		руб.		471,77
Всего, прямые затраты		руб.		891,54

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-006 Оклейка тканями

Состав работ:

01. Подъем материалов на высоту до 30 м.
02. Переноска материалов на расстояние до 30 м.
03. Оклеивание потолка тканями.

Измеритель: 100 м²

15-06-006-01 Оклейка тканями потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-06-006-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	22,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1838	Клей ПВА	т	15 899,98	0,017
01.7.20.08	Текстиль и материалы текстильные	м ²		104
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		203,98
Эксплуатация машин		руб.		2,05
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,14
Материальные ресурсы		руб.		270,30
Всего, прямые затраты		руб.		476,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-008 Окраска обоев на флизелиновой основе

Состав работ:

01. Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью в один слой.

Измеритель: 100 м²

Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью:

15-06-008-01 первый слой

15-06-008-02 последующий слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-06-008-01	15-06-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	6,46	3,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т		0,0171	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		62,15	30,21
Эксплуатация машин		руб.		1,74	0,87
Всего, прямые затраты		руб.		63,89	31,08

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-015 Установка системы защиты стен и углов (отбойников)

Состав работ:

Для норм 15-07-015-01, 15-07-015-02:

01. Разметка мест установки.
02. Сверление отверстий в стенах.
03. Крепление клипс и торцевых заглушек.
04. Резка доски-отбойника.
05. Крепление доски-отбойника на клипсы и торцевые заглушки.

Для нормы 15-07-015-03:

01. Резка демпфера доски-отбойника.
02. Крепление демпфера доски-отбойника на клипсы и торцевые заглушки.

Для норм 15-07-015-04, 15-07-015-05:

01. Разметка мест установки.
02. Резка поручня-отбойника.
03. Сверление отверстий в стенах и поручне-отбойнике.
04. Сборка поручня-отбойника.
05. Крепление поручня-отбойника анкерами.

06. Установка декоративной вставки.

Для норм 15-07-015-06, 15-07-015-07:

01. Разметка мест установки.
02. Резка поручня-отбойника.
03. Сборка поручня-отбойника.
04. Сверление отверстий в стенах.
05. Крепление кронштейнов анкерами.
06. Крепление поручня-отбойника на кронштейны.

Измеритель: 10 м

Монтаж системы защиты стен и углов:

- 15-07-015-01 доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
 15-07-015-02 доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона
 15-07-015-03 демпфер (амортизатор) из ПВХ
 15-07-015-04 поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона
 15-07-015-05 поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из гипсокартона
 15-07-015-06 поручень-отбойник цельнопластиковый, по стенам из кирпича и бетона
 15-07-015-07 поручень-отбойник цельнопластиковый, по стенам из гипсокартона

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-01	15-07-015-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	1,82	1,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	80,00	0,35	
101-5431	Шурупы стальные	кг	12,75		0,19
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,29	0,22
01.7.15.07	Дюбели пластмассовые	100 шт			0,56
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м		10,1	10,1
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-01	15-07-015-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,33	15,25
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
Материальные ресурсы		руб.		28,11	2,51
Всего, прямые затраты		руб.		45,31	18,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-03	15-07-015-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	0,24	2,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,04	0,27
01.7.15.01	Анкер рамный стандартный, оцинкованный, диаметр 10 мм, длина 110 мм	100 шт			П
01.7.17.09	Сверла, буры	шт			П
11.3.03.09	Элемент торцевой и соединительный из ПВХ, для поручня, совмещенного с отбойником	компл			П
11.3.03.10	Демпфер (амортизатор) из ПВХ, для крепления отбойника	м		10,1	
11.3.03.10	Поручень совмещенный с отбойником из ПВХ, усиленный, с гладкой поверхностью для защиты стен	м			10,1
11.3.03.15-1027	Кронштейн из ПВХ для крепления поручня - отбойника для внутренней отделки стен, размеры 85х48х46 мм, толщина 2,5 мм	шт	36,45		П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,15	20,72
Эксплуатация машин		руб.			0,87
Материальные ресурсы		руб.		0,02	0,11
Всего, прямые затраты		руб.		2,17	21,70

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-05	15-07-015-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	2,45	2,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,24	0,2
01.7.15.01	Анкер рамный стандартный, оцинкованный, диаметр 10 мм, длина 110 мм	100 шт			П
01.7.15.01	Анкер с системой расклинивания	100 шт		П	
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П
09.3.01.01-1010	Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен сечением 140х80 мм и толщиной 2,5 мм	шт	72,46		П
11.3.03.09	Элемент торцевой и соединительный из ПВХ, для поручня, совмещенного с отбойником	компл		П	П
11.3.03.10	Поручень совмещенный с отбойником из ПВХ, усиленный, с гладкой поверхностью для защиты стен	м		10,1	10,1
11.3.03.15-1027	Кронштейн из ПВХ для крепления поручня - отбойника для внутренней отделки стен, размеры 85х48х46 мм, толщина 2,5 мм	шт	36,45	П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,98	19,73
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
Материальные ресурсы		руб.		0,09	0,08
Всего, прямые затраты		руб.		22,94	20,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	2,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-015-07
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01
4 411-0041 01.7.15.01 01.7.17.09 09.3.01.01-1010 11.3.03.09 11.3.03.10	МАТЕРИАЛЫ Электроэнергия Анкер с системой расклинивания Сверла, буры Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен сечением 140х80 мм и толщиной 2,5 мм Элемент торцевой и соединительный из ПВХ, для поручня, совмещенного с отбойником Поручень совмещенный с отбойником из ПВХ, усиленный, с гладкой поверхностью для защиты стен	кВт-ч 100 шт шт шт компл м	0,39 72,46 	0,2 П П П П 10,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,99
Эксплуатация машин		руб.		0,87
Материальные ресурсы		руб.		0,08
Всего, прямые затраты		руб.		21,94

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-018 Герметизация стыков между изделиями из природного камня

Состав работ:

01. Очистка швов.
02. Просушка феном.
03. Обезжиривание поверхности швов растворителем.
04. Защита кромок проклеиванием лентой.
05. Заполнение шва герметиком.
06. Срезка излишков герметика.

Измеритель: 100 м

15-07-018-01 Герметизация стыков между изделиями из природного камня

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-018-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	22,19
4 101-1292 01.7.06.06 14.5.01.07	МАТЕРИАЛЫ Уайт-спирит Ленты малярные Герметик силиконовый	т м л	6 667,01	0,0001 250 8,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		187,73
Материальные ресурсы		руб.		0,67
Всего, прямые затраты		руб.		188,40

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-019 Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями

Состав работ:

01. Приготовление шпаклевочного состава.
02. Затирка швов с частичным подмазыванием.
03. Обработка внутренних углов и мест сопряжений с прокладкой армирующей сетки.
04. Установка защитного перфорированного профиля по наружным углам.
05. Шлифование подмазанных мест, очистка и обеспыливание поверхности.

Измеритель: 100 м²
 15-07-019-01 Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	15-07-019-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	22,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м ²	32 123,16	0,0008
101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м ²	10 м ²	24,70	0,875
201-8061	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	5,24	50
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,0392
14.5.11.03	Шпатлевки на основе гипса	кг		78,75
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		188,60
Эксплуатация машин		руб.		86,30
Материальные ресурсы		руб.		309,41
Всего, прямые затраты		руб.		584,31

Изменить приложение 15.10 раздела «IV. Приложения» и изложить п. 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 в следующей редакции:

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м	15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8), 15-04-008 (1, 7), 15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 15-04-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5), 15-04-040 (1, 4, 7), 15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-048 (5-14);	1,1	1,1	—
	15-04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-008 (2, 8), 15-04-024 (2, 9), 15-04-025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9), 15-04-027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9), 15-04-039 (2, 6);	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены)	с 15-04-011 по 15-04-018, 15-04-048 (1-4), 15-04-051	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-008 (4, 6), 15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5);	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-008 (7), 15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-04-026 (8);	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	15-04-008 (3, 5), 15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6), 15-04-026 (4),	1,08	—	—

Часть 16. Трубопроводы внутренние

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-03-001 Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб

Состав работ:

- 01. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
- 02. Установка и заделка креплений.
- 03. Промывка трубопровода водой.

Измеритель: 100 м

Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром:

16-03-001-07	32 мм
16-03-001-08	40 мм
16-03-001-09	50 мм
16-03-001-10	63 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-001-07	16-03-001-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	49,98	52,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,04	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,361	0,391
4	МАТЕРИАЛЫ				
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,52	8,25	9,5
405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	2,15	0,0028	0,003
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,8	0,87
103-9905	Трубы металлополимерные многослойные	м		98,05	98,3
103-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
301-9240	Крепления	кг		П	П
302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		480,81	507,94
Эксплуатация машин		руб.		34,93	37,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54	0,54
Материальные ресурсы		руб.		80,50	92,57
Всего, прямые затраты		руб.		596,24	638,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-001-09	16-03-001-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	54,48	57,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,04	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,41	0,428
4	МАТЕРИАЛЫ				
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,52	11	13
405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	2,15	0,0034	0,0036
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,92	1,03
103-9905	Трубы металлополимерные многослойные	м		98,5	98,8
103-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
301-9240	Крепления	кг		П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-001-09	16-03-001-10
302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		524,10	552,28
Эксплуатация машин		руб.		39,20	40,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54	0,54
Материальные ресурсы		руб.		106,97	126,28
Всего, прямые затраты		руб.		670,27	719,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-03-002 Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб

Состав работ:

01. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
02. Установка и заделка креплений.
03. Промывка трубопровода водой.

Измеритель: 100 м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром:

16-03-002-07	32 мм
16-03-002-08	40 мм
16-03-002-09	50 мм
16-03-002-10	63 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-002-07	16-03-002-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	54,71	55,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,04	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,361	0,391
4	МАТЕРИАЛЫ				
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,52	17	19
405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	2,15	0,0028	0,003
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,8	0,87
103-9905	Трубы металлополимерные многослойные	м		98,05	98,3
103-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
301-9240	Крепления	кг		П	П
302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		526,31	535,35
Эксплуатация машин		руб.		34,93	37,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54	0,54
Материальные ресурсы		руб.		163,80	183,01
Всего, прямые затраты		руб.		725,04	755,90

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-002-09	16-03-002-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	61,68	62,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,04	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,41	0,428
4	МАТЕРИАЛЫ				
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,52	23	26
405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	2,15	0,0034	0,004
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,92	1,03
103-9905	Трубы металлополимерные многослойные	м		98,5	98,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-03-002-09	16-03-002-10
103-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
301-9240	Крепления	кг		П	П
302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		593,36	603,85
Эксплуатация машин		руб.		39,20	40,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54	0,54
Материальные ресурсы		руб.		221,21	250,04
Всего, прямые затраты		руб.		853,77	894,66

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-04-005 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов

Состав работ:

01. Разметка трассы трубопровода.
02. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
03. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
04. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром:

16-04-005-01	20 мм
16-04-005-02	25 мм
16-04-005-03	32 мм
16-04-005-04	40 мм
16-04-005-05	50 мм
16-04-005-06	63 мм
16-04-005-07	75 мм
16-04-005-08	90 мм
16-04-005-09	110 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-01	16-04-005-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	13,71	13,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50		0,01
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	1,27	1,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,02	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1381	Шпильки оцинкованные стальные диаметром: 10 мм длиной 100 мм	т	14 528,73	0,00317	0,00272
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт.	269,00	0,167	0,143
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,293	0,4578
01.7.17.09	Буры	шт		П	П
103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.		П	П
301-9690	Хомуты для крепления труб	шт.		167	143
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.		П	П
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м		10,25	10,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		128,87	123,89
Эксплуатация машин		руб.		39,42	41,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.			0,14
Материальные ресурсы		руб.		91,69	79,11
Всего, прямые затраты		руб.		259,98	244,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-03	16-04-005-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	12,8	12,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,01	0,02
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	1,27	1,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1381	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 100 мм	т	14 528,73	0,00238	0,00211
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт.	269,00	0,125	0,111
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,8691	1,3579
01.7.17.09	Буры	шт		П	П
103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.		П	П
301-9690	Хомуты для крепления труб	шт.		125	111
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.		П	П
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м		10,25	10,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		120,32	117,59
Эксплуатация машин		руб.		42,03	44,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,14	0,27
Материальные ресурсы		руб.		70,33	63,83
Всего, прямые затраты		руб.		232,68	226,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-05	16-04-005-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	12,14	11,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,02	0,04
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	1,27	1,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1381	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 100 мм	т	14 528,73	0,00173	0,00146
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт.	269,00	0,091	0,077
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,1272	3,365
01.7.17.09	Буры	шт		П	П
103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.		П	П
301-9690	Хомуты для крепления труб	шт.		91	77
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.		П	П
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м		10,25	10,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		114,12	112,05
Эксплуатация машин		руб.		48,13	55,09
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,27	0,54
Материальные ресурсы		руб.		54,80	50,13
Всего, прямые затраты		руб.		217,05	217,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-07	16-04-005-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	11,87	11,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-07	16-04-005-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,05	0,08
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	1,27	1,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,21	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1381	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 100 мм	т	14 528,73	0,00135	0,00127
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт.	269,00	0,071	0,067
411-0001	Вода	м ³	2,44	4,7862	6,8842
01.7.17.09	Буры	шт		П	П
103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.		П	П
301-9690	Хомуты для крепления труб	шт.		71	67
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.		П	П
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м		10,25	10,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		111,58	112,52
Эксплуатация машин		руб.		60,31	74,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,68	1,08
Материальные ресурсы		руб.		50,39	53,27
Всего, прямые затраты		руб.		222,28	240,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-005-09
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	12,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	<u>86,40</u> 13,50	0,16
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	1,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,63
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1381	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 100 мм	т	14 528,73	0,0012
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт.	269,00	0,063
411-0001	Вода	м ³	2,44	10,3052
01.7.17.09	Буры	шт		П
103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.		П
301-9690	Хомуты для крепления труб	шт.		63
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.		П
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м		10,25
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		114,73
Эксплуатация машин		руб.		106,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16
Материальные ресурсы		руб.		59,52
Всего, прямые затраты		руб.		280,67

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-04-006 Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена

Состав работ:

- 01. Резка труб под размер.
- 02. Раструбная сварка.

Измеритель: 100 соединений

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном,:

16-04-006-01	раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
16-04-006-02	раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
16-04-006-03	раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
16-04-006-04	раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
16-04-006-05	раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
16-04-006-06	раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм
16-04-006-07	раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм
16-04-006-08	раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм
16-04-006-09	раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-006-01	16-04-006-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21		2,34
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	1,56	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,15	23,89
Всего, прямые затраты		руб.		16,15	23,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-006-03	16-04-006-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	2,86	3,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,20	35,22
Всего, прямые затраты		руб.		29,20	35,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-006-05	16-04-006-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	5,92	9,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,01	0,01
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		60,44	97,81
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
Всего, прямые затраты		руб.		61,31	98,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-006-07	16-04-006-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	10,21	11,94	12,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,02	0,03
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		121,91	131,50
Эксплуатация машин		руб.		1,74	2,62
Всего, прямые затраты		руб.		123,65	134,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-04-006-09
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	16,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	162,27
Эксплуатация машин			руб.	2,62
Всего, прямые затраты			руб.	164,89

Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-07-008 Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые

Состав работ:

01. Разметка мест крепления.
02. Сверление отверстий.
03. Крепление противопожарной муфты дюбель-гвоздями.

Измеритель: 100 шт

Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром:

16-07-008-01	до 40 мм
16-07-008-02	до 90 мм
16-07-008-03	до 160 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-07-008-01	16-07-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,75	6,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм	100 шт	20,70	2,02	3,03
23.8.03.04	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины	шт		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		40,52	52,03
Эксплуатация машин		руб.		0,87	1,74
Материальные ресурсы		руб.		41,81	62,72
Всего, прямые затраты		руб.		83,20	116,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-07-008-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	7,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм	100 шт	20,70	4,04
23.8.03.04	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		63,80
Эксплуатация машин		руб.		5,23
Материальные ресурсы		руб.		83,63
Всего, прямые затраты		руб.		152,66

Таблица ТЭСНПиТЕР 16-07-009 Установка декоративных накладок (обводов) для труб

Состав работ:

01. Установка (защелкивание) декоративных накладок (обводов) для труб.

Измеритель: 100 шт

16-07-009-01	Установка декоративных накладок (обводов) для труб
--------------	--

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	16-07-009-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,35
4 11.3.03.15	МАТЕРИАЛЫ Накладки (обводы) декоративные для труб	100 шт		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,52
Всего, прямые затраты		руб.		11,52

Изложить приложение 16.1 раздела IV «Приложения» в следующей редакции:

Приложение 16.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЭСНПиТЕР части 16

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты к затратам труда рабочих
1	2	3
3.1. Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м:		
св. 3 до 5	16-01-002, 16-01-003, 16-01-005, 16-02-001÷16-02-005, 16-02-007, 16-04-001, 16-04-002, 16-04-005, 16-05-001÷16-05-005	1,08
св. 5 до 8		1,2
св. 8 до 10		1,28
св. 10		1,4

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.17.12ф. Расценками табл. 17-01-011 не учтено основное оборудование, затраты на которое необходимо определять дополнительно.*

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-009 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов

Состав работ:

01. Установка канализационного отвода.
02. Крепление инсталляции к стене и полу.
03. Разметка мест сверления и сверление отверстий.
04. Регулировка, крепление корпуса (рамы) и сливного бака.
05. Установка унитаза (писсуара).
06. Подключение к системам водоснабжения и канализации.
07. Установка кнопки смыва.

Измеритель: шт.

17-01-009-01 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-009-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,86
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,3
4 301-1211	МАТЕРИАЛЫ Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм	10 шт.	100,80	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-009-01
301-9400	Приборы санитарно-технические	компл.		1
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,87
Эксплуатация машин		руб.		26,15
Материальные ресурсы		руб.		10,08
Всего, прямые затраты		руб.		52,10

Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-010 Установка люков сантехнических (ревизионных), экранов под ванну

Состав работ:

Для нормы 17-01-010-01:

01. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой.
02. Нанесение герметика по периметру люка с помощью монтажного пистолета.
03. Установка люка по предварительной разметке с креплением саморезами.
04. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета.

Для нормы 17-01-010-02:

01. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой.
02. Нанесение клея по периметру люка с помощью монтажного пистолета.
03. Установка люка по предварительной разметке с временным креплением малярным скотчем.
04. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета.

Для нормы 17-01-010-03:

01. Сборка экрана (установка фурнитуры экрана).
02. Установка экрана под ванну с регулировкой.

Измеритель: 100 шт

Установка люков сантехнических (ревизионных):

- 17-01-010-01 с креплением саморезами
 17-01-010-02 без механического крепления
 17-01-010-03 Установка экранов под ванну

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-010-01	17-01-010-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	21,63	15,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.14-1054	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные 4,2х60 мм	100 шт	10,65	4,0400	
14.1.05.01-1000	Клеи жидкие гвозди	кг	71,45		5,7133
14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	131,35	7,14	3,57
07.2.06.02	Люки ревизионные	шт		100,0	100,0
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		184,50	131,79
Эксплуатация машин		руб.		12,83	12,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,27	0,27
Материальные ресурсы		руб.		980,87	877,14
Всего, прямые затраты		руб.		1 178,20	1 021,76

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-010-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31	20,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,67
4	МАТЕРИАЛЫ			
11.2.04.06	Экраны под ванну	шт		100,0

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-010-03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		171,19
Эксплуатация машин		руб.		154,01
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>3,65</i>
Всего, прямые затраты		руб.		325,20

Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-011 Установка насосов погружных

Состав работ:

01. Подготовка места установки насоса.
02. Распаковка, очистка от смазки насоса.
03. Приварка ответных фланцев к трубопроводам.
04. Установка насоса с выверкой и закреплением к основанию.
05. Соединение фланцев.
06. Испытание насоса.

Измеритель: 10 шт

Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью:

17-01-011-01 до 25 м³/час
 17-01-011-02 до 100 м³/час

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	17-01-011-01	17-01-011-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	133	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		166
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,13	0,31
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	4,83	5,52
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	10 362,00	0,004	0,0051
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	0,8	0,92
101-6794	Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм	т	17 311,84	0,026	0,026
23.8.03.11	Фланцы приварные	шт		20	20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 206,31	1 523,88
Эксплуатация машин		руб.		72,57	123,28
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>1,76</i>	<i>4,19</i>
Материальные ресурсы		руб.		497,82	510,16
Всего, прямые затраты		руб.		1 776,70	2 157,32

Часть 18. Отопление - внутренние устройства**Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ**

Таблица ТЭСНПиТЕР 18-02-004 Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных)

Состав работ:

01. Разметка мест установки водонагревателя.
02. Монтаж водонагревателя.
03. Подключение водонагревателя.

Измеритель: шт.

Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом:

18-02-004-01 до 50 л
 18-02-004-02 свыше 50 до 100 л
 18-02-004-03 свыше 100 л

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	18-02-004-01	18-02-004-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,43	0,87
4 101-2488 507-9005	МАТЕРИАЛЫ Лента ФУМ Трубы полиэтиленовые	кг м	445,32	0,002 1,5	0,002 1,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,67	7,42
Материальные ресурсы		руб.		0,89	0,89
Всего, прямые затраты		руб.		4,56	8,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	18-02-004-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	2,22
4 101-2488 507-9005	МАТЕРИАЛЫ Лента ФУМ Трубы полиэтиленовые	кг м	445,32	0,002 1,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,14
Материальные ресурсы		руб.		0,89
Всего, прямые затраты		руб.		21,03

Таблица ТЭСНПиТЕР 18-02-005 Монтаж проточных водонагревателей электрических

Состав работ:

01. Разметка мест установки водонагревателя.
02. Монтаж водонагревателя.
03. Подключение водонагревателя.

Измеритель: шт.

18-02-005-01 Монтаж проточных водонагревателей электрических

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	18-02-005-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,27
4 101-2488	МАТЕРИАЛЫ Лента ФУМ	кг	445,32	0,001
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,30
Материальные ресурсы		руб.		0,45
Всего, прямые затраты		руб.		2,75

Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха**Пункт 1.20 раздела «I. Общие положения» дополнить абзацем:**

Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, следует учитывать дополнительно в размере 1 % от оплаты труда рабочих по расценке ТЭСНПиТЕР 20-02-002-08

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Таблица ТЭСНПиТЕР 20-02-002 Установка решеток жалюзийных

Состав работ:

01. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы.
02. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки с последующей установкой дюбеля.
03. Нанесение герметика по периметру вентиляционной решетки.
04. Установка вентиляционной решетки с креплением шурупами.

Измеритель: 100 шт20-02-002-08 Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	20-02-002-08
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	24,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u>	0,003
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	7,00	4,0400
14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	131,35	2,1267
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		211,54
Эксплуатация машин		руб.		1,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,04
Материальные ресурсы		руб.		307,62
Всего, прямые затраты		руб.		520,99

Часть 22. Водопровод - наружные сети

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.22.15ф. Расценки табл. с 22-04-001 по 22-04-003 и 22-04-007 предназначены для определения затрат на устройство колодцев общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м³. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м³ следует определять по соответствующим сборникам ТЕР.*

1.22.19ф. Затраты на укладку футляров из стальных труб в открытых траншеях следует определять по расценкам табл. 22-01-015.

Расценками табл. 22-01-015 не учтены затраты на нанесение антикоррозийной изоляции.

Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по сметным нормам части 22 на укладку соответствующих труб.

1.22.23ф. Расценками табл. с 22-04-001 по 22-04-003 затраты на установку люков и металлических стремянок учтены. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

Расценками табл. 22-04-005 и 22-04-006 затраты на установку люков не учтены и следует определять дополнительно по ТЕР части 23 «Канализация – наружные сети».

Затраты на устройство опорных и пригрузочных плит из сборного железобетона для установки колодцев из полимерных материалов следует определять по расценкам табл. 22-06-014.

1.22.30ф. В расценках табл. 22-05-005 затраты на сварку стыков протягиваемого трубопровода не предусмотрены. Данные затраты учтены в соответствующих расценках на прокладку трубопроводов.

1.22.31ф. Расценками 22-04-005-01, 22-04-005-02 учтены затраты на установку круглых колодцев из сборных элементов в составе: кинеты, конус-перехода, лестницы, формы для устройства опорной плиты, резинового уплотнительного кольца, лоток-вкладыша.

Расценками учтены затраты на монтаж сборных колодцев на бровке траншеи с последующим опусканием собранного колодца в траншею на подготовленное основание.

Затраты на установку колец тела колодца следует принимать дополнительно по расценкам 22-04-005-03 и 22-04-005-04.

1.22.32ф. Расценками табл. 22-01-013 не учтены затраты на устройство прямков в траншее для сварки и изоляции стыков труб. Указанные затраты следует определять по соответствующим сметным нормам.

1.22.33ф. Расценкой табл. 22-05-008 предусмотрено протаскивание в футляр 100 м трубы.

1.22.34ф. Расценкой табл. 22-05-008 не учтены затраты, связанные с устройством и очисткой внутренней полости футляра для протаскивания, установкой, закреплением и разборкой такелажных устройств, а также работы по сборке звеньев труб. Данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим сметным нормам.

1.22.35ф. Расценками табл. 22-05-010 предусмотрены работы по протаскиванию трубопроводов в уложенный футляр. Расценками не учтены работы по укладке трубопроводов и устройству футляра.

Дополнить раздел «II. Исчисление объемов работ» следующими пунктами:

2.22.7ф. Объем работ по расценкам табл. 22-05-005 следует исчислять по длине трубы, уложенной в футляр.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

Подраздел 1.2. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-007 Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Состав работ:

- 01. Опускание и укладка труб.
- 02. Заделка раструбов с применением резиновых уплотнительных манжет.
- 03. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель: км

Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:

22-01-007-08	400 мм
22-01-007-09	500 мм
22-01-007-10	600 мм
22-01-007-11	700 мм
22-01-007-12	800 мм
22-01-007-13	900 мм
22-01-007-14	1000 мм
22-01-007-15	1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-08	22-01-007-09
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	683,51	849,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		84,2	106,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	5	6
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	43	49
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	79,2	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		100,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,6	0,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	0,48	0,69
411-0001	Вода	м ³	2,44	268	415
101-9204	Манжеты резиновые	шт.		П	
101-9890	Кляммеры	шт.			П
103-9098	Трубы чугунные напорные раструбные	м		1 000	1 000
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 131,08	7 621,36
Эксплуатация машин		руб.		10 065,15	14 642,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 198,48	1 511,04
Материальные ресурсы		руб.		1 271,68	1 900,64
Всего, прямые затраты		руб.		17 467,91	24 164,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-10	22-01-007-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 004,35	1 176,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		127,5	131
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	6	7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-10	22-01-007-11
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	55	60
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	121,5	124
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,2	1,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	0,95	1,25
411-0001	Вода	м ³	2,44	594	806
101-9890	Кляммеры	шт.		П	П
103-9098	Трубы чугунные напорные раструбные	м		1 000	1 000
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9 219,93	10 803,76
Эксплуатация машин		руб.		17 625,66	18 149,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 819,20	1 866,80
Материальные ресурсы		руб.		2 672,02	3 575,40
Всего, прямые затраты		руб.		29 517,61	32 528,80

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-12	22-01-007-13
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 331,79	1 526,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		148,5	176
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	8	8
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	65	71
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40	140,5	168
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2	2,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	1,59	1,96
411-0001	Вода	м ³	2,44	1 052	1 328
101-9890	Кляммеры	шт.		П	П
103-9098	Трубы чугунные напорные раструбные	м		1 000	1 000
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12 225,83	14 015,75
Эксплуатация машин		руб.		23 424,42	27 785,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2 116,00	2 512,00
Материальные ресурсы		руб.		4 613,23	5 762,86
Всего, прямые затраты		руб.		40 263,48	47 564,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-14	22-01-007-15
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 682,71	2 331,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		193,1	280,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	9	10
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	78	90
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40	184,1	
150704	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	<u>729,08</u> 16,44		270,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-007-14	22-01-007-15
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	2,8	3,5
4 102-0025	МАТЕРИАЛЫ Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	2,38	3,1
411-0001	Вода	м ³	2,44	1 637	2 354
101-9890	Кляммеры	шт.		П	П
103-9098	Трубы чугунные напорные раструбные	м		1 000	1 000
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15 447,28	21 401,33
Эксплуатация машин		руб.		30 474,61	199 939,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2 755,44	4 556,44
Материальные ресурсы		руб.		7 057,36	9 733,49
Всего, прямые затраты		руб.		52 979,25	231 074,53

Подраздел 1.3. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-013 Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севилеком и экструдированным полиэтиленом

Состав работ:

01. Сборка труб в звенья на бровке траншеи.
02. Прихватка стыков стальных труб.
03. Сварка стальных труб в звенья на бровке траншеи.
04. Антикоррозионная усиленная изоляция стыков стальных трубопроводов на бровке траншеи.
05. Прихватка стыков стальных труб.
06. Сварка звеньев стальных труб в траншее между собой.
07. Антикоррозионная усиленная изоляция стыков стальных трубопроводов в траншее.
08. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 100 м

Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севилеком и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб:

22-01-013-01	80 мм
22-01-013-02	100 мм
22-01-013-03	125 мм
22-01-013-04	150 мм
22-01-013-05	200 мм
22-01-013-06	250 мм
22-01-013-07	300 мм
22-01-013-08	400 мм
22-01-013-09	500 мм
22-01-013-10	600 мм
22-01-013-11	700 мм
22-01-013-12	800 мм
22-01-013-13	900 мм
22-01-013-14	1000 мм
22-01-013-15	1200 мм
22-01-013-16	1400 мм
22-01-013-17	1600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-01	22-01-013-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	28,6	31,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,74	3,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	2,44	2,9
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	2,4	2,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-01	22-01-013-02
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	2,74	3,21
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,0005	0,00092
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00033	0,00042
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	4,5	5,4
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,2	1,8
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		268,84	296,66
Эксплуатация машин		руб.		402,20	463,15
в том числе оплата труда машинистов		руб.		39,46	46,22
Материальные ресурсы		руб.		126,02	155,31
Всего, прямые затраты		руб.		797,06	915,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-03	22-01-013-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	35,78	38,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,78	4,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	3,88	4,5
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	2,6	2,8
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	3,78	4,23
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,001	0,00125
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,0005	0,00067
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	6,7	8
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,8	4
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		336,33	358,33
Эксплуатация машин		руб.		540,35	603,09
в том числе оплата труда машинистов		руб.		54,43	60,91
Материальные ресурсы		руб.		192,63	232,43
Всего, прямые затраты		руб.		1 069,31	1 193,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-05	22-01-013-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	44,83	
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		55,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,26	6,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	6,42	11,03
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	3	3,3
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	5,26	6,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00158	0,00567
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00092	0,00108
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	11	13,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-05	22-01-013-06
411-0001 23.4.01.04	Вода <i>Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена</i>	м ³ м	2,44	7,5 101	12 101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		426,33	529,87
Эксплуатация машин		руб.		745,79	920,92
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		75,74	90,29
Материальные ресурсы		руб.		323,10	444,76
Всего, прямые затраты		руб.		1 495,22	1 895,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-07	22-01-013-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	60,08	75,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,05	9,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	12,38	13,97
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	3,5	4,3
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	7,05	9,74
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00667	0,00858
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00133	0,00175
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	16,3	21,4
411-0001	Вода	м ³	2,44	17	28
23.4.01.04	<i>Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена</i>	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		577,97	723,42
Эксплуатация машин		руб.		1 029,42	1 368,64
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		101,52	140,26
Материальные ресурсы		руб.		535,23	714,84
Всего, прямые затраты		руб.		2 142,62	2 806,90

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-09	22-01-013-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	103,24	127,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,78	13,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	24,27	29,95
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	4,9	5,5
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	13,78	13,11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,0275	0,03192
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00208	0,0025
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	26,6	31,7
411-0001	Вода	м ³	2,44	44	62
23.4.01.04	<i>Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена</i>	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		993,17	1 226,07
Эксплуатация машин		руб.		2 238,56	2 237,46
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		198,43	188,78

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-09	22-01-013-10
Материальные ресурсы		руб.		1 074,78	1 295,95
Всего, прямые затраты		руб.		4 306,51	4 759,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-11	22-01-013-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	149,01	174,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		15,8	19,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	33,2	39,25
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	6	6,5
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	15,8	
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40		19,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,03683	0,04183
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00283	0,00333
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	36,2	41,2
411-0001	Вода	м ³	2,44	81	105,6
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 454,34	1 698,92
Эксплуатация машин		руб.		2 643,59	3 623,87
в том числе оплата труда машинистов		руб.		227,52	281,23
Материальные ресурсы		руб.		1 508,40	1 749,02
Всего, прямые затраты		руб.		5 606,33	7 071,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-13	22-01-013-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	201,06	226,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,93	24,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	47,7	54,85
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	7,1	7,8
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40	21,93	24,97
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,06158	0,06817
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00367	0,00417
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	46,2	51,3
411-0001	Вода	м ³	2,44	133	163
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 962,35	2 215,32
Эксплуатация машин		руб.		4 107,98	4 674,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		315,79	359,57
Материальные ресурсы		руб.		2 139,70	2 411,61
Всего, прямые затраты		руб.		8 210,03	9 300,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-15	22-01-013-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	276,78	333,66

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-15	22-01-013-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		31,14	38,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	70,3	82
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	9	10
150704	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	<u>729,08</u> 16,44	31,14	
150705	Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т	маш.-ч	<u>771,32</u> 16,44		38,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,25	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,10342	0,121
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,00483	0,00567
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	61,3	71,3
411-0001	Вода	м ³	2,44	234	317
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 701,37	3 256,52
Эксплуатация машин		руб.		23 819,80	30 790,11
в том числе оплата труда машинистов		руб.		511,94	628,83
Материальные ресурсы		руб.		3 190,97	3 828,01
Всего, прямые затраты		руб.		29 712,14	37 874,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-013-17
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	370,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		41,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	93,75
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	29,67	11
150705	Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т	маш.-ч	<u>771,32</u> 16,44	41,38
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,143
101-2422	Грунтовка: полимерная Colzumix	т	3 699,71	0,0065
101-2477	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м ²	26,00	81,4
411-0001	Вода	м ³	2,44	412
23.4.01.04	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена	м		101
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 613,44
Эксплуатация машин		руб.		33 375,80
в том числе оплата труда машинистов		руб.		680,29
Материальные ресурсы		руб.		4 539,98
Всего, прямые затраты		руб.		41 529,22

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-014 Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах

Состав работ:

01. Опускание звеньев труб в коллектор.
02. Перемещение звеньев труб по коллектору.
03. Установка звеньев труб на опоры.
04. Сборка звеньев труб.
05. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: км

Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром:

22-01-014-01	50 мм
22-01-014-02	70 мм
22-01-014-03	80 мм
22-01-014-04	100 мм
22-01-014-05	125 мм
22-01-014-06	150 мм
22-01-014-07	200 мм
22-01-014-08	250 мм
22-01-014-09	300 мм
22-01-014-10	350 мм
22-01-014-11	400 мм
22-01-014-12	500 мм
22-01-014-13	600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-01	22-01-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	469,27	506,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		34,09	37,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	30,49	33,73
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,66	43	46
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	3,6	3,6
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	39,8	47,76
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	31	31
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,03
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	113,8	124,76
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,025	0,035
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,94	8,26
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		998	998
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 307,90	4 652,24
Эксплуатация машин		руб.		27 857,26	30 541,18
в том числе оплата труда машинистов		руб.		453,38	497,12
Материальные ресурсы		руб.		253,36	361,40
Всего, прямые затраты		руб.		32 418,52	35 554,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-03	22-01-014-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	597,33	675,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		37,5	41,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	33,9	38,14
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,66	46	
030404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90		50
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	3,6	3,6
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	91,54	119,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-03	22-01-014-04
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	31	31
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05	0,06
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	168,54	200,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,04867	0,06433
411-0001	Вода	м ³	2,44	9,46	15,8
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		998	998
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 483,49	6 204,03
Эксплуатация машин		руб.		39 233,45	46 223,22
в том числе оплата труда машинистов		руб.		499,41	556,65
Материальные ресурсы		руб.		497,61	665,77
Всего, прямые затраты		руб.		45 214,55	53 093,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-05	22-01-014-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	774,06	928,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,78	46,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	39,38	42,07
030404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90	57	59
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	4,4	4,4
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	135,32	206,96
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	38	38
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,12
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	230,32	303,96
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,09725	0,1165
411-0001	Вода	м ³	2,44	25,2	36
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		998	999
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7 105,87	8 520,78
Эксплуатация машин		руб.		52 444,61	67 447,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		582,67	618,99
Материальные ресурсы		руб.		1 009,68	1 223,71
Всего, прямые затраты		руб.		60 560,16	77 192,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-07	22-01-014-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 088,14	1 281,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		47,41	54,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	43,01	48,96
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20	65	76
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	4,4	5,1
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	274,62	324,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-07	22-01-014-08
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	38	44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,19	0,24
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	377,62	444,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,1922	0,2444
411-0001	Вода	м ³	2,44	62,8	98,8
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		999	999
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9 989,13	11 761,60
Эксплуатация машин		руб.		82 237,70	96 494,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		631,68	720,12
Материальные ресурсы		руб.		2 027,18	2 623,97
Всего, прямые затраты		руб.		94 254,01	110 879,91

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-09	22-01-014-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 503,13	1 674,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		80,39	84,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	75,29	78,38
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20	108	128
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	5,1	6,1
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	348,25	374,12
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	44	53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,29	0,34
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	500,25	508,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,2868	0,3346
411-0001	Вода	м ³	2,44	142	194
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		999	999
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13 798,73	15 368,15
Эксплуатация машин		руб.		111 746,13	114 478,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 075,58	1 128,89
Материальные ресурсы		руб.		3 142,78	3 735,71
Всего, прямые затраты		руб.		128 687,64	133 582,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-11	22-01-014-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 931,1	2 255,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		85,84	112,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	79,74	104,74
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20	128	166
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	6,1	8
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	497,5	522,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-11	22-01-014-12
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	53	69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,38	0,47
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	678,5	757,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,3766	0,4696
411-0001	Вода	м ³	2,44	252	392
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		999	999
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17 727,50	20 704,39
Эксплуатация машин		руб.		147 845,51	167 709,72
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 147,25	1 506,79
Материальные ресурсы		руб.		4 286,73	5 535,08
Всего, прямые затраты		руб.		169 859,74	193 949,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-014-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2 805,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		130,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	122,89
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20	167
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	27,11 11,60	8
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	672,62
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,56
91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч	186,10	908,62
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,5584
411-0001	Вода	м ³	2,44	566
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		1 003
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		25 752,47
Эксплуатация машин		руб.		200 607,21
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 751,82
Материальные ресурсы		руб.		6 825,43
Всего, прямые затраты		руб.		233 185,11

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-015 Укладка стальных кожухов (футляров) в открытых траншеях

Состав работ:

Для норм с 22-01-015-01 по 22-01-015-11:

01. Сборка стальных секций кожуха (футляров) в звенья.

02. Укладка звеньев кожуха (футляра) в траншею.

03. Сварка звеньев кожуха (футляров) в траншее между собой.

Для норм с 22-01-015-12 по 22-01-015-22:

01. Строповка и опускание частей кожуха (футляра) в траншею.

02. Установка частей кожуха (футляра) в проектное положение с подгонкой кромок, центрированием и сваркой.

03. Подбивка грунта под кожух (футляр).

Измеритель: 100 м

Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром:

22-01-015-01 300 мм

22-01-015-02	400 мм
22-01-015-03	500 мм
22-01-015-04	600 мм
22-01-015-05	700 мм
22-01-015-06	800 мм
22-01-015-07	900 мм
22-01-015-08	1000 мм
22-01-015-09	1200 мм
22-01-015-10	1400 мм
22-01-015-11	1600 мм

Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром:

22-01-015-12	300 мм
22-01-015-13	400 мм
22-01-015-14	500 мм
22-01-015-15	600 мм
22-01-015-16	700 мм
22-01-015-17	800 мм
22-01-015-18	900 мм
22-01-015-19	1000 мм
22-01-015-20	1200 мм
22-01-015-21	1400 мм
22-01-015-22	1600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-01	22-01-015-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	36,26	47,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,99	9,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	10,44	12,18
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	6,99	9,78
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00866	0,01099
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		348,82	457,05
Эксплуатация машин		руб.		854,33	1 175,33
в том числе оплата труда машинистов		руб.		100,66	140,83
Материальные ресурсы		руб.		84,43	107,15
Всего, прямые затраты		руб.		1 287,58	1 739,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-03	22-01-015-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	63,1	104,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,96	12,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	14,33	41
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	13,96	12,88
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,01436	0,05559
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		600,08	990,66
Эксплуатация машин		руб.		1 940,99	2 018,59
в том числе оплата труда машинистов		руб.		201,02	185,47
Материальные ресурсы		руб.		140,01	542,00
Всего, прямые затраты		руб.		2 681,08	3 551,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-05	22-01-015-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	122,75	147,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-05	22-01-015-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,2	19,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	45,02	53,5
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	16,2	
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40		19,92
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,06356	0,07235
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 167,35	1 401,39
Эксплуатация машин	руб.			2 485,61	3 455,34
в том числе оплата труда машинистов	руб.			233,28	286,85
Материальные ресурсы	руб.			619,71	705,41
Всего, прямые затраты	руб.			4 272,67	5 562,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-07	22-01-015-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	161,25	186,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,99	25,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	53,5	64,52
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40	21,99	25,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,08118	0,09
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 533,49	1 770,00
Эксплуатация машин	руб.			3 769,61	4 345,74
в том числе оплата труда машинистов	руб.			316,66	362,88
Материальные ресурсы	руб.			791,50	877,50
Всего, прямые затраты	руб.			6 094,60	6 993,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-09	22-01-015-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	233,39	287,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,58	38,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	86	101,02
150704	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	<u>729,08</u> 16,44	30,58	
150705	Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т	маш.-ч	<u>771,32</u> 16,44		38,38
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,14	0,1629
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			2 219,54	2 732,22
Эксплуатация машин	руб.			23 003,20	30 435,47
в том числе оплата труда машинистов	руб.			502,74	630,97
Материальные ресурсы	руб.			1 365,00	1 588,27
Всего, прямые затраты	руб.			26 587,74	34 755,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-11	22-01-015-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	319,97	232,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		41,59	12,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50		9,5
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	116	179,43
150754	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 70-92 т	маш.-ч	<u>784,91</u> 15,42	41,59	
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>195,00</u> 13,50		2,9
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,18	0,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,1858	0,205
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27		1
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 042,91	2 215,45
Эксплуатация машин		руб.		33 599,70	3 650,49
в том числе оплата труда машинистов		руб.		641,32	167,40
Материальные ресурсы		руб.		1 811,55	3 014,02
Всего, прямые затраты		руб.		38 454,16	8 879,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-13	22-01-015-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	266,39	299,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,99	23,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	14,8	20,28
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	187,24	192,33
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>195,00</u> 13,50	2,19	3,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,61	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,2112	0,2142
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	1	1
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 533,37	2 848,25
Эксплуатация машин		руб.		4 416,51	5 546,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		229,37	315,36
Материальные ресурсы		руб.		3 074,47	3 103,72
Всего, прямые затраты		руб.		10 024,35	11 498,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-15	22-01-015-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	371,03	398,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,4	32,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	25,31	29,67
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	211,88	218,04
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>195,00</u> 13,50	3,09	3,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,68	1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,3421	0,3379

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-15	22-01-015-16
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	1	1
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 528,50	3 794,01
Эксплуатация машин		руб.		6 515,99	7 296,84
в том числе оплата труда машинистов		руб.		383,41	441,59
Материальные ресурсы		руб.		4 350,74	4 309,79
Всего, прямые затраты		руб.		14 395,23	15 400,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-17	22-01-015-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	441,32	477,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36	39,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	33,02	36,39
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	238,75	253,21
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	195,00 13,50	2,98	3,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,76	0,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,356	0,3633
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	1,2	1,6
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 196,95	4 545,40
Эксплуатация машин		руб.		7 979,67	8 707,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		486,00	534,74
Материальные ресурсы		руб.		4 689,32	5 166,60
Всего, прямые затраты		руб.		16 865,94	18 419,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-19	22-01-015-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	497,79	586,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,39	49,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	40,33	47,13
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	252,06	298,39
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	195,00 13,50	3,06	2,83
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	1,61	2,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,3489	0,5073
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	1,83	2,4
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 733,98	5 578,95
Эксплуатация машин		руб.		9 372,28	10 858,02
в том числе оплата труда машинистов		руб.		585,77	674,47
Материальные ресурсы		руб.		5 259,71	7 382,82
Всего, прямые затраты		руб.		19 365,97	23 819,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-21	22-01-015-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	661,04	736,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-015-21	22-01-015-22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		56,75	62,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	54,47	61,58
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	330,49	364,11
152600	Погрузчики одноколесные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>195,00</u> 13,50	2,28	1,32
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,12	2,54
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,5262	0,5452
102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27	2,4	3
103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 286,49	7 004,31
Эксплуатация машин		руб.		12 211,67	13 495,81
в том числе оплата труда машинистов		руб.		766,13	849,15
Материальные ресурсы		руб.		7 567,09	8 361,50
Всего, прямые затраты		руб.		26 065,25	28 861,62

Подраздел 1.5. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:

01. Сварка труб в плети.
02. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
03. Гидравлическое испытание.
04. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: км

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:

22-01-021-09	350 мм
22-01-021-10	400 мм
22-01-021-11	500 мм
22-01-021-12	560 мм
22-01-021-14	700 мм
22-01-021-16	900 мм
22-01-021-20	1400 мм
22-01-021-21	1600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-09	22-01-021-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	410,64	465
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		97,71	115,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	21,58	32,02
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>27,11</u> 11,60	4,5	5
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	39	43
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	<u>100,10</u> 13,50	71,63	78,21
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50	0,12	0,15
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,12	0,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-09	22-01-021-10
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	98,9	125,6
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		1 010	1 010
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 769,68	4 268,70
Эксплуатация машин		руб.		11 897,45	14 389,97
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 310,54	1 546,11
Материальные ресурсы		руб.		241,32	306,46
Всего, прямые затраты		руб.		15 908,45	18 965,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-11	22-01-021-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	569,8	619,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		143,64	157,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	43,16	50,96
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	27,11 11,60	5,8	6,15
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	50	53
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	100,10 13,50	94,68	100,44
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	149,28 13,50	0,24	0,3
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,24	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	196,3	246,2
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		1 010	1 010
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 230,76	5 690,22
Эксплуатация машин		руб.		18 086,51	20 039,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 928,12	2 115,24
Материальные ресурсы		руб.		478,97	600,73
Всего, прямые затраты		руб.		23 796,24	26 330,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-14	22-01-021-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	756	954,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		195,74	249,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50	69,36	97,22
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	27,11 11,60	7	8,5
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	60	73
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	100,10 13,50	119,38	144,08
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	149,28 13,50	0,49	0,78
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,49	0,78
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	384,7	635,9
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		1 010	1 010
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 940,08	8 766,07
Эксплуатация машин		руб.		25 188,21	32 657,50
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2 629,19	3 356,15
Материальные ресурсы		руб.		938,67	1 551,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-14	22-01-021-16
Всего, прямые затраты		руб.		33 066,96	42 975,17
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-01-021-20	22-01-021-21
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1 431,02	1 651,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		380,77	444,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	163,34	201,32
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>27,11</u> 11,60	11,6	12,8
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	100	110
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	<u>100,10</u> 13,50	205,83	230,52
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50	1,25	1,63
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	1,25	1,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1 538,6	2 009,6
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		1 010	1 010
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13 136,76	15 163,25
Эксплуатация машин		руб.		50 543,82	59 592,41
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5 118,36	5 978,32
Материальные ресурсы		руб.		3 754,18	4 903,42
Всего, прямые затраты		руб.		67 434,76	79 659,08

Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-005 Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении

Состав работ:

Для норм 22-04-005-01, 22-04-005-02:

01. Соединение кинеты и конус-перехода болтовыми комплектами.
02. Установка колодца на подготовленное основание в траншее.
03. Установка комплектующих колодца (лестницы, формы для устройства опорной плиты).
04. Устройство бетонного пригруза внутри колодца.
05. Устройство опорной (демпферной) плиты.

Для норм 22-04-005-03, 22-04-005-04:

01. Соединение кольца тела колодца с ранее установленным элементом болтовыми комплектами.
02. Подача кольца в траншею.

Измеритель: шт

Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении:

22-04-005-01	высотой 1,5 м, диаметром 1000 мм
22-04-005-02	высотой 2 м, диаметром 1500 мм
Установка колец тела колодца диаметром:	
22-04-005-03	1000 мм
22-04-005-04	1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-005-01	22-04-005-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	1,18	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,53	1,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
110831	Автобетоносмесители: , емкость до 6,3 м ³	маш.-ч	<u>177,73</u> 11,60	0,23	0,58
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,07	0,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-005-01	22-04-005-02
91.07.11-570	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м³/ч	маш.-ч	<u>71,00</u> 10,06	0,23	0,58
4 101-1757 04.1.02.01 18.2.04.01	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Смеси бетонные Колодцы полиэтиленовые	кг м³ компл	1,81	0,024 П I	0,0293 П I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			10,58	15,42
Эксплуатация машин	руб.			65,08	153,25
в том числе оплата труда машинистов	руб.			5,79	13,49
Материальные ресурсы	руб.			0,04	0,05
Всего, прямые затраты	руб.			75,70	168,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-005-03	22-04-005-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	0,45	0,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,02
3 91.05.13-025	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,01	0,02
4 101-1757 18.2.04.01	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Кольцо тела полиэтиленового колодца	кг компл	1,81	0,024 I	0,0293 I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			4,08	5,35
Эксплуатация машин	руб.			1,12	2,25
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,12	0,23
Материальные ресурсы	руб.			0,04	0,05
Всего, прямые затраты	руб.			5,24	7,65

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-006 Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов

Состав работ:

Для норм 22-04-006-01, 22-04-006-02:

01. Установка колодца в проектное положение.

02. Бетонирование опорного кольца.

Для норм 22-04-006-03, 22-04-006-04:

01. Установка колодца в проектное положение.

02. Бетонирование пригрузочной камеры лотка.

03. Бетонирование опорного кольца.

Измеритель: шт

Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром:

22-04-006-01 1000 мм

22-04-006-02 1500 мм

Устройство с бетонированием лотка круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром:

22-04-006-03 1000 мм

22-04-006-04 1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-006-01	22-04-006-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,7 Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч чел.-ч	8,31 8,38		0,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,2
3 110831	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автобетоносмесители: , емкость до 6,3 м³	маш.-ч	<u>177,73</u> 11,60	0,02	0,02
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,13	0,16
91.07.11-570	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м³/ч	маш.-ч	<u>71,00</u> 10,06	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-006-01	22-04-006-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0311	Каболка	т	30 029,99	0,0003	0,0003
04.1.02.01	Смеси бетонные	м ³		П	П
18.2.04.01	Колодцы полиэтиленовые	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,02	3,74
Эксплуатация машин		руб.		19,58	22,95
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,94	2,29
Материальные ресурсы		руб.		9,01	9,01
Всего, прямые затраты		руб.		31,61	35,70

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-006-03	22-04-006-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31		0,83
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	0,52	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
110831	Автобетоносмесители: , емкость до 6,3 м ³	маш.-ч	<u>177,73</u>	0,06	0,13
			11,60		
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u>	0,13	0,16
			11,60		
91.07.11-570	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м ³ /ч	маш.-ч	<u>71,00</u>	0,06	0,13
			10,06		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0311	Каболка	т	30 029,99	0,0003	0,0003
04.1.02.01	Смеси бетонные	м ³		П	П
18.2.04.01	Колодцы полиэтиленовые	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,36	6,90
Эксплуатация машин		руб.		29,53	50,31
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,81	4,68
Материальные ресурсы		руб.		9,01	9,01
Всего, прямые затраты		руб.		42,90	66,22

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-007 Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона

Состав работ:

Для нормы 22-04-007-01:

01. Уплотнение грунта щебнем.
02. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
03. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
04. Устройство упоров и опор для установки арматуры.

Для нормы 22-04-007-02:

01. Устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах.
02. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
03. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.
04. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
05. Устройство упоров и опор для установки арматуры.
06. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 10 м³

Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона:

22-04-007-01 в грунтах сухих

22-04-007-02 в грунтах мокрых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-007-01	22-04-007-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	74,3	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		120
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,74	5,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	5,4	5,4
			13,50		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-04-007-01	22-04-007-02
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	99,89	0,14	
040102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	10,06 27,11	0,2	
121011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	11,60 30,00		2,54
331103	Трамбовки электрические	маш.-ч	6,70	0,4	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	5,7	6,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0311	Каболка	т	30 029,99		0,0374
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3 390,00		0,54
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0008	0,0008
102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	0,089	0,089
103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	5 500,00		0,31
203-0512	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м ²	57,63	1,2	1,2
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	5 649,99	1,83	1,83
401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м ³	560,00	0,82	2,92
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	1,06	0,89
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	485,90	0,32	0,32
403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм	м	375,59	0,8	0,8
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м ³	108,40	2,26	
04.2.01.04	Смеси асфальтобетонные	т			0,92
05.1.04.12	Конструкции сборные железобетонные	м ³		9,86	9,86
08.1.02.06	Люки чугунные	шт		П	П
201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8 060,00	П	П
509-3905	Скобы: ходовые	кг	9,01	П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			641,95	1 063,20
Эксплуатация машин	руб.			1 401,80	1 490,79
в том числе оплата труда машинистов	руб.			76,63	72,90
Материальные ресурсы	руб.			12 299,27	17 791,76
Всего, прямые затраты	руб.			14 343,02	20 345,75

Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-004 Заделка битумом и прядью концов футляра

Состав работ:

01. Приварка опорных косынок.
02. Приготовление битума.
03. Установка деревянных заглушек.
04. Заделка смоляной прядью.
05. Заливка битумом.

Измеритель: 1 футляр

- 22-05-004-11 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм
 22-05-004-12 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
 22-05-004-13 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-004-11	22-05-004-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	1,31	1,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-004-11	22-05-004-12
121011 400001	Котлы битумные: передвижные 400 л Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч	30,00 <u>87,17</u> 11,60	0,37 0,0001	0,49 0,0001
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,00615	0,00802
101-0311	Каболка	т	30 029,99	0,0022	0,00287
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,00078	0,00078
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00006	0,00006
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	1 100,00	0,00009	0,00009
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,45	14,77
Эксплуатация машин		руб.		13,07	16,67
Материальные ресурсы		руб.		79,93	102,63
Всего, прямые затраты		руб.		104,45	134,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-004-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	2,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,14
121011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	30,00	0,67
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,0001
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,01099
101-0311	Каболка	т	30 029,99	0,00393
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,00078
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00006
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	1 100,00	0,00176
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,75
Эксплуатация машин		руб.		22,07
Материальные ресурсы		руб.		140,41
Всего, прямые затраты		руб.		182,23

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-005 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб

Состав работ:

01. Протаскивание стальной проволоки, стального троса.
02. Зачистка и защита концов футляра.
03. Протаскивание труб в футляр.
04. Обрезка трубы в приемном котловане.

Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр

Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром:

22-05-005-01	110 мм
22-05-005-02	160 мм
22-05-005-03	200 мм
22-05-005-04	250 мм
22-05-005-05	315 мм
22-05-005-06	355 мм
22-05-005-07	400 мм
22-05-005-08	450 мм
22-05-005-09	500 мм
22-05-005-10	560 мм
22-05-005-11	630 мм
22-05-005-12	710 мм
22-05-005-13	800 мм
22-05-005-14	900 мм
22-05-005-15	1000 мм
22-05-005-16	1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-01	22-05-005-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	71,67	76,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,03	0,04
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	21,1	22,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,052	0,062
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	22,2	30,2
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		689,47	731,31
Эксплуатация машин		руб.		80,86	87,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,41	0,54
Материальные ресурсы		руб.		485,26	607,79
Всего, прямые затраты		руб.		1 255,59	1 426,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-03	22-05-005-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	79,52	83,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,06	0,08
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	23,6	24,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,073	0,107
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	39,4	58,8
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		764,98	803,46
Эксплуатация машин		руб.		94,77	102,72
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,81	1,08
Материальные ресурсы		руб.		745,70	1 101,22
Всего, прямые затраты		руб.		1 605,45	2 007,40

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-05	22-05-005-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	88,81	92,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,09	0,12
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	26,6	27,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,125	0,147
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	72,6	86,6
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		854,35	888,50
Эксплуатация машин		руб.		110,47	119,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,22	1,62
Материальные ресурсы		руб.		1 317,09	1 558,46
Всего, прямые затраты		руб.		2 281,91	2 566,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-07	22-05-005-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	96,53	99,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-07	22-05-005-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,15	0,16
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	29	30
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,183	0,197
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	90,2	100
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		928,62	958,63
Эксплуатация машин		руб.		128,92	134,16
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		2,03	2,16
Материальные ресурсы		руб.		1 802,26	1 962,83
Всего, прямые затраты		руб.		2 859,80	3 055,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-09	22-05-005-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	102,78	107,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,18	0,21
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	31	32,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,294	0,316
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	133,6	144,04
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		988,74	1 036,84
Эксплуатация машин		руб.		141,03	151,69
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		2,43	2,84
Материальные ресурсы		руб.		2 806,86	3 020,35
Всего, прямые затраты		руб.		3 936,63	4 208,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-11	22-05-005-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	113,42	119,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,25	0,28
030402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,60	34,4	36,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,331	0,362
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,83	151	170,2
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		110	110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 091,10	1 154,11
Эксплуатация машин		руб.		164,71	177,18
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		3,38	3,78
Материальные ресурсы		руб.		3 164,69	3 500,69
Всего, прямые затраты		руб.		4 420,50	4 831,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-13	22-05-005-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	126,6	134,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,34	0,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-13	22-05-005-14
030404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90	38,6	41
4 101-0782	МАТЕРИАЛЫ Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,396	0,432
101-2137 507-9005	Резина техническая листовая прессованная Трубы полиэтиленовые	кг м	7,83	193 110	218 110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 217,89	1 290,72
Эксплуатация машин		руб.		321,93	348,30
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,59	5,40
Материальные ресурсы		руб.		3 882,83	4 294,19
Всего, прямые затраты		руб.		5 422,65	5 933,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-005-15	22-05-005-16
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	141,47	151,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,66
3 021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,49	
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	<u>271,29</u> 17,84		0,66
030404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90	43,3	
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20		46,3
4 101-0782	МАТЕРИАЛЫ Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,465	0,531
101-2137 507-9005	Резина техническая листовая прессованная Трубы полиэтиленовые	кг м	7,83	242 110	285 110
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 360,94	1 453,58
Эксплуатация машин		руб.		378,88	558,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,62	11,77
Материальные ресурсы		руб.		4 679,75	5 411,71
Всего, прямые затраты		руб.		6 419,57	7 424,00

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-008 Протаскивание в футляр чугунных труб

Состав работ:

01. Установка опорно-центрирующих колец.
02. Протаскивание труб в футляр механизмами.

Измеритель: 100 м

Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром:

22-05-008-01	100 мм
22-05-008-02	150 мм
22-05-008-03	200 мм
22-05-008-04	250 мм
22-05-008-05	300 мм
22-05-008-06	350 мм
22-05-008-07	400 мм
22-05-008-08	500 мм
22-05-008-09	600 мм
22-05-008-10	700 мм
22-05-008-11	800 мм
22-05-008-12	900 мм
22-05-008-13	1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-01	22-05-008-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	56,35	59,98
3 030403	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,66	13	13,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-01	22-05-008-02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07	0,13
4 101-2344 23.1.02.03	МАТЕРИАЛЫ Смазка УС-3 <i>Кольца центрирующие для труб</i>	кг <i>шт</i>	7,20	3,7 <i>П</i>	4,8 <i>П</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		529,69	563,81
Эксплуатация машин		руб.		92,68	102,57
Материальные ресурсы		руб.		26,64	34,56
Всего, прямые затраты		руб.		649,01	700,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-03	22-05-008-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	64,59	67,31
3 030403	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,66	15	
030404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90		16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,17	0,21
4 101-2344 23.1.02.03	МАТЕРИАЛЫ Смазка УС-3 <i>Кольца центрирующие для труб</i>	кг <i>шт</i>	7,20	5,9 <i>П</i>	8,6 <i>П</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		614,25	640,12
Эксплуатация машин		руб.		114,72	128,71
Материальные ресурсы		руб.		42,48	61,92
Всего, прямые затраты		руб.		771,45	830,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-05	22-05-008-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,8 Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч чел.-ч	9,40 9,51		78,07
3 030404	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90	16,71	17
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,29	0,38
4 101-2344 23.1.02.03	МАТЕРИАЛЫ Смазка УС-3 <i>Кольца центрирующие для труб</i>	кг <i>шт</i>	7,20	10,42 <i>П</i>	12,29 <i>П</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		720,76	733,86
Эксплуатация машин		руб.		140,58	150,42
Материальные ресурсы		руб.		75,02	88,49
Всего, прямые затраты		руб.		936,36	972,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-07	22-05-008-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,8 Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч чел.-ч	9,40 9,51		85,49
3 030404	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,90	17,72	18,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,61	0,63
4 101-2344 23.1.02.03	МАТЕРИАЛЫ Смазка УС-3 <i>Кольца центрирующие для труб</i>	кг <i>шт</i>	7,20	13,89 <i>П</i>	15,21 <i>П</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		788,00	803,61
Эксплуатация машин		руб.		175,44	184,02
Материальные ресурсы		руб.		100,01	109,51
Всего, прямые затраты		руб.		1 063,45	1 097,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-09	22-05-008-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	90,08	94,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,71	20,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	<u>29,08</u> 10,06	19,71	20,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,83	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	21,42	26,58
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		866,57	910,34
Эксплуатация машин		руб.		645,52	692,91
в том числе оплата труда машинистов		руб.		198,28	208,34
Материальные ресурсы		руб.		154,22	191,38
Всего, прямые затраты		руб.		1 666,31	1 794,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-11	22-05-008-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	99,1	103,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,71	22,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	<u>29,08</u> 10,06	21,71	22,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,13	1,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	29,79	39,42
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		953,34	995,86
Эксплуатация машин		руб.		729,83	762,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		218,40	228,46
Материальные ресурсы		руб.		214,49	283,82
Всего, прямые затраты		руб.		1 897,66	2 042,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-008-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	108,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	<u>29,08</u> 10,06	23,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	39,42
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 041,27
Эксплуатация машин		руб.		820,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		238,52
Материальные ресурсы		руб.		283,82
Всего, прямые затраты		руб.		2 145,34

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-010 Протаскивание в футляр железобетонных труб

Состав работ:

01. Установка опорно-центрирующих колец.
02. Протаскивание труб в футляр.

Измеритель: 100 м

Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром:

22-05-010-01 300 мм

22-05-010-02 400 мм

22-05-010-03	500 мм
22-05-010-04	600 мм
22-05-010-05	700 мм
22-05-010-06	800 мм
22-05-010-07	900 мм
22-05-010-08	1000 мм
22-05-010-09	1200 мм
22-05-010-10	1400 мм
22-05-010-11	1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-01	22-05-010-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	79,89	83,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030405	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,20	17,31	18,3
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	10,4	13,9
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		750,97	784,71
Эксплуатация машин		руб.		153,27	163,14
Материальные ресурсы		руб.		74,88	100,08
Всего, прямые затраты		руб.		979,12	1 047,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-03	22-05-010-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	89,2	
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		95,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,7	20,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	<u>29,08</u> 10,06	19,7	20,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,2	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	19,25	24,6
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		838,48	917,17
Эксплуатация машин		руб.		590,31	623,46
в том числе оплата труда машинистов		руб.		198,18	208,14
Материальные ресурсы		руб.		138,60	177,12
Всего, прямые затраты		руб.		1 567,39	1 717,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-05	22-05-010-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	103,01	109,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22	23,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	<u>80,74</u> 11,60	22	23,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,27	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	29,95	35,3
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		990,96	1 049,64
Эксплуатация машин		руб.		1 799,82	1 957,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		255,20	275,04
Материальные ресурсы		руб.		215,64	254,16
Всего, прямые затраты		руб.		3 006,42	3 261,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-07	22-05-010-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	118,54	129,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-07	22-05-010-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,67	28,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	<u>80,74</u> 11,60	25,67	28,67
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,58	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	40,65	46
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 140,35	1 244,44
Эксплуатация машин		руб.		2 123,16	2 373,22
в том числе оплата труда машинистов		руб.		297,77	332,57
Материальные ресурсы		руб.		292,68	331,20
Всего, прямые затраты		руб.		3 556,19	3 948,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-09	22-05-010-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	166,04	203,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		34,7	40,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	<u>80,74</u> 11,60	34,7	40,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,1	1,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	56,7	67,4
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 597,30	1 955,75
Эксплуатация машин		руб.		2 897,57	3 391,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		402,52	466,90
Материальные ресурсы		руб.		408,24	485,28
Всего, прямые затраты		руб.		4 903,11	5 832,91

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-05-010-11
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	228,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	<u>131,44</u> 11,60	44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	4,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2344	Смазка УС-3	кг	7,20	72,75
23.1.02.03	Кольца центрирующие для труб	шт		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 196,15
Эксплуатация машин		руб.		6 175,63
в том числе оплата труда машинистов		руб.		510,40
Материальные ресурсы		руб.		523,80
Всего, прямые затраты		руб.		8 895,58

Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Подраздел 6.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-06-013 Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые КОЛОДЦЫ

Состав работ:

Для норм с 22-06-013-01 по 22-06-013-03:

- 01. Разметка, зачистка, обезжиривание мест установки патрубков.
- 02. Сверление направляющих отверстий для установки коронок.
- 03. Вырезка отверстий в колодце под патрубки электродрелью с коронкой.
- 04. Сварка стыков с обваркой по периметру.

Для норм с 22-06-013-04 по 22-06-013-09:

- 01. Разметка, зачистка, обезжиривание мест установки патрубков.
- 02. Сверление отверстий для установки режущего элемента электропилой.
- 03. Вырезка отверстий в колодце под патрубки электропилой.
- 04. Сварка стыков с обваркой по периметру.

Измеритель: 100 шт

Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр:

22-06-013-01	110 мм
22-06-013-02	160 мм
22-06-013-03	200 мм
22-06-013-04	250 мм
22-06-013-05	315 мм
22-06-013-06	400 мм
22-06-013-07	500 мм
22-06-013-08	630 мм
22-06-013-09	800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-01	22-06-013-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	27,4	34,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	9,36	13,61
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0173	0,0252
101-1757	Ветошь	кг	1,81	1,5533	2,2551
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	1,1	1,5
01.4.01.06	Коронки	шт		П	П
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверла	шт		П	П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		263,59	329,87
Эксплуатация машин		руб.		112,88	163,82
Материальные ресурсы		руб.		1 061,13	1 544,67
Всего, прямые затраты		руб.		1 437,60	2 038,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-03	22-06-013-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	39,81	47,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	17,02	21,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0315	0,0394

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-03	22-06-013-04
101-1757	Ветошь	кг	1,81	2,8165	3,5277
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	1,9	2,4
01.4.01.06	Коронки	шт		П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
01.7.17.09	Полотна для пилы	шт			П
01.7.17.09	Сверла	шт		П	П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		382,97	452,81
Эксплуатация машин		руб.		205,73	257,53
Материальные ресурсы		руб.		1 931,08	2 415,62
Всего, прямые затраты		руб.		2 519,78	3 125,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-05	22-06-013-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	57	69,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	26,81	34,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0496	0,0629
101-1757	Ветошь	кг	1,81	4,4401	5,6331
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	3	3,9
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
01.7.17.09	Полотна для пилы	шт		П	П
01.7.17.09	Сверла	шт		П	П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		548,34	673,21
Эксплуатация машин		руб.		326,28	416,68
Материальные ресурсы		руб.		3 040,78	3 857,09
Всего, прямые затраты		руб.		3 915,40	4 946,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-07	22-06-013-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	85,33	105,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	42,54	53,61
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,27	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0787	0,0992
101-1757	Ветошь	кг	1,81	7,0367	8,8613
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	4,8	6,1
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
01.7.17.09	Полотна для пилы	шт		П	П
01.7.17.09	Сверла	шт		П	П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		820,87	1 012,22
Эксплуатация машин		руб.		524,66	663,78
Материальные ресурсы		руб.		4 825,16	6 082,50
Всего, прямые затраты		руб.		6 170,69	7 758,50

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-09
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	131,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	68,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-013-09
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,66
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,1259
101-1757	Ветошь	кг	1,81	11,2474
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	7,7
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П
01.7.17.09	Полотна для пилы	шт		П
01.7.17.09	Сверла	шт		П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 268,40
Эксплуатация машин		руб.		859,51
Материальные ресурсы		руб.		7 719,22
Всего, прямые затраты		руб.		9 847,13

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-06-014 Устройство пригрузочных и опорных плит из сборного железобетона для колодцев из полимерных материалов

Состав работ:

Для нормы 22-06-014-01:

01. Нанесение цементного раствора на опорное кольцо колодца.
02. Установка железобетонной плиты на опорное кольцо колодца.

Для нормы 22-06-014-02:

01. Установка железобетонной плиты на подготовленное основание.
02. Сверление отверстий.
03. Крепление колодца анкерными болтами.

Измеритель: шт

Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов:

22-06-014-01 опорной
22-06-014-02 пригрузочной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	22-06-014-01	22-06-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24	0,56	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		0,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	112,36 11,60	0,18	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	19,76		0,0099
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39		0,1056
01.7.15.01	Анкеры	шт			8
04.3.01.09	Растворы на цементном вяжущем	м ³		0,0083	
05.1.01.11	Плиты днища	шт			1
05.1.06.09	Плиты перекрытия железобетонных колодцев	шт		1	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,61	7,26
Эксплуатация машин		руб.		20,22	20,22
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,09	2,09
Материальные ресурсы		руб.			0,24
Всего, прямые затраты		руб.		24,83	27,72

Часть 23. Канализация - наружные сети**Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ****Подраздел 1.7. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ**

Таблица ТЭСНПиТЕР 23-01-030 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:

- 01. Сварка труб в плети.
- 02. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- 03. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром:

23-01-030-17 1400 мм

23-01-030-18 1600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	23-01-030-17	23-01-030-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	170,58	195,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		115,81	135,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	<u>100,10</u>	40	44,8
			13,50		
150751	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т	маш.-ч	<u>239,44</u>	75,81	91,05
			14,40		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	153,9	201
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		101	101
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 622,22	1 858,16
Эксплуатация машин	руб.			22 155,95	26 285,49
в том числе оплата труда машинистов	руб.			1 631,66	1 915,92
Материальные ресурсы	руб.			375,52	490,44
Всего, прямые затраты	руб.			24 153,69	28 634,09

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1. ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ**

Таблица ТЭСНПиТЕР 23-04-001 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Состав работ:

- 01. Разравнивание фильтрующих материалов, выгруженных из автосамосвалов.
- 02. Зачистка вручную готовой поверхности основания под рейку с разравниванием материалов.

Измеритель: 100 м³

23-04-001-03 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: песчаного

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	23-04-001-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	36,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>59,47</u>	1,75
			11,60	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	23-04-001-03
4 408-9040	МАТЕРИАЛЫ <i>Песок для строительных работ природный</i>	<i>м³</i>		<i>105</i>
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		310,49
Эксплуатация машин		руб.		104,07
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>20,30</i>
Всего, прямые затраты		руб.		414,56

Подраздел 4.4. ЛЮКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 23-04-011 Установка люка

Состав работ:

01. Установка полимерного люка на железобетонное покрытие колодца.
02. Устройство отмостки.

Измеритель: шт

23-04-011-02 Установка полимерных люков круглых на газонах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	23-04-011-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31	2,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
110902	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч	<u>16,30</u>	0,39
			10,06	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,41
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1323	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300	т	313,01	0,056
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,222
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,065
101-9057	<i>Лазы и люки</i>	<i>м²</i>		<i>1</i>
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,51
Эксплуатация машин		руб.		42,10
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>3,92</i>
Материальные ресурсы		руб.		31,01
Всего, прямые затраты		руб.		97,62

Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.24.34ф. В ТЕР сборника 24 приведены диаметры стальных труб и арматуры по номинальному диаметру, полиэтиленовых – по номинальному наружному диаметру, в расценках табл. с 24-01-041 по 24-01-053 – по наружному диаметру стальных труб. В случаях, когда проектом предусмотрены трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра.

1.24.33ф. Расценки табл. 24-02-001, 24-02-008 и 24-02-009 предназначены для определения затрат на сварку стыков, установку отводов и тройников на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения – SDR 11. При определении затрат с другими показателями SDR к расценкам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п.3.3 приложения 24.2.*

1.24.34ф. Расценки табл. 24-02-002, 24-02-005, 24-02-006, 24-02-010, расценки с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 и с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 учитывают затраты на сварку полиэтиленовых труб с применением деталей с закладными электронагревателями независимо от показателя стандартного размерного отношения (SDR).

1.24.35ф. Расценками табл. 24-02-002, расценками с 24-02-005-08 по 24-02-005-19, с 24-02-006-08 по 24-02-006-19, табл. 24-02-010, с 24-02-053-14 по 24-02-053-22, с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 для полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на сварку соединительных деталей с закладными электронагревателями с одной или двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм – с двумя зонами сварки.

1.24.36ф. Расценками табл. 24-02-002 предусмотрено применение муфт равнопроходных. При определении затрат на сварку полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с применением муфт редуционных следует

применять расценки таблицы на сварку полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями соответствующие наибольшему диаметру муфты. Для диаметров муфт редукционных до 160 мм расценки принимаются без корректировки затрат труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов и материалов; для диаметров свыше 160 мм – к расценкам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.4 приложения 24.2.

1.24.37ф. Расценками с 24-02-005-08 по 24-02-005-19 предусмотрена установка отводов на газопроводах из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными нагревателями – для полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на установку деталей с одной или двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм – с двумя зонами сварки.

1.24.38ф. Расценками с 24-02-006-01 по 24-02-006-05 предусмотрена установка тройников с раструбными концами электросварных на газопроводах из полиэтиленовых труб. Расценками с 24-02-006-08 по 24-02-006-19 предусмотрена установка тройников с трубными концами при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.

1.24.39ф. Расценками с 24-02-010-01 по 24-02-010-12 предусмотрено соединение с полиэтиленовыми трубами при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.

1.24.40ф. Расценками табл. 24-02-053 не учтены затраты:

по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией;

на изоляцию стальных стыков битумно-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а также покрытиями из полимерных липких лент.

Расценками с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 предусмотрено соединение полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми патрубками задвижки при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.

1.24.41ф. Расценками табл. 24-02-062 предусмотрена установка цокольных газовых вводов полиэтиленовых и стальных в полной заводской готовности. Соединение с наружным газопроводом из полиэтилена предусмотрено при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями с применением муфт полиэтиленовых с раструбным концом электросварных (расценки с 24-02-062-01 по 24-02-062-06, 24-02-062-12, 24-02-062-13), с применением отводов полиэтиленовых с раструбным концом электросварных (расценки с 24-02-062-07 по 24-02-062-11).

Расценками на установку цокольных вводов стальных предусмотрены затраты на монтаж арматуры фланцевой и соединения электроизолирующего. Расценками на установку цокольных вводов полиэтиленовых предусмотрены затраты на монтаж арматуры фланцевой. При установке арматуры муфтовой следует выполнять соответствующую замену ресурсов без корректировки затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов.

1.24.42ф. Расценками с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 предусмотрено:

установка сборника конденсата в комплекте с водоотводящей трубкой;

соединение полиэтиленовых труб с патрубками конденсатосборников при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.

1.24.47ф. Расценками табл. 24-01-042 учтены затраты на прокладку труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в канале на скользящих опорах.

1.24.48ф. Расценками табл. 24-01-043 не учтены затраты на укладку компенсационных матов. Указанные затраты следует учитывать дополнительно по соответствующим ТЕР.

1.24.49ф. Расценки с 24-01-049-01 по 24-01-049-16 учитывают затраты на гаммаграфический контроль качества сварных соединений. Расценки с 24-01-049-17 по 24-01-049-18 учитывают затраты на ультразвуковой контроль качества сварных соединений. Расценки табл. 24-01-049 учитывают оформление документации по результатам контроля.

1.24.50ф. Расценками табл. 24-01-053 предусмотрено испытание трубопроводов участками до 500 м. При испытании трубопроводов участками свыше 500 м к расценкам табл. 24-01-053 следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.4 приложения 24.1.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Подраздел 1.2. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-300 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс"

Состав работ:

- 01. Распаковка и укладка труб в траншею.
- 02. Укладка сигнальной ленты.
- 03. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопровода.
- 04. Присыпка труб грунтом толщиной слоя 10см.

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс" диаметром:

24-01-300-01 50/90 мм
 24-01-300-02 63/110 мм
 24-01-300-03 75/125 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-300-01	24-01-300-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	0,6	0,6
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2364	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 50/90 мм	м	560,03	1 000	
103-2365	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 63/110 мм	м	843,47		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,0006	0,0012
411-0001	Вода	м ³	2,44	10,2	19,2
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплотель" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		481,00	481,00	
Эксплуатация машин	руб.		849,17	849,17	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		6,96	6,96	
Материальные ресурсы	руб.		561 171,73	844 634,98	
Всего, прямые затраты	руб.		562 501,90	845 965,15	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-300-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	0,6
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ			
103-2366	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 75/125 мм	м	1 025,16	1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-300-03
411-0001	Вода	м ³	2,44	26,4
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		481,00
Эксплуатация машин		руб.		850,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		6,96
Материальные ресурсы		руб.		1 026 344,26
Всего, прямые затраты		руб.		1 027 675,30

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-301 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А"

Состав работ:

01. Распаковка и укладка труб в траншею.
02. Укладка сигнальной ленты.
03. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопровода.
04. Присыпка труб грунтом толщиной слоя 10см.

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметром:

24-01-301-01	50/90 мм
24-01-301-02	63/100 мм
24-01-301-03	75/110 мм
24-01-301-04	90/125 мм
24-01-301-05	110/145 мм
24-01-301-06	140/180 мм
24-01-301-07	160/200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-01	24-01-301-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	88,01 11,60	0,6	0,6
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2375	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50/90 мм	м	560,03	1 000	
103-2376	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 63/100 мм	м	781,70		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,0006	0,0012
411-0001	Вода	м ³	2,44	10,2	19,2
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		481,00	481,00
Эксплуатация машин		руб.		849,17	849,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		6,96	6,96
Материальные ресурсы		руб.		561 171,73	782 864,98
Всего, прямые затраты		руб.		562 501,90	784 195,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-03	24-01-301-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	50	60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	88,01 11,60	0,6	0,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-03	24-01-301-04
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2377	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 75/110 мм	м	1 025,16	1 000	
103-2378	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 90/125 мм	м	1 187,47		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,002	0,0024
411-0001	Вода	м ³	2,44	26,4	39,2
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			481,00	577,20
Эксплуатация машин	руб.			850,04	850,91
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			6,96	6,96
Материальные ресурсы	руб.			1 026 344,26	1 188 686,35
Всего, прямые затраты	руб.			1 027 675,30	1 190 114,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-05	24-01-301-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	65	70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	1	1
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	34,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,15	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2379	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 110/145 мм	м	1 384,92	1 000	
103-2381	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 140/180 мм	м	2 009,15		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,004	0,0053
411-0001	Вода	м ³	2,44	61,4	88,4
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			625,30	673,40
Эксплуатация машин	руб.			886,99	1 047,65
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			11,60	11,60
Материальные ресурсы	руб.			1 386 193,96	2 010 492,63
Всего, прямые затраты	руб.			1 387 706,25	2 012 213,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	1
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	34,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-301-07
4	МАТЕРИАЛЫ			
103-2382	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 160/200 мм	м	2 612,36	1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,0069
411-0001	Вода	м ³	2,44	115,5
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		721,50
Эксплуатация машин		руб.		1 048,52
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		11,60
Материальные ресурсы		руб.		2 613 772,18
Всего, прямые затраты		руб.		2 615 542,20

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-302 Укладка трубопроводов из гофрированных стальных труб типа "Касафлекс"

Состав работ:

01. Распаковка и укладка труб в траншею.
02. Укладка сигнальной ленты.
03. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопровода.
04. Присыпка труб грунтом толщиной слоя 10см.

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из гофрированных труб типа "Касафлекс" диаметром:

24-01-302-01	55/110 мм
24-01-302-02	66/125 мм
24-01-302-03	86/145 мм
24-01-302-04	109/160 мм
24-01-302-05	143/200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-302-01	24-01-302-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	60	60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	0,6	0,6
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2391	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с ОДК, диаметром 55/110 мм	м	799,46	1 000	
103-2392	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с ОДК, диаметром 66/125 мм	м	1 152,75		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,0006	0,0012
411-0001	Вода	м ³	2,44	10,2	19,2
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		577,20	577,20
Эксплуатация машин		руб.		849,17	849,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		6,96	6,96
Материальные ресурсы		руб.		800 601,73	1 153 914,98
Всего, прямые затраты		руб.		802 028,10	1 155 341,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-302-03	24-01-302-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	66	72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-302-03	24-01-302-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	0,6	1
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	29	29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-2393	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с ОДК, диаметром 86/145 мм	м	1 849,25	1 000	
103-2394	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с ОДК, диаметром 109/160 мм	м	2 172,26		1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,002	0,004
411-0001	Вода	м ³	2,44	26,4	61,4
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05	10,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		634,92	692,64
Эксплуатация машин		руб.		850,04	886,99
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		6,96	11,60
Материальные ресурсы		руб.		1 850 434,26	2 173 533,96
Всего, прямые затраты		руб.		1 851 919,22	2 175 113,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-302-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>88,01</u> 11,60	1
042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	27,10	34,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
103-2395	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с ОДК, диаметром 143/200 мм	м	2 777,92	1 000
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	2 147,00	0,0053
411-0001	Вода	м ³	2,44	88,4
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	111,00	10,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		808,08
Эксплуатация машин		руб.		1 047,65
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		11,60
Материальные ресурсы		руб.		2 779 262,63
Всего, прямые затраты		руб.		2 781 118,36

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-303 Установка пресс-фитингов концевых с установкой
концевого предохранителя на трубах "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"

Состав работ:

01. Подготовка места установки.
02. Установка фитинга.
03. Установка термоусаживаемого концевого предохранителя.

Измеритель: 100 шт.

Установка пресс-фитингов концевых с установкой концевого предохранителя на трубах "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А" диаметром:

24-01-303-01	50 мм
24-01-303-02	63 мм

24-01-303-03	75 мм
24-01-303-04	90 мм
24-01-303-05	110 мм
24-01-303-06	140 мм
24-01-303-07	160 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-303-01	24-01-303-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	32	46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	10	11
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	4,2	4,2
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	3	4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	6	6
507-4076	Пресс-фитинг под сварку диаметром 50 мм	шт.	490,32	100	
507-4077	Пресс-фитинг под сварку диаметром 63 мм	шт.	753,40		100
507-4107	Предохранитель концевой ДНЕС2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	10 шт.	5 750,00	10	10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		307,84	442,52
Эксплуатация машин		руб.		84,12	87,91
Материальные ресурсы		руб.		106 568,54	132 876,54
Всего, прямые затраты		руб.		106 960,50	133 406,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-303-03	24-01-303-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	46	50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	12	16
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	4,2	5,9
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	6	8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	6	8
507-4078	Пресс-фитинг под сварку диаметром 75 мм	шт.	1 450,66	100	
507-4079	Пресс-фитинг под сварку диаметром 90 мм	шт.	1 960,89		100
507-4107	Предохранитель концевой ДНЕС2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	10 шт.	5 750,00	10	10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		442,52	481,00
Эксплуатация машин		руб.		91,99	108,46
Материальные ресурсы		руб.		202 602,54	253 637,72
Всего, прямые затраты		руб.		203 137,05	254 227,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-303-05	24-01-303-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	56	60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	16	20
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	5,9	8,35
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	7	12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,55	0,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	8	10
507-4080	Пресс-фитинг под сварку диаметром 110 мм	шт.	2 247,40	100	
507-4082	Пресс-фитинг под сварку диаметром 140 мм	шт.	4 657,07		100
507-4108	Предохранитель концевой ДНЕС2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	10 шт.	8 404,00	10	10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		538,72	577,20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-303-05	24-01-303-06
Эксплуатация машин		руб.		118,61	145,49
Материальные ресурсы		руб.		308 828,72	549 807,90
Всего, прямые затраты		руб.		309 486,05	550 530,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-303-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	20
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	8,35
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	10
507-4083	Пресс-фитинг под сварку диаметром 160 мм	шт.	5 172,15	100
507-4109	Предохранитель концевой DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм	10 шт.	10 257,40	10
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		634,92
Эксплуатация машин		руб.		154,49
Материальные ресурсы		руб.		619 849,90
Всего, прямые затраты		руб.		620 639,31

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-304 Установка пресс-муфт для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"

Состав работ:

01. Подготовка места установки.
02. Установка фитинга.

Измеритель: 100 шт.

Установка пресс-муфт для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А" диаметром:

24-01-304-01	50 мм
24-01-304-02	63 мм
24-01-304-03	75 мм
24-01-304-04	90 мм
24-01-304-05	110 мм
24-01-304-06	140 мм
24-01-304-07	160 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-01	24-01-304-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	32	46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	8,3	8,3
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	3	4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
507-4130	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	шт.	984,38	100	
507-4131	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	шт.	1 599,42		100
509-2821	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	10 шт.	5 197,60	20	
509-2822	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	10 шт.	8 204,70		20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		307,84	442,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-01	24-01-304-02
Эксплуатация машин		руб.		53,67	53,96
Материальные ресурсы		руб.		202 390,00	324 036,00
Всего, прямые затраты		руб.		202 751,51	324 532,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-03	24-01-304-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	46	50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	8,3	11,7
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	6	8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
507-4132	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	шт.	2 093,20	100	
507-4133	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	шт.	2 352,38		100
509-2823	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	10 шт.	12 625,31	20	
509-2824	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	10 шт.	20 983,60		20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		442,52	481,00
Эксплуатация машин		руб.		54,54	58,90
Материальные ресурсы		руб.		461 826,20	654 910,00
Всего, прямые затраты		руб.		462 323,26	655 449,90

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-05	24-01-304-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	56	60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	11,7	16,7
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	7	12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,55	0,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
507-4134	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	шт.	3 371,23	100	
507-4135	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	шт.	5 857,15		100
509-2825	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	10 шт.	28 613,10	20	
509-2826	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	10 шт.	44 943,50		20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		538,72	577,20
Эксплуатация машин		руб.		69,05	84,76
Материальные ресурсы		руб.		909 385,00	1 484 585,00
Всего, прямые затраты		руб.		909 992,77	1 485 246,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-07
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	16,7
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-304-07
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
507-4136	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	шт.	8 620,48	100
509-2827	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	10 шт.	56 734,60	20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		634,92
Эксплуатация машин		руб.		93,76
Материальные ресурсы		руб.		1 996 740,00
Всего, прямые затраты		руб.		1 997 468,68

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-305 Установка пресс-тройников для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"

Состав работ:

01. Подготовка места установки.
02. Установка фитинга.

Измеритель: 100 шт.

Установка пресс-тройников для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А" диаметром:

24-01-305-01	50 мм
24-01-305-02	63 мм
24-01-305-03	75 мм
24-01-305-04	90 мм
24-01-305-05	110 мм
24-01-305-06	140 мм
24-01-305-07	160 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-305-01	24-01-305-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	100,4	118
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	12,5	12,5
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	9	12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-2821	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	10 шт.	5 197,60	30	
509-2822	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	10 шт.	8 204,70		30
507-9100-99	Пресс-тройник для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс" из нержавеющей стали без гильз	компл.		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		965,85	1 135,16
Эксплуатация машин		руб.		60,08	60,95
Материальные ресурсы		руб.		155 928,00	246 141,00
Всего, прямые затраты		руб.		156 953,93	247 337,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-305-03	24-01-305-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	134,3	162,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	12,5	17,6
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16		17
394002	Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,29	15	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5	0,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-305-03	24-01-305-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-2823	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	10 шт.	12 625,31	30	
509-2824	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	10 шт.	20 983,60		30
507-9100-99	Пресс-тройник для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс" из нержавеющей стали без гильз	компл.		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 291,97	1 567,10
Эксплуатация машин		руб.		61,82	82,85
Материальные ресурсы		руб.		378 759,30	629 508,00
Всего, прямые затраты		руб.		380 113,09	631 157,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-305-05	24-01-305-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	190	200
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	17,6	25,05
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	21	22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,55	0,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-2825	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	10 шт.	28 613,10	30	
509-2826	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	10 шт.	44 943,50		30
507-9100-99	Пресс-тройник для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс" из нержавеющей стали без гильз	компл.		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 827,80	1 924,00
Эксплуатация машин		руб.		91,84	105,63
Материальные ресурсы		руб.		858 393,00	1 348 305,00
Всего, прямые затраты		руб.		860 312,64	1 350 334,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-305-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	210
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,11	25,05
394001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	1,16	23
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-2827	Гильза подвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	10 шт.	56 734,60	30
507-9100-99	Пресс-тройник для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс" из нержавеющей стали без гильз	компл.		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 020,20
Эксплуатация машин		руб.		111,15
Материальные ресурсы		руб.		1 702 038,00
Всего, прямые затраты		руб.		1 704 169,35

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-306 Монтаж универсального кожуха в местах установки пресс-тройника (заделка стыка)

Состав работ:

01. Установка универсального кожуха.
02. Заливка ППУ компонентов.

Измеритель: 100 шт.

Монтаж универсального кожуха в местах установки пресс-тройника (заделка стыка), диаметр кожуха:

24-01-306-01	110/63-110/63-110/63
24-01-306-02	160/90-160/63-160/90
24-01-306-03	160/125-160/125-160/125
24-01-306-04	225/160-225/160-225/160

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-306-01	24-01-306-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	650	724
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	45	105
507-4145	Комплект для изоляции тройника диаметром 110/63-110/63-110/63 мм	шт.	2 945,43	100	
507-4147	Комплект для изоляции тройника диаметром 160/90-160/63-160/90 мм	шт.	4 034,34		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 253,00	6 964,88
Эксплуатация машин		руб.		43,59	43,59
Материальные ресурсы		руб.		297 243,45	409 735,05
Всего, прямые затраты		руб.		303 540,04	416 743,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-306-03	24-01-306-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	754	813
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	70	130
507-4146	Комплект для изоляции тройника диаметром 160/125-160/125-160/125 мм	шт.	3 042,61	100	
507-4148	Комплект для изоляции тройника диаметром 225/160-225/160-225/160 мм	шт.	4 034,34		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7 253,48	7 821,06
Эксплуатация машин		руб.		43,59	43,59
Материальные ресурсы		руб.		308 461,70	411 235,30
Всего, прямые затраты		руб.		315 758,77	419 099,95

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-307 Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт (заделка стыка)

Состав работ:

01. Установка кожуха.
02. Заливка ППУ компонентов.

Измеритель: 100 шт.

Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт (заделка стыка) диаметром:

24-01-307-01	90 мм
24-01-307-02	110 мм
24-01-307-03	125 мм

24-01-307-04	145 мм
24-01-307-05	160 мм
24-01-307-06	200 мм
24-01-307-07	225 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-307-01	24-01-307-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	450	480
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4 104-0152	МАТЕРИАЛЫ Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	25	38
507-4139	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 90х90 мм длиной 800 мм	шт.	1 008,74	100	
507-4141	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 110х110 мм длиной 700, 800 мм	шт.	1 008,74		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 329,00	4 617,60
Эксплуатация машин		руб.		43,59	43,59
Материальные ресурсы		руб.		102 374,25	103 154,38
Всего, прямые затраты		руб.		106 746,84	107 815,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-307-03	24-01-307-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	502	524
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4 104-0152	МАТЕРИАЛЫ Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	50	65
507-4142	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 125х125 мм длиной 700, 800 мм	шт.	1 209,87	100	
507-4143	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 145х145 мм длиной 800 мм	шт.	1 209,87		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 829,24	5 040,88
Эксплуатация машин		руб.		43,59	43,59
Материальные ресурсы		руб.		123 987,50	124 887,65
Всего, прямые затраты		руб.		128 860,33	129 972,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-307-05	24-01-307-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	554	613
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4 104-0152	МАТЕРИАЛЫ Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	60,01	89	141
507-4144	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 225/200/180/160	шт.	2 620,51	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 329,48	5 897,06
Эксплуатация машин		руб.		43,59	43,59
Материальные ресурсы		руб.		267 391,89	270 512,41
Всего, прямые затраты		руб.		272 764,96	276 453,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-307-07
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	650

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-307-07
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5
4 104-0152 507-4144	МАТЕРИАЛЫ Компонент ретан двухкомпонентный заливочный Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 225/200/180/160	кг шт.	60,01 2 620,51	180 100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 253,00
Эксплуатация машин		руб.		43,59
Материальные ресурсы		руб.		272 852,80
Всего, прямые затраты		руб.		279 149,39

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-308 Устройство стенового уплотнителя для прохода труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс"

Состав работ:

01. Установка проходного комплекта.
02. Установка термоусадочного рукава.
03. Натягивание термоусадочного рукава на трубу.
04. Вставка трубы в проходной комплект.
05. Фиксирование трубы в проходном комплекте.
06. Нагревание термоусадочного рукава желтым газовым пламенем.

Измеритель: 100 шт.

Устройство стенового уплотнителя для прохода труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс" диаметром:

24-01-308-01	90 мм
24-01-308-02	110 мм
24-01-308-03	125 мм
24-01-308-04	140 мм
24-01-308-05	160 мм
24-01-308-06	200 мм
24-01-308-07	225 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-308-01	24-01-308-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	109,2	115
3 150401 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Горелки газопламенные Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч	3,50 <u>87,17</u> 11,60	10 0,5	10 0,5
4 101-2278 101-5794 101-5796	МАТЕРИАЛЫ Пропан-бутан, смесь техническая Уплотнитель стеновой диаметром 90 мм Уплотнитель стеновой диаметром 110 мм	кг шт. шт.	6,09 99,84 119,22	6 100	6 100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 050,50	1 106,30
Эксплуатация машин		руб.		78,59	78,59
Материальные ресурсы		руб.		10 020,54	11 958,54
Всего, прямые затраты		руб.		11 149,63	13 143,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-308-03	24-01-308-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	119	123,5
3 150401 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Горелки газопламенные Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч	3,50 <u>87,17</u> 11,60	10 0,5	16 0,5
4 101-2278 101-5797 101-5798	МАТЕРИАЛЫ Пропан-бутан, смесь техническая Уплотнитель стеновой диаметром 125 мм Уплотнитель стеновой диаметром 145 мм	кг шт. шт.	6,09 119,22 152,30	6 100	9,6 100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 144,78	1 188,07
Эксплуатация машин		руб.		78,59	99,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-308-03	24-01-308-04
Материальные ресурсы		руб.		11 958,54	15 288,46
Всего, прямые затраты		руб.		13 181,91	16 576,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-308-05	24-01-308-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	128,8	129,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	16	20
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	9,6	12
101-5799	Уплотнитель стеновой диаметром 160 мм	шт.	152,30	100	
101-5801	Уплотнитель стеновой диаметром 200 мм	шт.	152,30		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 239,06	1 244,83
Эксплуатация машин		руб.		99,59	113,59
Материальные ресурсы		руб.		15 288,46	15 303,08
Всего, прямые затраты		руб.		16 627,11	16 661,50

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-308-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	135
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	9,6
101-5802	Уплотнитель стеновой диаметром 225 мм	шт.	194,92	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 298,70
Эксплуатация машин		руб.		99,59
Материальные ресурсы		руб.		19 550,46
Всего, прямые затраты		руб.		20 948,75

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-309 Установка фитингов концевых с установкой концевого предохранителя на трубах "Касафлекс"

Состав работ:

01. Подготовка места установки.
02. Установка фитинга.
03. Установка термоусаживаемого концевого предохранителя.

Измеритель: 100 шт.

Установка фитингов концевых с установкой концевого предохранителя на трубах "Касафлекс" диаметром:

24-01-309-01	55 мм
24-01-309-02	66 мм
24-01-309-03	86 мм
24-01-309-04	109 мм
24-01-309-05	143 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-309-01	24-01-309-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	32	46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	10	11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	6	6,6
507-4068	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 55 мм	шт.	1 440,50	100	
507-4069	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 66 мм	шт.	1 711,08		100
507-4149	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	шт.	598,83	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-309-01	24-01-309-02
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		307,84	442,52
	Эксплуатация машин	руб.		78,59	82,09
	Материальные ресурсы	руб.		203 969,54	231 031,19
	Всего, прямые затраты	руб.		204 355,97	231 555,80

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-309-03	24-01-309-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	46	56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	12,5	16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	7,5	9,6
507-4070	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 86 мм	шт.	4 120,75	100	
507-4071	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 109 мм	шт.	5 830,95		100
507-4149	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	шт.	598,83	100	100
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		442,52	538,72
	Эксплуатация машин	руб.		87,34	99,59
	Материальные ресурсы	руб.		472 003,68	643 036,46
	Всего, прямые затраты	руб.		472 533,54	643 674,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-01-309-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,50	16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	9,6
507-4072	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 143 мм	шт.	8 615,55	100
507-4149	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	шт.	598,83	100
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		577,20
	Эксплуатация машин	руб.		99,59
	Материальные ресурсы	руб.		921 496,46
	Всего, прямые затраты	руб.		922 173,25

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Подраздел 2.1. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-001 Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом

Состав работ:

01. Подготовка и настройка сварочного аппарата.
02. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности.
03. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя.
04. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб.
05. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы.
06. Охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие центратора.

Измеритель:	соединение
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб:
24-02-001-13	свыше 225 до 315 мм
24-02-001-14	355 мм
24-02-001-15	400 мм
24-02-001-16	450 мм
24-02-001-17	500 мм
24-02-001-18	560 мм
24-02-001-19	630 мм
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб:
24-02-001-20	свыше 225 до 315 мм
24-02-001-21	355 мм
24-02-001-22	400 мм
24-02-001-23	450 мм
24-02-001-24	500 мм
24-02-001-25	560 мм
24-02-001-26	630 мм
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб:
24-02-001-27	свыше 225 до 315 мм
24-02-001-28	355 мм
24-02-001-29	400 мм
24-02-001-30	450 мм
24-02-001-31	500 мм
24-02-001-32	560 мм
24-02-001-33	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-13	24-02-001-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,73	1,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,05	0,06
155202	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	16,01	1,47	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08		1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,002	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,88	17,53
Эксплуатация машин		руб.		29,03	58,57
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,72	0,86
Материальные ресурсы		руб.		0,78	0,79
Всего, прямые затраты		руб.		45,69	76,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-15	24-02-001-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,03	2,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,07	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,07
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	1,73	1,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,005
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-15	24-02-001-16
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,64	19,65
Эксплуатация машин		руб.		63,20	68,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,01	1,01
Материальные ресурсы		руб.		0,79	1,18
Всего, прямые затраты		руб.		82,63	89,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-17	24-02-001-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,29	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,09	0,11
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	1,97	2,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,006	0,008
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,02	22,95
Эксплуатация машин		руб.		74,95	83,34
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,30	1,58
Материальные ресурсы		руб.		1,57	1,95
Всего, прямые затраты		руб.		97,54	108,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-19	24-02-001-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,7	1,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,05
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,12	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	2,36	
155212	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	19,43		1,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,07	0,02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,79	13,77
Эксплуатация машин		руб.		91,38	31,73
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,73	0,72
Материальные ресурсы		руб.		2,74	0,78
Всего, прямые затраты		руб.		118,91	46,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-21	24-02-001-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,68	1,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,06	0,07
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	1,5	1,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,003	0,004
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-21	24-02-001-22
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,42	16,52
Эксплуатация машин		руб.		63,62	68,90
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,86	1,01
Материальные ресурсы		руб.		0,79	0,79
Всего, прямые затраты		руб.		79,83	86,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-23	24-02-001-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,92	2,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,07	0,09
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	1,72	1,85
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,005	0,006
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,03	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,63	18,91
Эксплуатация машин		руб.		74,52	82,07
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,01	1,30
Материальные ресурсы		руб.		1,18	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		93,33	102,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-25	24-02-001-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,28	2,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,11	0,12
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	2,03	2,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,008	0,01
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,05	0,07
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,93	22,67
Эксплуатация машин		руб.		91,53	100,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1,58	1,73
Материальные ресурсы		руб.		1,95	2,74
Всего, прямые затраты		руб.		114,41	126,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-27	24-02-001-28
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,52	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,05	0,06
155222	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	29,03	1,37	
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81		1,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,002	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,95	15,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-27	24-02-001-28
Эксплуатация машин		руб.		45,27	95,99
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		0,72	0,86
Материальные ресурсы		руб.		0,78	0,79
Всего, прямые затраты		руб.		60,00	112,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-29	24-02-001-30
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,82	1,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,07	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,07
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	1,63	1,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,005
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,03

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	руб.		16,71	17,81
Эксплуатация машин	руб.		103,56	111,47
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		1,01	1,01
Материальные ресурсы	руб.		0,79	1,18
Всего, прямые затраты	руб.		121,06	130,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-31	24-02-001-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,08	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,09	0,11
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	1,87	2,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,006	0,008
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,05

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	руб.		19,09	21,11
Эксплуатация машин	руб.		121,72	134,93
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		1,30	1,58
Материальные ресурсы	руб.		1,57	1,95
Всего, прямые затраты	руб.		142,38	157,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-001-33
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	2,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,12
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	2,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,07

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	руб.		23,13
Эксплуатация машин	руб.		148,58
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		1,73
Материальные ресурсы	руб.		2,74
Всего, прямые затраты	руб.		174,45

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-002 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями

Состав работ:

01. Резка и выравнивание концов труб.
02. Фиксация труб в позиционере с функцией ликвидации овальности.
03. Зачистка и разметка концов трубы.
04. Обезжиривание мест контактов.
05. Установка муфты на стык.
06. Процесс сварки и охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие позиционера.

Измеритель: соединение

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб:

24-02-002-11	свыше 225 до 315 мм
24-02-002-12	355 мм
24-02-002-13	400 мм
24-02-002-14	450 мм
24-02-002-15	500 мм
24-02-002-16	560 мм
24-02-002-17	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-002-11	24-02-002-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,57	1,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,13	0,13
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	0,99	1,26
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	1,48	1,77
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,18	0,18
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,41	17,44
Эксплуатация машин		руб.		25,89	28,48
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,87	1,87
Материальные ресурсы		руб.		7,05	7,05
Всего, прямые затраты		руб.		47,35	52,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-002-13	24-02-002-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,06	2,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,17	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,19
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	1,29	2,01
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	1,9	2,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,04
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,21	0,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-002-13	24-02-002-14
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,91	26,44
Эксплуатация машин		руб.		40,42	56,06
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,45	2,74
Материальные ресурсы		руб.		8,22	10,96
Всего, прямые затраты		руб.		67,55	93,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-002-15	24-02-002-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,55	3,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,24	0,23
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,53	2,36
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	3,31	
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73		3,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,05	0,06
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,34	0,41
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,59	31,67
Эксплуатация машин		руб.		70,34	80,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,46	3,31
Материальные ресурсы		руб.		13,31	16,05
Всего, прямые затраты		руб.		116,24	127,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-002-17
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	3,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,21
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,86
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73	3,73
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,08
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,54
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,79
Эксплуатация машин		руб.		86,75
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,02
Материальные ресурсы		руб.		21,14
Всего, прямые затраты		руб.		144,68

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-005 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

Состав работ:

01. Резка и выравнивание концов труб.
02. Фиксация труб в позиционере с функцией ликвидации овальности.
03. Зачистка и разметка концов трубы.
04. Обезжиривание мест контактов.
05. Установка муфты на стык.
06. Процесс сварки и охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие позиционера.

Измеритель: шт

Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода:

24-02-005-08	до 32 мм
24-02-005-09	свыше 32 до 63 мм
24-02-005-10	свыше 63 до 110 мм
24-02-005-11	свыше 110 до 160 мм
24-02-005-12	свыше 160 до 225 мм
24-02-005-13	свыше 225 до 315 мм
24-02-005-14	355 мм
24-02-005-15	400 мм
24-02-005-16	450 мм
24-02-005-17	500 мм
24-02-005-18	560 мм
24-02-005-19	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-08	24-02-005-09
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	0,54	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,3	0,38
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,54	0,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,002	0,004
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,02	0,04
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,02	5,85
Эксплуатация машин		руб.		0,81	0,99
Материальные ресурсы		руб.		0,78	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		6,61	8,41

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-10	24-02-005-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,01	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,66	1,16
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	1	1,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,02
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,12
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-10	24-02-005-11
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,38	14,96
Эксплуатация машин		руб.		2,56	4,18
Материальные ресурсы		руб.		2,35	4,71
Всего, прямые затраты		руб.		14,29	23,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-12	24-02-005-13
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,94	2,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,2
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	1,44	1,98
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	1,88	
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06		2,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,02	0,06
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,18	0,36
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,02	26,48
Эксплуатация машин		руб.		10,87	44,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.			2,88
Материальные ресурсы		руб.		7,04	14,11
Всего, прямые затраты		руб.		35,93	84,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-14	24-02-005-15
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	3,47	3,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,22	0,27
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,52	2,58
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	3,33	
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62		3,54
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,06	0,06
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,36	0,42
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,24	34,28
Эксплуатация машин		руб.		51,48	70,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,17	3,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-14	24-02-005-15
Материальные ресурсы		руб.		14,11	16,44
Всего, прямые затраты		руб.		97,83	121,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-16	24-02-005-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	5,3	6,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,32	0,33
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	4,02	4,6
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	5,06	5,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,08	0,1
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,56	0,68
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,24	56,30
Эксплуатация машин		руб.		102,05	111,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,61	4,75
Материальные ресурсы		руб.		21,92	26,63
Всего, прямые затраты		руб.		173,21	194,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-005-18	24-02-005-19
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	6,19	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		7,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,34	0,36
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	4,72	5,72
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73	5,88	7,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,12	0,16
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,82	1,08
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		57,51	68,71
Эксплуатация машин		руб.		138,79	160,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,90	5,18
Материальные ресурсы		руб.		32,11	42,29
Всего, прямые затраты		руб.		228,41	271,19

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-006 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

Состав работ:

01. Резка и выравнивание концов труб.
02. Фиксация труб в позиционере с функцией ликвидации овальности.
03. Зачистка и разметка концов трубы.
04. Обезжиривание мест контактов.
05. Установка муфты на стык.
06. Процесс сварки и охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие позиционера.

Измеритель: шт

Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода:

24-02-006-08	до 32 мм
24-02-006-09	свыше 32 до 63 мм
24-02-006-10	свыше 63 до 110 мм
24-02-006-11	свыше 110 до 160 мм
24-02-006-12	свыше 160 до 225 мм
24-02-006-13	свыше 225 до 315 мм
24-02-006-14	355 мм
24-02-006-15	400 мм
24-02-006-16	450 мм
24-02-006-17	500 мм
24-02-006-18	560 мм
24-02-006-19	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-08	24-02-006-09
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	0,79	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,45	0,57
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,86	1,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,002	0,008
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,01	0,04
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,34	8,92
Эксплуатация машин		руб.		1,25	1,53
Материальные ресурсы		руб.		0,39	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		8,98	12,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-10	24-02-006-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,51	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,99	1,74
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	1,57	2,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,02	0,02
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,12
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-10	24-02-006-11
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,03	22,30
Эксплуатация машин		руб.		3,94	6,34
Материальные ресурсы		руб.		4,71	4,71
Всего, прямые затраты		руб.		22,68	33,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-12	24-02-006-13
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	2,88	4,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,31
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,16	2,97
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	2,88	
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06		4,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,04	0,09
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,36	0,54
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,76	39,76
Эксплуатация машин		руб.		16,46	67,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.			4,46
Материальные ресурсы		руб.		14,07	21,16
Всего, прямые затраты		руб.		57,29	128,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-14	24-02-006-15
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	5,2	5,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,32	0,39
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	3,78	3,87
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	5,02	
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62		5,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,09	0,09
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,54	0,63
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		48,31	51,10
Эксплуатация машин		руб.		76,25	104,86
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,61	5,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-14	24-02-006-15
Материальные ресурсы		руб.		21,16	24,66
Всего, прямые затраты		руб.		145,72	180,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-16	24-02-006-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	7,86	9,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,45	0,46
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	6,03	6,6
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	7,56	8,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,12	0,15
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,84	1,02
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	руб.		73,02	84,54
Эксплуатация машин	руб.		148,90	156,62
в том числе оплата труда машинистов	руб.		6,48	6,62
Материальные ресурсы	руб.		32,89	39,94
Всего, прямые затраты	руб.		254,81	281,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-006-18	24-02-006-19
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	9,23	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		10,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,48	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,48	0,49
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	7,08	8,58
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73	8,85	10,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,24
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	1,23	1,62
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		3	3
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	руб.		85,75	102,37
Эксплуатация машин	руб.		204,66	233,56
в том числе оплата труда машинистов	руб.		6,91	7,06
Материальные ресурсы	руб.		48,16	63,43
Всего, прямые затраты	руб.		338,57	399,36

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-008 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом

Состав работ:

01. Подготовка и настройка сварочного аппарата.
02. Установка (перестановка) центратора и фиксация труб и деталей в центраторе с ликвидацией овальности.
03. Обработка торцов труб и детали с помощью электрического дискового торцевателя.
04. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб.
05. Прогрев торцов труб и детали и сжатие их с помощью гидравлической системы.
06. Охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие центратора.

Измеритель: шт

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-008-01	63 мм
24-02-008-02	свыше 63 до 110 мм
24-02-008-03	свыше 110 до 160 мм
24-02-008-04	свыше 160 до 225 мм
24-02-008-05	свыше 225 до 315 мм
24-02-008-06	355 мм
24-02-008-07	400 мм
24-02-008-08	450 мм
24-02-008-09	500 мм
24-02-008-10	560 мм
24-02-008-11	630 мм

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-008-12	63 мм
24-02-008-13	свыше 63 до 110 мм
24-02-008-14	свыше 110 до 160 мм
24-02-008-15	свыше 160 до 225 мм
24-02-008-16	свыше 225 до 315 мм
24-02-008-17	355 мм
24-02-008-18	400 мм
24-02-008-19	450 мм
24-02-008-20	500 мм
24-02-008-21	560 мм
24-02-008-22	630 мм

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-008-23	63 мм
24-02-008-24	свыше 63 до 110 мм
24-02-008-25	свыше 110 до 160 мм
24-02-008-26	свыше 160 до 225 мм
24-02-008-27	свыше 225 до 315 мм
24-02-008-28	355 мм
24-02-008-29	400 мм
24-02-008-30	450 мм
24-02-008-31	500 мм
24-02-008-32	560 мм
24-02-008-33	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-01	24-02-008-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,69	2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155201	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	6,28	1,32	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0002	0,001
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,002	0,006

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-01	24-02-008-02
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,33	18,14
Эксплуатация машин		руб.		8,29	10,17
Материальные ресурсы		руб.		0,08	0,23
Всего, прямые затраты		руб.		23,70	28,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-03	24-02-008-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,25	2,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155201	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	6,28	1,86	
155202	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	16,01		2,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,001	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,006	0,02
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,66	24,33
Эксплуатация машин		руб.		11,68	36,02
Материальные ресурсы		руб.		0,23	0,79
Всего, прямые затраты		руб.		32,57	61,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-05	24-02-008-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,41	3,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,08	0,12
155202	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	16,01	2,93	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08		3,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,006
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,04
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		31,30	34,43
Эксплуатация машин		руб.		55,71	117,14
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,15	1,73
Материальные ресурсы		руб.		1,57	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		88,58	153,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-07	24-02-008-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,01	4,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,15	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-07	24-02-008-08
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	3,45	3,72
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,008	0,01
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,06
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,81	40,02
Эксплуатация машин		руб.		127,18	142,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16	2,59
Материальные ресурсы		руб.		1,57	2,35
Всего, прямые затраты		руб.		165,56	185,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-09	24-02-008-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,62	5,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,2	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,2	0,21
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	3,96	4,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,012	0,016
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,08	0,1
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		42,41	46,54
Эксплуатация машин		руб.		153,16	166,66
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,88	3,02
Материальные ресурсы		руб.		3,13	3,92
Всего, прямые затраты		руб.		198,70	217,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-11	24-02-008-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		1,24
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	5,39	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,22	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	4,7	
155211	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	12,25		1,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,018	0,0002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,002
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,48	11,12
Эксплуатация машин		руб.		179,51	13,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,17	
Материальные ресурсы		руб.		4,70	0,08
Всего, прямые затраты		руб.		233,69	24,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-13	24-02-008-14
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,5 Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч чел.-ч	9,07 9,18	1,55	1,79
3 155211	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	12,25	1,38	1,62
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	кг кг шт.	1,81 38,89	0,001 0,006 I	0,001 0,006 I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,06	16,43
Эксплуатация машин		руб.		16,91	19,85
Материальные ресурсы		руб.		0,23	0,23
Всего, прямые затраты		руб.		31,20	36,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-15	24-02-008-16
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,19	2,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,08
3 150701 155212	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40 19,43	2,01	0,08 2,69
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	кг кг шт.	1,81 38,89	0,003 0,02 I	0,004 0,04 I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,10	27,26
Эксплуатация машин		руб.		39,05	61,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.			1,15
Материальные ресурсы		руб.		0,79	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		59,94	89,90

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-17	24-02-008-18
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,3	3,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12	0,15
3 150701 155213	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40 38,01	0,12 3	0,15 3,21
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	кг кг шт.	1,81 38,89	0,006 0,04 I	0,008 0,04 I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,29	32,59
Эксплуатация машин		руб.		127,23	138,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,73	2,16
Материальные ресурсы		руб.		1,57	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		159,09	172,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-19	24-02-008-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,9	4,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,18	0,2
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	3,48	3,72
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,012
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,08
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		35,80	38,28
Эксплуатация машин		руб.		155,78	167,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,59	2,88
Материальные ресурсы		руб.		2,35	3,13
Всего, прямые затраты		руб.		193,93	208,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-21	24-02-008-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,61	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		4,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,21	0,22
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	4,1	4,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,016	0,018
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,1	0,12
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		42,32	45,80
Эксплуатация машин		руб.		183,27	198,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,02	3,17
Материальные ресурсы		руб.		3,92	4,70
Всего, прямые затраты		руб.		229,51	248,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-23	24-02-008-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,28	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		1,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155221	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,67	1,12	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0002	0,001
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,002	0,006
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,61	14,60
Эксплуатация машин		руб.		25,39	32,19
Материальные ресурсы		руб.		0,08	0,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-23	24-02-008-24
Всего, прямые затраты		руб.		37,08	47,02
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-25	24-02-008-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,83	2,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155221	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,67	1,66	
155222	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	29,03		2,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,001	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,006	0,02
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,80	20,56
Эксплуатация машин		руб.		37,63	59,51
Материальные ресурсы		руб.		0,23	0,79
Всего, прямые затраты		руб.		54,66	80,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-27	24-02-008-28
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,01	3,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,08	0,12
155222	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	29,03	2,73	
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81		3,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,006
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,04
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,63	30,66
Эксплуатация машин		руб.		88,05	191,98
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,15	1,73
Материальные ресурсы		руб.		1,57	1,57
Всего, прямые затраты		руб.		117,25	224,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-29	24-02-008-30
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,59	3,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,15	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,18
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	3,25	3,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,008	0,01
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-29	24-02-008-30
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I	I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,96	36,17
Эксплуатация машин		руб.		207,63	230,52
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16	2,59
Материальные ресурсы		руб.		1,57	2,35
Всего, прямые затраты		руб.		242,16	269,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-31	24-02-008-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,21	4,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,2	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,2	0,21
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	3,76	4,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,012	0,016
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,08	0,1
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I	I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,65	42,78
Эксплуатация машин		руб.		247,25	270,90
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,88	3,02
Материальные ресурсы		руб.		3,13	3,92
Всего, прямые затраты		руб.		289,03	317,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-008-33
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	4,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,22
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	4,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,018
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,12
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46,17
Эксплуатация машин		руб.		293,38
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,17
Материальные ресурсы		руб.		4,70
Всего, прямые затраты		руб.		344,25

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-009 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом

Состав работ:

01. Подготовка и настройка сварочного аппарата.
02. Установка (перестановка) центратора и фиксация труб и деталей в центраторе с ликвидацией овальности.
03. Обработка торцов труб и детали с помощью электрического дискового торцевателя.
04. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб.
05. Прогрев торцов труб и детали и сжатие их с помощью гидравлической системы.
06. Охлаждение соединения после сварки.
07. Снятие центратора.

Измеритель: шт

Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-009-01	63 мм
24-02-009-02	свыше 63 до 110 мм
24-02-009-03	свыше 110 до 160 мм
24-02-009-04	свыше 160 до 225 мм
24-02-009-05	свыше 225 до 315 мм
24-02-009-06	355 мм
24-02-009-07	400 мм
24-02-009-08	450 мм
24-02-009-09	500 мм
24-02-009-10	560 мм
24-02-009-11	630 мм

Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-009-12	63 мм
24-02-009-13	свыше 63 до 110 мм
24-02-009-14	свыше 110 до 160 мм
24-02-009-15	свыше 160 до 225 мм
24-02-009-16	свыше 225 до 315 мм
24-02-009-17	355 мм
24-02-009-18	400 мм
24-02-009-19	450 мм
24-02-009-20	500 мм
24-02-009-21	560 мм
24-02-009-22	630 мм

Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода:

24-02-009-23	63 мм
24-02-009-24	свыше 63 до 110 мм
24-02-009-25	свыше 110 до 160 мм
24-02-009-26	свыше 160 до 225 мм
24-02-009-27	свыше 225 до 315 мм
24-02-009-28	355 мм
24-02-009-29	400 мм
24-02-009-30	450 мм
24-02-009-31	500 мм
24-02-009-32	560 мм
24-02-009-33	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-01	24-02-009-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	2,53	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155201	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	6,28	1,98	2,43
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0003	0,0015
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,003	0,009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-01	24-02-009-02
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,95	27,21
Эксплуатация машин		руб.		12,43	15,26
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,35
Всего, прямые затраты		руб.		35,50	42,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-03	24-02-009-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,37	3,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155201	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	6,28	2,79	
155202	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	16,01		3,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0015	0,004
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,009	0,027
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,94	36,44
Эксплуатация машин		руб.		17,52	53,95
Материальные ресурсы		руб.		0,35	1,06
Всего, прямые затраты		руб.		48,81	91,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-05	24-02-009-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	5,18	5,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,15	0,2
155202	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	16,01	4,43	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08		4,87
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,006	0,009
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,06
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,55	52,14
Эксплуатация машин		руб.		87,42	178,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16	2,88
Материальные ресурсы		руб.		2,34	2,35
Всего, прямые затраты		руб.		137,31	232,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-07	24-02-009-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	6,06	6,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,25	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-07	24-02-009-08
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	5,2	5,58
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,012	0,015
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,09
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I	I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		55,63	60,22
Эксплуатация машин		руб.		194,32	214,27
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,60	3,89
Материальные ресурсы		руб.		2,35	3,53
Всего, прямые затраты		руб.		252,30	278,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-09	24-02-009-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	7,03	7,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,33	0,34
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	5,97	6,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,018	0,024
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,15
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I	I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		64,54	70,04
Эксплуатация машин		руб.		234,62	252,92
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,75	4,90
Материальные ресурсы		руб.		4,70	5,87
Всего, прямые затраты		руб.		303,86	328,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-11	24-02-009-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		1,85
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	8,12	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,35	
155203	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	32,08	7,07	
155211	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	12,25		1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,027	0,0003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,18	0,003
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		I	I
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,54	16,59
Эксплуатация машин		руб.		272,52	19,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,04	
Материальные ресурсы		руб.		7,05	0,12
Всего, прямые затраты		руб.		354,11	36,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-13	24-02-009-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	2,32	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		2,69
3 155211	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	12,25	2,07	2,43
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ				
	Ветошь	кг	1,81	0,0015	0,0015
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,009	0,009
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,04	24,69
Эксплуатация машин		руб.		25,36	29,77
Материальные ресурсы		руб.		0,35	0,35
Всего, прямые затраты		руб.		46,75	54,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-15	24-02-009-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,29	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,15
3 150701 155212	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,15
	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	19,43	3,01	4,07
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ				
	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,006
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,027	0,06
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,20	41,31
Эксплуатация машин		руб.		58,48	95,58
в том числе оплата труда машинистов		руб.			2,16
Материальные ресурсы		руб.		1,06	2,34
Всего, прямые затраты		руб.		89,74	139,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-17	24-02-009-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	5	5,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,2	0,25
3 150701 155213	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,2	0,25
	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	4,51	4,84
4 101-1757 101-2354 507-9502	МАТЕРИАЛЫ				
	Ветошь	кг	1,81	0,009	0,012
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,06
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,90	49,39
Эксплуатация машин		руб.		193,43	211,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,88	3,60
Материальные ресурсы		руб.		2,35	2,35
Всего, прямые затраты		руб.		241,68	263,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-19	24-02-009-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	5,88	6,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,27	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,27	0,33
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	5,22	5,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,015	0,018
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,09	0,12
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		53,98	58,38
Эксплуатация машин		руб.		233,67	256,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,89	4,75
Материальные ресурсы		руб.		3,53	4,70
Всего, прямые затраты		руб.		291,18	319,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-21	24-02-009-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	6,95	7,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,34	0,35
155213	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	38,01	6,14	6,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,024	0,027
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,15	0,18
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		63,80	68,30
Эксплуатация машин		руб.		277,78	300,76
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,90	5,04
Материальные ресурсы		руб.		5,87	7,05
Всего, прямые затраты		руб.		347,45	376,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-23	24-02-009-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,92	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		2,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155221	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,67	1,68	2,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0003	0,0015
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,003	0,009
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,41	21,85
Эксплуатация машин		руб.		38,09	48,29
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,35
Всего, прямые затраты		руб.		55,62	70,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-25	24-02-009-26
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,75	3,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
155221	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,67	2,49	
155222	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	29,03		3,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0015	0,004
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,009	0,027
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		25,25	30,75
Эксплуатация машин		руб.		56,45	89,12
Материальные ресурсы		руб.		0,35	1,06
Всего, прямые затраты		руб.		82,05	120,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-27	24-02-009-28
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,56	5,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,15	0,2
155222	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	29,03	4,13	
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81		4,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,006	0,009
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,06
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		41,86	46,45
Эксплуатация машин		руб.		136,39	290,76
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16	2,88
Материальные ресурсы		руб.		2,34	2,35
Всего, прямые затраты		руб.		180,59	339,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-29	24-02-009-30
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	5,44	5,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,25	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40		0,27
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	4,9	5,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,012	0,015
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,06	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-29	24-02-009-30
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,94	54,53
Эксплуатация машин		руб.		315,67	345,78
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,60	3,89
Материальные ресурсы		руб.		2,35	3,53
Всего, прямые затраты		руб.		367,96	403,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-31	24-02-009-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	6,42	7,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,33	0,34
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	5,67	6,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,018	0,024
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,15
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		58,94	64,35
Эксплуатация машин		руб.		376,55	409,02
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,75	4,90
Материальные ресурсы		руб.		4,70	5,87
Всего, прямые затраты		руб.		440,19	479,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-009-33
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	7,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	130,60 14,40	0,35
155223	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	58,81	6,77
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,18
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		68,85
Эксплуатация машин		руб.		443,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,04
Материальные ресурсы		руб.		7,05
Всего, прямые затраты		руб.		519,75

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-010 Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе

Состав работ:

01. Разметка мест установки неразъемного соединения "полиэтилен-сталь".
02. Сварка стальной трубы и стального патрубка неразъемного соединения.
03. Фиксация полиэтиленового патрубка неразъемного соединения и полиэтиленовой трубы в позиционере с удалением овальности.
04. Зачистка и разметка концов патрубка и трубы.
05. Обезжиривание наружной поверхности патрубка, трубы и внутренней поверхности муфты.
06. Установка муфты на стык.
07. Процесс сварки и охлаждение.
08. Снятие позиционера.

Измеритель: шт

Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода:

24-02-010-01	до 32 мм
24-02-010-02	свыше 32 до 63 мм
24-02-010-03	свыше 63 до 110 мм
24-02-010-04	свыше 110 до 160 мм
24-02-010-05	свыше 160 до 225 мм
24-02-010-06	свыше 225 до 315 мм
24-02-010-07	355 мм
24-02-010-08	400 мм
24-02-010-09	450 мм
24-02-010-10	500 мм
24-02-010-11	560 мм
24-02-010-12	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-01	24-02-010-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	0,39	
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92		0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,12	0,2
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,15	0,19
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,21	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,00004	0,0001
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,0009	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,006	0,015
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9510	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,81	5,26
Эксплуатация машин		руб.		1,78	2,81
Материальные ресурсы		руб.		0,74	1,85
Всего, прямые затраты		руб.		6,33	9,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-03	24-02-010-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	0,92	1,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,35	0,45
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,33	0,58
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	0,4	0,66

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-03	24-02-010-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,0002	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,005	0,009
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,034	0,061
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9510	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			9,13	13,00
Эксплуатация машин	руб.			5,24	7,21
Материальные ресурсы	руб.			3,86	6,19
Всего, прямые затраты	руб.			18,23	26,40

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-05	24-02-010-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76		2,67
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	1,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,85	1,04
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,13
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	0,72	0,99
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	0,81	
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06		1,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,0005	0,0006
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,014	0,03
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,092	0,18
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9510	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			19,11	26,06
Эксплуатация машин	руб.			15,09	38,13
в том числе оплата труда машинистов	руб.				1,87
Материальные ресурсы	руб.			9,94	14,65
Всего, прямые затраты	руб.			44,14	78,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-07	24-02-010-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	3,16	3,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,19	1,51
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,15	0,2
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	1,26	1,29
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	1,79	
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62		1,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-07	24-02-010-08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,0007	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,18	0,21
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9510	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,84	35,92
Эксплуатация машин		руб.		44,79	61,75
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16	2,88
Материальные ресурсы		руб.		15,92	24,69
Всего, прямые затраты		руб.		91,55	122,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-09	24-02-010-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	4,6	5,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,61	1,61
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,24	0,27
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,01	2,53
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	2,71	3,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,0015	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,04	0,05
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,28	0,34
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9510	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,90	51,24
Эксплуатация машин		руб.		81,97	93,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,46	3,89
Материальные ресурсы		руб.		29,96	32,31
Всего, прямые затраты		руб.		156,83	177,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-11	24-02-010-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	5,37	5,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,93	1,93
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,21	0,21
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,36	2,86
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73	3,15	3,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т	12 667,98	0,0018	0,0018
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,06	0,08
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,41	0,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-010-11	24-02-010-12
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными	шт.		1	1
507-9510	электронагревателями Соединительный элемент "сталь- полиэтилен"	шт.		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		52,41	58,07
Эксплуатация машин		руб.		100,02	109,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,02	3,02
Материальные ресурсы		руб.		38,85	43,94
Всего, прямые затраты		руб.		191,28	211,48

Подраздел 2.5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-053 Монтаж задвижки стальной или чугунной для подземной установки на газопроводах

Состав работ:

Для норм с 24-02-053-01 по 24-02-053-13:

01. Укладка трубоукладчиком стальных труб на временные опоры.
02. Установка задвижки трубоукладчиком в траншею на готовое основание.
03. Сварное соединение электросварной трубы и электросварного патрубка задвижки.
04. Снятие трубоукладчиком со временных опор стальных труб с задвижкой.
05. Устройство песчаного основания под плиты сборные железобетонные под ковер.
06. Установка ковера на железобетонную опорную плиту.

Для норм с 24-02-053-14 по 24-02-053-22:

01. Зачистка и разметка концов полиэтиленового патрубка задвижки.
02. Установка задвижки трубоукладчиком в траншею на готовое основание.
03. Резка и выравнивание концов труб.
04. Фиксация труб в позиционере с функцией ликвидации овальности.
05. Зачистка и разметка концов трубы.
06. Обезжиривание мест контактов.
07. Установка муфты на стык.
08. Процесс сварки и охлаждение соединения после сварки.
09. Снятие позиционера.
10. Устройство песчаного основания под плиты сборные железобетонные под ковер.
11. Установка ковера на железобетонную опорную плиту.

Измеритель: шт

Монтаж задвижки стальной или чугунной с торцами под приварку для подземной установки на стальных газопроводах из труб номинальным диаметром:

24-02-053-01	50 мм
24-02-053-02	80 мм
24-02-053-03	100 мм
24-02-053-04	150 мм
24-02-053-05	200 мм
24-02-053-06	250 мм
24-02-053-07	300 мм
24-02-053-08	400 мм
24-02-053-09	500 мм
24-02-053-10	600 мм
24-02-053-11	800 мм
24-02-053-12	1000 мм
24-02-053-13	1200 мм

Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром:

24-02-053-14	63 мм
24-02-053-15	110 мм
24-02-053-16	160 мм
24-02-053-17	225 мм
24-02-053-18	315 мм
24-02-053-19	355 мм
24-02-053-20	400 мм
24-02-053-21	500 мм
24-02-053-22	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-01	24-02-053-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	1,72	2,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,3	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,32	0,44
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,3	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0002	0,0004
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,36	23,01
Эксплуатация машин		руб.		36,77	59,08
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,32	7,06
Материальные ресурсы		руб.		4,62	7,55
Всего, прямые затраты		руб.		57,75	89,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-03	24-02-053-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	2,56	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,58	0,78
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,49	0,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0004	0,0007
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,35	31,38
Эксплуатация машин		руб.		60,73	81,78
в том числе оплата труда машинистов		руб.		7,06	9,50
Материальные ресурсы		руб.		7,55	11,96
Всего, прямые затраты		руб.		92,63	125,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-05	24-02-053-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	5,23	6,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,04	1,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,58	1,96
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	1,04	1,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0009	0,0011
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-05	24-02-053-06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		51,88	64,28
Эксплуатация машин		руб.		133,00	168,27
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		14,98	19,01
Материальные ресурсы		руб.		14,89	17,83
Всего, прямые затраты		руб.		199,77	250,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-07	24-02-053-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	7,85	11,21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,68	2,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	2,2	3
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	1,68	2,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0013	0,0029
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,87	111,20
Эксплуатация машин		руб.		210,69	311,41
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		24,19	36,14
Материальные ресурсы		руб.		20,77	44,26
Всего, прямые затраты		руб.		309,33	466,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-09	24-02-053-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	18,15	23,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,45	4,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	3,6	4
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	3,45	4,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0036	0,0043
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		182,59	235,30
Эксплуатация машин		руб.		492,94	650,45
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		49,68	66,53
Материальные ресурсы		руб.		54,54	64,81
Всего, прямые затраты		руб.		730,07	950,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-11	24-02-053-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	35,51	49,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,48	10,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	4,4	5,8
150703	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	<u>151,40</u> 14,40	7,48	10,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-11	24-02-053-12
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,006	0,007
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			357,23	496,66
Эксплуатация машин	руб.			1 184,26	1 657,97
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			107,71	151,20
Материальные ресурсы	руб.			89,77	104,46
Всего, прямые затраты	руб.			1 631,26	2 259,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-13	24-02-053-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		1,12
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06	65,07	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,39	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	9,6	
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40		0,09
150704	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	<u>729,08</u> 16,44	13,39	
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51		0,38
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66		0,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,013	
101-1757	Ветошь	кг	1,81		0,004
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89		0,03
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м ³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			654,60	10,28
Эксплуатация машин	руб.			9 875,37	10,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.			220,13	1,30
Материальные ресурсы	руб.			192,55	2,86
Всего, прямые затраты	руб.			10 722,52	23,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-15	24-02-053-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,57	2,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,11	0,13
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,66	1,16
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	0,82	1,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,018
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,068	0,122
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-15	24-02-053-16
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,41	20,56
Эксплуатация машин		руб.		14,38	18,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,58	1,87
Материальные ресурсы		руб.		4,34	6,45
Всего, прямые затраты		руб.		33,13	45,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-17	24-02-053-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,61	3,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,17	0,49
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	1,44	1,98
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	1,67	
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06		2,76
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,056
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,196	0,368
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,96	32,68
Эксплуатация машин		руб.		29,02	76,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,45	7,06
Материальные ресурсы		руб.		9,35	16,09
Всего, прямые затраты		руб.		62,33	124,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-19	24-02-053-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	4,24	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,52	0,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,52	0,56
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	2,52	2,58
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	3,38	
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62		3,54
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,056	0,066
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,368	0,428
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Задвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м³		0,04	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-19	24-02-053-20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,92	41,31
Эксплуатация машин		руб.		84,73	102,79
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		7,49	8,06
Материальные ресурсы		руб.		16,09	18,44
Всего, прямые затраты		руб.		139,74	162,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-053-21	24-02-053-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	7,43	8,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	<u>130,60</u> 14,40	0,72	0,67
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	5,06	5,72
155305	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм	маш.-ч	8,62	6,27	
155306	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм	маш.-ч	12,73		7,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,104	0,16
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,674	1,04
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м³	572,05	0,001	0,001
408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м³	55,26	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
302-9124	Завдвижки стальные	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м³		0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		69,02	77,01
Эксплуатация машин		руб.		169,03	200,67
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		10,37	9,65
Материальные ресурсы		руб.		28,08	42,42
Всего, прямые затраты		руб.		266,13	320,10

Подраздел 2.6. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-062 Установка цокольного газового ввода на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов

Состав работ:

Для норм с 24-02-062-01 по 24-02-062-06:

01. Установка запорной арматуры с приваркой ответных фланцев.
02. Установка изолирующего соединения фланцевого.
03. Разметка мест установки газового ввода.
04. Фиксация полиэтиленового патрубка газового ввода и полиэтиленовой трубы в позиционере с удалением овальности.
05. Зачистка и разметка концов патрубка и трубы.
06. Обезжиривание наружной поверхности патрубка, трубы и внутренней поверхности муфты.
07. Установка муфты на стык.
08. Процесс сварки и охлаждение.
09. Снятие позиционера.

Для норм с 24-02-062-07 по 24-02-062-11:

01. Установка запорной арматуры с приваркой ответных фланцев.
02. Разметка мест установки газового ввода.
03. Фиксация полиэтиленового патрубка газового ввода и полиэтиленовой трубы в позиционере с удалением овальности.
04. Зачистка и разметка концов патрубка и трубы.
05. Обезжиривание наружной поверхности патрубка, трубы и внутренней поверхности отводов.
06. Установка отвода на стык.
07. Процесс сварки и охлаждение.
08. Снятие позиционера.

Для норм 24-02-062-12, 24-02-062-13:

01. Установка запорной арматуры с приваркой ответных фланцев.

02. Разметка мест установки газового ввода.

03. Фиксация полиэтиленового патрубка газового ввода и полиэтиленовой трубы в позиционере с удалением овальности.

04. Зачистка и разметка концов патрубка и трубы.

05. Обезжиривание наружной поверхности патрубка, трубы и внутренней поверхности муфты.

06. Установка муфты на стык.

07. Процесс сварки и охлаждение.

08. Снятие позиционера.

Измеритель: шт

Установка цокольного газового ввода стального на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода:

24-02-062-01	32 мм
24-02-062-02	свыше 32 до 63 мм
24-02-062-03	свыше 63 до 110 мм
24-02-062-04	свыше 110 до 160 мм
24-02-062-05	свыше 160 до 225 мм
24-02-062-06	свыше 225 до 315 мм

Установка цокольного газового ввода полиэтиленового прямого на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода:

24-02-062-07	32 мм
24-02-062-08	свыше 32 до 63 мм
24-02-062-09	свыше 63 до 110 мм
24-02-062-10	свыше 110 до 160 мм
24-02-062-11	свыше 160 до 225 мм

Установка цокольного газового ввода полиэтиленового свободным изгибом на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода:

24-02-062-12	32 мм
24-02-062-13	свыше 32 до 63 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-01	24-02-062-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	2,13	
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		2,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,52	0,96
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,17	0,21
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,15	0,19
155301	Позиционер-центриратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,24	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0002	0,001
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,001	0,002
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	2,18	2,18
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,01	0,02
103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	15,73	0,52	
103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	33,14		0,52
201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	10 508,01	0,0001	0,0001
507-5205	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 32 мм	шт.	369,85	1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-01	24-02-062-02
507-5206	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 40 мм	шт.	342,21		1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
507-9030	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа	компл.		1	1
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			20,02	27,29
Эксплуатация машин	руб.			25,21	34,88
в том числе оплата труда машинистов	руб.			2,45	3,02
Материальные ресурсы	руб.			402,12	395,66
Всего, прямые затраты	руб.			447,35	457,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-03	24-02-062-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	4,95	6,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,71	2,29
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,36	0,62
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,33	0,58
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	0,44	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,001	0,002
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,005	0,01
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	4,37	7,68
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,03	0,06
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	74,25	0,52	
103-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	162,23		0,52
201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	10 508,01	0,0001	0,0001
507-5208	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 90 мм	шт.	1 031,60	1	
507-5209	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 110 мм	шт.	1 629,62		1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
507-9030	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа	компл.		1	1
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			47,62	67,15
Эксплуатация машин	руб.			60,92	97,17
в том числе оплата труда машинистов	руб.			5,18	8,93
Материальные ресурсы	руб.			1 126,62	1 816,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-03	24-02-062-04
Всего, прямые затраты		руб.		1 235,16	1 980,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-05	24-02-062-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	11,25	
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92		16,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	1,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	4,53	6,31
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,77	1,08
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	0,72	0,99
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	0,89	
155304	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06		1,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,002	0,003
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,02	0,02
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	11,52	18,46
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,18
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	232,08	0,52	
103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	353,93		0,52
201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	10 508,01	0,0001	0,0001
507-5210	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 160 мм	шт.	2 717,67	1	
507-5211	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 225 мм	шт.	4 463,89		1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
507-9030	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа	компл.		1	1
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1	1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		109,80	164,87
Эксплуатация машин		руб.		143,32	203,44
в том числе оплата труда машинистов		руб.		11,09	15,55
Материальные ресурсы		руб.		2 977,61	4 866,95
Всего, прямые затраты		руб.		3 230,73	5 235,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-07	24-02-062-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,5	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		1,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,18	0,36
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,001	0,002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-07	24-02-062-08
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,15	0,17
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,29	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0001	0,0002
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,001	0,002
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	2,18	2,18
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,01	0,02
103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	15,73	0,18	
103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	33,14		0,18
507-5221	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 32 мм	шт.	473,68	1	
507-5222	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 63 мм	шт.	804,67		1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.		1	1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			13,77	17,47
Эксплуатация машин	руб.			2,65	4,93
в том числе оплата труда машинистов	руб.			0,01	0,03
Материальные ресурсы	руб.			498,08	834,07
Всего, прямые затраты	руб.			514,50	856,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-09	24-02-062-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	3,21	4,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,66	0,9
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,01	0,016
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,35	0,55
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	0,54	0,79
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0004	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,005	0,01
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	4,37	7,68
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,03	0,06
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	74,25	0,18	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-09	24-02-062-10
103-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	162,23		0,18
507-5223	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 90 мм	шт.	1 383,54	1	
507-5224	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 110 мм	шт.	1 923,55		1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.		1	1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,82	43,20
Эксплуатация машин		руб.		10,24	14,41
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,14	0,23
Материальные ресурсы		руб.		1 443,46	2 034,81
Всего, прямые затраты		руб.		1 483,52	2 092,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-11	24-02-062-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		1,5
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	7,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	1,82	0,18
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,02	0,17
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51		0,15
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	0,87	
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66		0,24
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61	1,14	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0009	0,0001
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,001
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	11,52	2,18
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,09	0,01
103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	15,73		0,18
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	232,08	0,18	
507-5225	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 160 мм	шт.	3 467,67	1	
507-5227	Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 32 мм	шт.	282,92		1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-11	24-02-062-12
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1	1
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.		1	
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.			1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		69,56	13,77
Эксплуатация машин		руб.		30,20	21,21
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,29	2,45
Материальные ресурсы		руб.		3 630,31	307,32
Всего, прямые затраты		руб.		3 730,07	342,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-062-13
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	11,77	0,36
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм	маш.-ч	110,00	0,21
	грузоподъемностью 6,3 т		14,40	
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,19
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т	14 682,45	0,0002
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,002
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,04	2,18
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,01
103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс	м	33,14	0,18
	наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм			
507-5228	Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 63 мм	шт.	734,29	1
302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.		1
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		1
507-9507	Фланцы стальные	шт.		2
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,74
Эксплуатация машин		руб.		27,82
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,02
Материальные ресурсы		руб.		763,30
Всего, прямые затраты		руб.		808,86

Подраздел 2.7. УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов

Состав работ:

01. Установка конденсатосборника в комплекте с водоотводящей трубкой.
02. Фиксация полиэтиленовых патрубков конденсатосборника и полиэтиленовых труб в позиционерах с удалением овальности.
03. Зачистка и разметка концов патрубков и труб.
04. Обезжиривание наружной поверхности патрубков, труб и внутренней поверхности муфт.
05. Установка муфт на стык.
06. Процесс сварки и охлаждение.
07. Снятие позиционеров.
08. Установка ковра.

Измеритель: шт

Установка конденсатосборника на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода:

24-02-070-07	до 63 мм
24-02-070-08	свыше 63 до 110 мм
24-02-070-09	свыше 110 до 160 мм
24-02-070-10	свыше 160 до 225 мм
24-02-070-11	свыше 225 до 315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-070-07	24-02-070-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	1,17	1,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,51	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	0,51	0,81
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	0,38	0,66
155301	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	0,66	0,51	
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56		0,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,004	0,01
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,03	0,07
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
301-9410	Сборники конденсата или затворы гидравлические	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,74	14,96
Эксплуатация машин		руб.		57,01	91,35
в том числе оплата труда машинистов		руб.		7,34	11,66
Материальные ресурсы		руб.		2,95	4,51
Всего, прямые затраты		руб.		70,70	110,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-070-09	24-02-070-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1,73	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,33	1,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	<u>110,00</u> 14,40	1,33	1,64
155101	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	1,51	1,16	
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14		1,44
155302	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм	маш.-ч	1,56	1,32	
155303	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм	маш.-ч	2,61		1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,02	0,03
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	38,89	0,12	0,18
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001	0,001
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,02	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1	1
301-9410	Сборники конденсата или затворы гидравлические	шт.		1	1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-070-09	24-02-070-10
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2	2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,07	24,15
Эксплуатация машин		руб.		150,11	190,59
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,15	23,62
Материальные ресурсы		руб.		6,48	8,82
Всего, прямые затраты		руб.		172,66	223,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-070-11
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
150701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	110,00 14,40	2,35
155102	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм	маш.-ч	4,14	1,98
155304	Позиционер-центриратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм	маш.-ч	5,06	2,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,04
101-2354	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	38,89	0,36
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м ³	572,05	0,001
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,02
301-9169	Ковер	шт.		1
301-9410	Сборники конденсата или затворы гидравлические	шт.		1
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04
507-9501	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.		2
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		33,60
Эксплуатация машин		руб.		280,11
в том числе оплата труда машинистов		руб.		33,84
Материальные ресурсы		руб.		15,84
Всего, прямые затраты		руб.		329,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-073 Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ:

01. Пробивка отверстия в перекрытии коллектора.
02. Заготовка стойки под гидравлический затвор из труб.
03. Резка трубы существующего газопровода.
04. Обработка стыков под сварку.
05. Установка гидравлического затвора на стойке с прихваткой к газопроводу.
06. Сварка стыков гидравлического затвора с существующим газопроводом.
07. Прихватка кожуха и трубы отвода конденсата.
08. Установка в кожухе трубы отвода конденсата.
09. Очистка кожуха перед изоляцией.
10. Изоляция кожуха.
11. Установка кожуха на гидравлический затвор.
12. Вварка кожуха в гидравлический затвор.
13. Установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором.
14. Заделка концов футляра просмоленной паклей с заливкой битумом.
15. Установка ковра на железобетонной плите.
16. Установка указателя расположения ковра.

Измеритель: шт

Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром:

24-02-073-01	80 мм
24-02-073-02	100 мм
24-02-073-03	125 мм
24-02-073-04	150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-073-01	24-02-073-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	9,35	9,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,31	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,31	0,33
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	2	2,22
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,22	0,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	1,5	2,9
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,002	0,002
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,038	0,054
101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	14,31	0,2	0,28
101-2024	Указатель	шт.	4,41	1	1
101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	14,48	2,02	2,05
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,0092	0,013
103-0021	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	70,05	1,35	1,38
401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м ³	585,20	0,001	0,001
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	485,90	0,012	0,012
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,08	0,08
05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³		0,04	0,04
18.1.03.01	Затворы гидравлические	шт		1	1
18.5.07.04	Трубка отвода конденсата	компл		1	1
18.5.08.04	Ковер	шт		1	1
18.5.13.01	Узлы укрупненные монтажные	м		0,95	0,95
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		84,80	88,16
Эксплуатация машин		руб.		74,99	81,81
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,19	4,46
Материальные ресурсы		руб.		158,94	175,40
Всего, прямые затраты		руб.		318,73	345,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-073-03	24-02-073-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	10,5	10,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,35	0,39
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	2,59	2,77
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	4,3	5,7
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	1 383,11	0,002	0,002
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,068	0,11
101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	14,31	0,32	0,49
101-2024	Указатель	шт.	4,41	1	1
101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	14,48	2,05	2,05
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,016	0,026
103-0021	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	70,05	1,38	1,38
401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м ³	585,20	0,001	0,001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-073-03	24-02-073-04
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м³	485,90	0,012	0,012
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м³	60,00	0,08	0,08
05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные под ковер	м³		0,04	0,04
18.1.03.01	Затворы гидравлические	шт		1	1
18.5.07.04	Трубка отвода конденсата	компл		1	1
18.5.08.04	Ковер	шт		1	1
18.5.13.01	Узлы укрупненные монтажные	м		0,95	0,95
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		95,24	98,68
Эксплуатация машин		руб.		89,87	101,36
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4,73	5,27
Материальные ресурсы		руб.		188,72	204,14
Всего, прямые затраты		руб.		373,83	404,18

Подраздел 2.8. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-080 Установка газовых свечей

Состав работ:

Для нормы 24-02-080-01:

01. Очистка изолированной поверхности футляра вручную.
02. Вырезка гнезда под патрубков.
03. Резка стальной трубы.
04. Установка и сварка патрубка в футляр.
05. Укладка и сварка свечной линии.
06. Установка и окраска вытяжной свечи.

Для норм 24-02-080-02, 24-02-080-03:

01. Вырезка отверстия в газопроводе.
02. Установка и приварка муфты.
03. Ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном.
04. Масляная окраска свечи.

Измеритель: шт

- 24-02-080-01 Установка газовых свечей из стальных труб диаметром 50 мм
- 24-02-080-02 Установка газовых свечей из готовых деталей условным диаметром: до 40 мм
- 24-02-080-03 Установка газовых свечей из готовых деталей условным диаметром: свыше 40 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-080-01	24-02-080-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	3,78	
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,48	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,48	
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	1	0,18
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,16	0,09
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,17	0,02
91.21.22-071	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м³/час	маш.-ч	3,42	0,34	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,09	0,012
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00		0,00004
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99		0,00002
101-1757	Ветошь	кг	1,81		0,008
101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	14,31	0,18	
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	0,025	
101-3561	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	8 786,29		0,00001
101-5831	Пропан-бутан газообразный	м³	5,37		0,002
113-0026	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	30 786,20	0,00003	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-080-01	24-02-080-02
113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	18 750,01	0,00005	
302-1252	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	37,56		1
507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	27,03	1	
507-4991	Муфты стальные прямые диаметром 25 мм	10 шт.	79,36		0,1
18.4.01.08	Свеча вытяжная	шт		1	
18.5.13.01	Узлы укрупненные монтажные	м			2,04
23.5.02.02	Трубы стальные электросварные прямошовные	м		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		34,70	6,56
Эксплуатация машин		руб.		102,75	3,31
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,48	
Материальные ресурсы		руб.		32,18	46,49
Всего, прямые затраты		руб.		169,63	56,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-080-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	1,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0,28
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,03
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,016
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00	0,00009
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,00003
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,018
101-3561	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	8 786,29	0,00003
101-5831	Пропан-бутан газообразный	м ³	5,37	0,002
302-1253	Краны проходные натяжные муфтовые: 11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	71,21	1
507-4994	Муфты стальные прямые диаметром 50 мм	10 шт.	205,52	0,1
18.5.13.01	Узлы укрупненные монтажные	м		2,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,68
Эксплуатация машин		руб.		5,03
Материальные ресурсы		руб.		93,85
Всего, прямые затраты		руб.		108,56

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-082 Установка опознавательного знака протектора с земляными работами

Состав работ:

01. Рытье ямы.
02. Установка опознавательного знака.
03. Засыпка ямы грунтом с трамбованием.

Измеритель: шт

24-02-082-01 Установка опознавательного знака протектора с земляными работами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-082-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	7,62	1,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,01
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21 013,99	0,00016
01.5.03.06	Столбики сигнальные	шт		1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-082-01
101-5629	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-2	т	24 779,95	П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,80
Эксплуатация машин		руб.		0,87
Материальные ресурсы		руб.		3,36
Всего, прямые затраты		руб.		17,03

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-084 Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе, с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции

Состав работ:

01. Рытье шурфа над трубопроводом.
02. Бурение ямы и рытье траншеи.
03. Разборка изоляции трубопровода.
04. Прокладка кабеля в траншее.
05. Термитная приварка кабеля к трубопроводу.
06. Восстановление изоляции трубопровода.
07. Установка протектора.
08. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием.

Измеритель: шт

24-02-084-01 Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе, с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-084-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	8,09	11,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,25 м ³	маш.-ч	<u>70,01</u> 11,60	1,35
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,54
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	91,29	0,005
101-2557	Патроны термитные со спичками	компл.	66,39	1
101-2808	Мастика битумно-герметизирующая	т	7 631,74	0,00007
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,096
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,041
501-8283	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 4,0 мм ²	1000 м	3 040,00	0,0055
509-0262	Зажим: плашечный	шт.	14,40	1
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м ³		0,35
18.4.01.03	Протектор	шт		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		90,37
Эксплуатация машин		руб.		172,81
в том числе оплата труда машинистов		руб.		21,92
Материальные ресурсы		руб.		107,03
Всего, прямые затраты		руб.		370,21

Подраздел 2.9. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-092 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления

Состав работ:

01. Очистка трубы от изоляции.
02. Обрезка заглушки на вновь проложенном трубопроводе.
03. Подгонка, установка и приварка штуцера к действующему трубопроводу.
04. Вырезка отверстия под козырек на штуцере, герметизация трубопровода.
05. Вырезка окна в действующем газопроводе.
06. Разборка герметизирующей пробки.
07. Изготовление и приварка козырька на штуцере.
08. Горение факела безопасности при работах под газом.

Измеритель: 10 шт

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода:

24-02-092-05	65 мм
24-02-092-06	80 мм
24-02-092-07	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-092-05	24-02-092-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	34,07	37,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	13,6	15
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	17,6	18,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	7,94	8,61
101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	14,31	3,4	4
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	6,67	7,28
103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	45,10	2,3	
103-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	57,83		2,4
407-0006	Глина шамотная	кг	0,64	4	4,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		332,52	370,20
Эксплуатация машин		руб.		131,28	144,06
Материальные ресурсы		руб.		245,03	296,89
Всего, прямые затраты		руб.		708,83	811,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-092-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	42,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	18,5
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	22,3
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	10,56
101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	14,31	7
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	8,81
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	74,25	2,7
407-0006	Глина шамотная	кг	0,64	5,7
507-3001	Шар резиновый запорный диаметром: 100 мм	шт.	55,73	20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		417,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	24-02-092-07
Эксплуатация машин		руб.		176,61
Материальные ресурсы		руб.		1 538,34
Всего, прямые затраты		руб.		2 132,38

Добавить в раздел «IV. Приложения» к Приложению 24.1 следующие пункты:

Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.4. При испытании трубопроводов участками свыше 500 м	24-01-053	0,75	0,75	—

Добавить в раздел «IV. Приложения» к Приложению 24.4 следующие пункты:

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.3. При сварке полиэтиленовых труб и деталей «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения:				
SDR 9	24-02-001 24-02-008 24-02-009	1,1	1,1	1,2
SDR 13,6	24-02-001 24-02-008 24-02-009	0,9	0,9	0,8
SDR 17, SDR 17,6	24-02-001 24-02-008 24-02-009	0,8	0,8	0,7
SDR 21	24-02-001 24-02-008 24-02-009	0,7	0,7	0,6
SDR 26	24-02-001 24-02-008 24-02-009	0,6	0,6	0,5
3.4. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями с применением муфт редуционных диаметром:				
а) 225х160 мм	24-02-002-05	0,85	0,85	0,9(кроме муфт)

б) 315х250 мм	24-02-002-11	0,75	0,8	-
в) 351х280 мм	24-02-002-11	0,9	0,85	0,85 (кроме муфт)

Часть 26. Теплоизоляционные работы

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом следующего содержания:

1.26.30ф. Расценкой 26-01-035-01 предусмотрено утепление фасадов минераловатными плитами на основе стекловолокна в 1 (один) слой толщиной 100 мм с плотностью слоя не менее 45 кг/м³.*

Расценкой 26-01-035-02 предусмотрено утепление фасадов минераловатными плитами на основе стекловолокна в два слоя суммарной толщиной 150 мм: с плотностью нижнего слоя не менее 19 кг/м³ и верхнего - не менее 45 кг/м³.

1.26.35ф. Расценкой 26-01-067-01 не учтено устройство примыканий к стенам и инженерным коммуникациям, проходящим через перекрытия: вентиляционные шахты, дымовые трубы, ограждения лифтовых шахт и т. п.

Затраты на устройство примыканий к стенам и инженерным коммуникациям из цементно-песчаного раствора следует определять по расценке 11-01-039-02, из лент герметизирующих - по расценке 26-01-067-02.

Дополнить раздел «II. Исчисление объемов работ» следующим пунктом:

2.26.21. Объем работ, предусмотренный расценкой 26-01-066-01, следует исчислять по площади фасада без вычета проемов.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-300 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")

Состав работ:

01. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
02. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
03. Крепление изделий зажимами.
04. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 10 м трубопровода

26-01-300-01 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») сухо трубами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-01-300-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	2,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,16	0,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	10 м	22,59	1,5
104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	100,00	0,3
506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	25,79	0,033
104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м		11
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		25,00
Эксплуатация машин		руб.		22,63
Материальные ресурсы		руб.		64,74
Всего, прямые затраты		руб.		112,37

Подраздел 1.2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-035 Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки

Состав работ:

Для нормы 26-01-035-01:

- 01. Резка плит.
- 02. Установка плит.
- 03. Сверление отверстий с установкой тарельчатых дюбелей.
- 04. Перемещение люльки при подаче материалов (подъем/спуск).

Для нормы 26-01-035-02:

- 01. Резка плит.
- 02. Установка плит первого и второго слоя.
- 03. Сверление отверстий с установкой тарельчатых дюбелей (для первого и второго слоя).
- 04. Перемещение люльки при подаче материалов (подъем/спуск).

Измеритель: 100 м²

Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки:

26-01-035-01 в один слой толщиной 100 мм
26-01-035-02 в два слоя общей толщиной 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-01-035-01	26-01-035-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	16,17	
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		24,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,5	0,58
91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,60 7,55	6,69	10,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07	Дюбели полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем	шт		3,08	4,71
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П	П
12.2.05.08	Плиты теплоизоляционные на основе стекловолокна	м ³		10,3	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		143,27	223,08
Эксплуатация машин		руб.		94,10	130,29
Всего, прямые затраты		руб.		237,37	353,37

Подраздел 1.3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-066 Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада

Состав работ:

- 01. Навешивание полотна с подрезкой по месту.
- 02. Крепление полотна дюбелями по просверленным отверстиям.
- 03. Проклеивание швов соседних полотен 2-х сторонним скотчем.

Измеритель: 1000 м²

26-01-066-01 Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-01-066-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	11,09	119,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	86,40 13,50	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-01-066-01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,15
4 01.7.15.07-1018	МАТЕРИАЛЫ Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 140 мм	1000 шт	420,06	3,03
12.1.02.10-1390	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм	м	9,37	678,79
411-0041 01.7.17.09 12.1.02.11	Электроэнергия Сверла, буры Мембрана полипропиленовая, ветро-влагозащитная, паропроницаемая	кВт-ч шт 10 м ²	0,39	12,56 П 108,859
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 329,47
Эксплуатация машин		руб.		16,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,54
Материальные ресурсы		руб.		7 637,94
Всего, прямые затраты		руб.		8 983,95

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-067 Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола

Состав работ:

Для нормы 26-01-067-01:

01. Подгонка, резка и укладка плит.

Для нормы 26-01-067-02:

01. Оклеивка лентой.

Измеритель: 100 м² (норма 26-01-067-01); 100 м (норма 26-01-067-02)

26-01-067-01 Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола, облицованного цементно-стружечной плитой

26-01-067-02 Оклеивка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям герметизирующей лентой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-01-067-01	26-01-067-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80		2,09
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	13,93	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	31,26 13,50	0,05	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,14	0,01
4 01.7.06.01 12.2.05.09	МАТЕРИАЛЫ Лента герметизирующая Плиты из экструзионного вспененного полистирола	м м ²		103	102
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		113,81	16,30
Эксплуатация машин		руб.		13,76	0,87
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,68	
Всего, прямые затраты		руб.		127,57	17,17

Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА**Подраздел 2.1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-003 Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минераловатных волокон методом сухого торкретирования

Состав работ:

01. Очистка поверхности металлоконструкций щетками, обезжиривание поверхности.
02. Грунтование поверхности за один раз.
03. Нанесение огнезащитного состава.
04. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м²

26-02-003-05 Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минераловатных волокон методом сухого торкретирования с пределом огнестойкости: 2,5 часа

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-02-003-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	313,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	1
392601	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40	маш.-ч	<u>155,80</u> 10,06	85
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,28
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	4,72
101-2472	Растворитель марки № 646	т	10 465,01	0,0313
101-6735	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	15 277,41	0,0175
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,337
14.2.02.11	Составы огнезащитные	кг		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 811,74
Эксплуатация машин		руб.		13 443,45
в том числе оплата труда машинистов		руб.		855,10
Материальные ресурсы		руб.		609,14
Всего, прямые затраты		руб.		16 864,33

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-050 Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом

Состав работ:

Для нормы 26-02-050-01:

01. Очистка поверхности металлоконструкций от грязи, обезжиривание поверхности.
02. Приготовление штукатурного огнезащитного состава.
03. Нанесение штукатурного огнезащитного состава, контроль толщины слоя.
04. Промывка агрегата.

Для нормы 26-02-050-02:

01. Приготовление штукатурного огнезащитного состава.
02. Нанесение штукатурного огнезащитного состава, контроль толщины слоя.
03. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м²

26-02-050-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом толщиной покрытия 5 мм

26-02-050-02 При изменении толщины покрытия на 1 мм добавлять или исключать к расценке 26-02-050-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-02-050-01	26-02-050-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	127,22	
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		17,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-02-050-01	26-02-050-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,51	6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,70	0,27	0,04
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	30	5,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,22	0,05
91.21.01-508	Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м³/ч	маш.-ч	18,61 10,06	35,51	6
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	4,8	
101-2472	Растворитель марки № 646	т	10 465,01	0,031	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,31	0,05
14.2.02.11	Составы огнезащитные	кг		П	П
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	т		0,014	
14.5.09.07	Растворители	т		0,002	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 127,17	156,61
Эксплуатация машин		руб.		791,48	134,89
в том числе оплата труда машинистов		руб.		357,23	60,36
Материальные ресурсы		руб.		333,87	0,12
Всего, прямые затраты		руб.		2 252,52	291,62

Подраздел 2.2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-015 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение огнезащитной краски.
03. Проведение замеров толщины слоя.

Измеритель: 100 м²

26-02-015-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-02-015-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	10,35	3,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 1 т	маш.-ч	76,70 10,06	0,002
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	25,87 10,06	0,004
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	6,82	1,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-9014	Краска огнезащитная	т		0,0412
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,61
Эксплуатация машин		руб.		12,53
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,06
Всего, прямые затраты		руб.		51,14

Подраздел 2.4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом "Монолит"

Состав работ:

Для нормы 26-02-029-04:

01. Нанесение огнезащитного состава.

Для нормы 26-02-029-05:

01. Разметка и нарезка сетки.

02. Крепление сетки к готовому каркасу с натягиванием.

Измеритель: 100 м²

26-02-029-04 При изменении толщины огнезащитного покрытия на 5 мм добавлять к расценке 26-02-029-03

26-02-029-05 Армирование поверхностей бетонных и железобетонных конструкций при толщине огнезащитного покрытия свыше 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	26-02-029-04	26-02-029-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17		50,54
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	3,66	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 1 т	маш.-ч	<u>76,70</u>	0,01	0,01
			10,06		
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема: 15 м	маш.-ч	<u>25,87</u>	0,03	0,01
			10,06		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,25	
101-9263	Сетка стальная	м ²			108
113-9013	Состав огнезащитный	т		П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		31,99	412,91
Эксплуатация машин		руб.		1,55	1,03
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,40	0,20
Материальные ресурсы		руб.		0,61	
Всего, прямые затраты		руб.		34,15	413,94

Часть 27. Автомобильные дороги

Дополнить п.1.27.11 раздела «I. Общие положения» абзацем следующего содержания:

Расценками 27-09-001-09 и 27-09-001-10 учтены затраты на перемещение материалов на расстояние до 30 м в пределах рабочего места.

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.27.49. Расценкой 27-06-053-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для разрушения цементобетонного покрытия.

1.27.50ф. Расценкой 27-09-033-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены операции по замене резцов, настройке оптимального рабочего положения, контролю и наладке параметров фрезерования установки для нарезки шумовых полос.*

1.27.51ф. Расценками 27-07-009-01 и 27-07-009-02 предусмотрено устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов для отвода воды с поверхности общественных пространств и крыш зданий.

Затраты на подготовку оснований и устройство обмуровки указанными расценками не учтены и, при необходимости, учитываются дополнительно.

1.27.52ф. Расценками 27-07-009-01 и 27-07-009-02 учтен расход водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов 104,5 м на 100 м устройства, из расчета длины одного устраиваемого лотка до 6 м. Если проектом предусмотрено устройство лотков длиной более 6 м, расход лотка следует принимать по проектным данным без изменения затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин.

1.27.53ф. Расценкой 27-04-001-05 предусмотрено выполнение работ с коэффициентом уплотнения 1,3.

1.27.54ф. Расценкой 27-04-001-05 не учтены затраты на подготовку основания (планировка и прикатка земляного полотна, устройство песчаной подсыпки с уплотнением, раскладка рулонного геоматериала и др.), которые следует определять дополнительно по соответствующим сметным нормам согласно проекту.

1.27.57ф. Расценка 27-06-015-04 на устранение колеиности литыми эмульсионно-минеральными смесями разработана на измеритель – 1000 м полосы движения автомобильной дороги (две колеи).

1.27.58ф. Расценкой 27-06-015-04 доставка литой эмульсионно-минеральной смеси от приобъектного склада к месту производства работ не учтена. При доставке 100 т литой эмульсионно-минеральной смеси к времени эксплуатации смесителя-укладчика следует добавлять 0,39 маш.-ч на каждый километр доставки.

1.27.59ф. В расценке 27-06-015-04 на устранение колеиности литыми эмульсионно-минеральными смесями средняя глубина колеи принята равной 10 мм, ширина нанесения покрытия не менее двух метров (две колеи).

1.27.60ф. Расценкой 27-06-015-04 не учтены затраты на фрезерование асфальтового покрытия на заданную глубину, герметизацию трещин и швов в покрытии дороги, с использованием соответствующих ремонтных материалов, ямочный ремонт покрытия при устранении колеиности литыми эмульсионно-минеральными смесями, которые следует определять дополнительно по соответствующим сметным нормам согласно проекту.

1.27.62ф. Расценками 27-09-001-31, 27-09-001-32, 27-09-001-33 и 27-09-001-34 предусмотрено производство работ при количестве не более 4 тросов в дорожном ограждении. При большем количестве тросов применять коэффициенты, приведенные в приложении 27.3

1.27.63ф. В расценках табл. 27-09-014 предусмотрена установка дорожных знаков на растяжке без учета затрат на установку растяжки и опорных конструкций. Затраты на установку растяжки и опорных конструкций следует учитывать дополнительно по соответствующим сметным нормам.

Расценкой 27-09-014-01 предусмотрена установка знаков II типоразмера, расценкой 27-09-014-02 – установка знаков III типоразмера.

1.27.64ф. В расценке 27-09-015-01 учтены затраты на демонтаж знаков со стойки при осевом креплении хомутами I и II типоразмеров.

При демонтаже дорожных знаков с растяжки или рамы дорожного знака следует применять коэффициенты согласно приложению 27.3.

В расценке 27-09-015-01 затраты на демонтаж стоек (растяжки, рамы дорожного знака) не учтены.

1.27.65ф. Расценкой 27-09-037-01 затраты по снятию асфальтобетонного покрытия не учтены, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим сметным нормам.

1.27.66ф. Расценкой 27-09-037-01 затраты на бетонирование основания светофорной колонки не учтены, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим сметным нормам.

1.27.69ф. Расценками табл. 27-07-010 не учтены затраты на устройство основания, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.

1.27.70ф. Расценкой 27-06-068-01 учтены работы по устройству вручную горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси в местах, недоступных для асфальтоукладчика, а также обмазка битумной эмульсией края уплотненной полосы. Расценкой 27-06-068-01 не учтены работы по грунтованию поперечного и продольного швов.

1.27.71ф. В расценках табл. 27-09-034 учтены затраты на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки участков автомобильных дорог общего пользования, площадок промышленных предприятий, городских проездов и площадок, а также пересечений и поворотов с помощью ручных аппликаторов, где отсутствует возможность механизации выполняемых работ дорожно-строительной техникой.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-02-023 Укладка полотна гибкого бетонного для защиты бетонных конструкций

Состав работ:

01. Распаковка, раскатка и резка полотна по разметке.
02. Раскладка нарезанного полотна на бетонное основание с креплением дюбелями.
03. Пропитка уложенного полотна водой.

Измеритель: 100 м²

27-02-023-01 Укладка полотна гибкого бетонного высокой прочности и ускоренного застывания для защиты бетонных конструкций водоотводных лотков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-02-023-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	32,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010203	Цистерны прицепные: 2,5 м ³	маш.-ч	14,31	0,15
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-02-023-01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,633
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	4,78
01.7.15.07	Дюбель-гвозди	100 шт		8,08
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
05.2.02.24	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном	м ²		117,67
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		261,77
Эксплуатация машин		руб.		40,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,16
Материальные ресурсы		руб.		3,40
Всего, прямые затраты		руб.		305,68

Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

Подраздел 4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Состав работ:

- Послойная россыпь и разравнивание материалов по готовому основанию вручную.
- Уплотнение россыпей виброплитой.

Измеритель: 100 м³

27-04-001-05 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пеностекляного щебня с уплотнением виброплитой, вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-04-001-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24	85,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	7,61
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	<u>105,42</u> 11,60	4,33
91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	9,16	26,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.8.01.08	Щебень из пеностекла	м ³		133,25
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		707,07
Эксплуатация машин		руб.		1 944,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		102,74
Всего, прямые затраты		руб.		2 651,81

Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

Подраздел 6.1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-008 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

Состав работ:

- Обеспыливание шва.
- Фиксация стыковочной ленты с прогревом газовой горелкой.

Измеритель: 100 м

27-06-008-02 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-008-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	1,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,70	0,1
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	т	5 899,17	0,0000498
01.7.06.09	Ленты стыковочные битумно-полимерные	м		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,89
Эксплуатация машин		руб.		8,72
Материальные ресурсы		руб.		0,29
Всего, прямые затраты		руб.		17,90

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

Состав работ:

01. Загрузка материалов на приобъектном складе.
02. Очистка поверхности от пыли и грязи.
03. Распределение эмульсионно-минеральной смеси.

Измеритель: 1000 м
27-06-015-04 Устранение колеяности литыми эмульсионно-минеральными смесями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-015-04
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	7,94	5,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>133,13</u> 11,60	1,05
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,58
400080	Автоцистерна	маш.-ч	<u>122,18</u> 11,60	0,54
91.08.08-001	Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м³, производительность насоса эмульсии 400 л/мин	маш.-ч	<u>1 553,51</u> 30,84	3,09
91.14.07-001	Автобитумовозы, 15 т	маш.-ч	<u>186,36</u> 11,60	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	412,01	2,1061
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	139,40	10,4162
408-0125	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м³	30,62	23,5217
411-0001	Вода	м³	2,44	5,967
01.2.03.06	Раствор эмульгатора	т		0,5397
01.2.03.07	Эмульсии битумосодержащие	т		9,2354
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		43,19
Эксплуатация машин		руб.		5 153,78
в том числе оплата труда машинистов		руб.		119,43
Материальные ресурсы		руб.		3 054,54
Всего, прямые затраты		руб.		8 251,51

Подраздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-053

Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд

Состав работ:

01. Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд.
02. Разворот в конце полосы.

Измеритель: 1000 м²

27-06-053-01 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд толщиной до 22 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-053-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
122211	Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	маш.-ч	6 195,09 29,82	2
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,767
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		12 390,18
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		59,64
Материальные ресурсы		руб.		4,31
Всего, прямые затраты		руб.		12 394,49

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-066 Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой

Состав работ:

Для нормы 27-06-066-01:

01. Погрузка и выгрузка строительных материалов с транспортировкой автомобильным транспортом от приобъектного склада к месту производства работ.
02. Очистка поверхности основания от пыли и грязи.
03. Установка и снятие копирной струны.
04. Наведение бетоноукладчика-планировщика на струну.
05. Укладка бетонной смеси с нанесением пленкообразующего материала.
06. Доукладка бетонной смеси вручную в начале захватки.
07. Выход бетоноукладчика с рабочей захватки, очистка и промывка.
08. Прорезка поперечного шва в бетоне в конце захватки.
09. Разломка отбойным молотком затвердевшего бетона.
10. Погрузка бетонного лома в автосамосвал погрузчиком.
11. Прорезка поперечных швов с последующим замоноличиванием цементом.
12. Приготовление гидрофобного раствора.
13. Очистка поверхности, нанесение гидрофобного раствора.

Для нормы 27-06-066-02:

01. Погрузка и выгрузка строительных материалов с транспортировкой автомобильным транспортом от приобъектного склада к месту производства работ.
02. Очистка поверхности основания от пыли и грязи.
03. Установка и снятие копирной струны.
04. Наведение бетоноукладчика-планировщика на струну.
05. Подача бетонной смеси в бункер бетоноукладчика.
06. Укладка бетонной смеси в форму с ранее установленной арматурой, с нанесением пленкообразующего материала.
07. Доукладка бетонной смеси вручную в начале захватки.
08. Выход бетоноукладчика с рабочей захватки, очистка и промывка.
09. Прорезка поперечного шва в бетоне в конце захватки.
10. Разломка отбойным молотком затвердевшего бетона.
11. Погрузка бетонного лома в автосамосвал погрузчиком.
12. Прорезка швов сжатия с последующей укладкой уплотнительного шнура и заполнением герметиком.
13. Прорезка швов расширения с последующим заполнением герметиком.
14. Приготовление гидрофобного раствора.
15. Очистка поверхности, нанесение гидрофобного раствора.

Измеритель: 100 м³

Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой:

27-06-066-01 площадью сечения до 0,3 м²
 27-06-066-02 площадью сечения свыше 0,3 м² до 0,8 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-066-01	27-06-066-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	389,13	
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		391,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		375,48	384,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	0,86	2,27
030301	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	1,05	9,6	2,96
110055	Автобетоносмесители: 6 м ³	маш.-ч	<u>177,59</u> 13,50	149,93	181,35
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>12,40</u> 10,06	0,25	
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	1,65	4,4
121201	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	<u>120,70</u> 11,60	31,47	20,01
121230	Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200	маш.-ч	<u>697,26</u> 28,92	54,37	62,54
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	31,95	20,17
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	0,36	0,97
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	6,81	0,23	0,16
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ² /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,59	26,06	17,86
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м ³ /мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	52,28	35,76
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,07	0,03
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	<u>111,00</u> 11,60	0,03	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: свыше 11 мм	кг	18,31		27,41
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,48	0,33
101-1659	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм	шт.	739,20		0,14
101-3552	Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл)	шт.	45,32		39,6
113-0662	Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100	кг	102,84	140	95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-066-01	27-06-066-02
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64	0,06	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,74	0,43
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	П
101-6944	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	25 383,85	П	
101-6947	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	58 346,30		П
401-9021	Бетон	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3 292,04	3 343,67	
Эксплуатация машин	руб.		74 364,36	82 340,15	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		4 949,73	5 160,64	
Материальные ресурсы	руб.		17 087,62	13 994,79	
Всего, прямые затраты	руб.		94 744,02	99 678,61	

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-068 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную

Состав работ:

01. Очистка основания.
02. Укладка асфальтобетонной смеси вручную.
03. Укатка покрытия.

Измеритель: 100 м²

27-06-068-01 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-06-068-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	7,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
153101	Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т	маш.-ч	<u>82,88</u> 14,40	0,63
153102	Катки дорожные самоходные гладкие: 10 т	маш.-ч	<u>105,00</u> 14,40	1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,0379
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0009
102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	1 287,01	0,043
04.2.01.04	Смеси асфальтобетонные	т		10,71
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			59,73
Эксплуатация машин	руб.			167,67
в том числе оплата труда машинистов	руб.			23,47
Материальные ресурсы	руб.			125,02
Всего, прямые затраты	руб.			352,42

Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-009 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания

Состав работ:

01. Разгрузка материалов.
02. Сборка лотков в секцию по 5 штук, снятие и обратная установка решеток (крышек).
03. Обрезка по размеру.
04. Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания.

Измеритель: 100 м

Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов:

27-07-009-01 весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания

27-07-009-02 весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-009-01	27-07-009-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		46,7
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	38,86	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,34	1,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
11.3.04.05	Лотки водоотводные автодорожные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками)	м		104,5	104,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		356,73	418,90
Эксплуатация машин		руб.		29,64	88,04
Всего, прямые затраты		руб.		386,37	506,94

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-010 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки

Состав работ:

Для нормы 27-07-010-01:

01. Грунтование поверхности основания.
02. Нанесение клея.
03. Укладка плиток с подрезкой по месту.

Для нормы 27-07-010-02:

01. Установка соединительных элементов (втулок).
02. Укладка плиток с подрезкой по месту.

Измеритель: 100 м²

Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки:

27-07-010-01 на клей

27-07-010-02 на соединительные элементы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-010-01	27-07-010-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	25,61	22,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,52	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.19.18	Плитки из резиновой крошки	м ²		101,5	101,5
14.1.05.02	Клеи полиуретановые	кг		52,936	
14.4.01.17	Грунтовки полиуретановые	кг		20,36	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		223,83	197,44
Эксплуатация машин		руб.		45,33	44,46
Всего, прямые затраты		руб.		269,16	241,90

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-012 Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит

Состав работ:

01. Разметка гранитного покрытия.
02. Сортировка плит.
03. Устройство и выравнивание подстилающего слоя.
04. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню.
05. Заполнение швов.
06. Трамбование виброплитой.
07. Увлажнение поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м²

27-07-012-01 Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-012-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	171,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами: 1 т	маш.-ч	<u>76,70</u> 10,06	1,33
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,87
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	60,00	3,07
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,07
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		9,71
13.2.04.02	Плиты гранитные	м ²		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 521,53
Эксплуатация машин		руб.		625,99
в том числе оплата труда машинистов		руб.		23,47
Материальные ресурсы		руб.		2,61
Всего, прямые затраты		руб.		2 150,13

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-014 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"

Состав работ:

Для норм 27-07-014-01, 27-07-014-02:

01. Разметка тротуарного покрытия.
02. Устройство и выравнивание подстилающего слоя.
03. Укладка плитки.
04. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком.
05. Засыпка швов песком.
06. Увлажнение поверхности покрытия.

Для нормы 27-07-014-03:

01. Разметка тротуарного покрытия.
02. Устройство и выравнивание подстилающего слоя.
03. Установка шаблона.
04. Укладка плитки.
05. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком.
06. Засыпка швов песком.
07. Увлажнение поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м²

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка":

27-07-014-01 рядовым или паркетным мощением
 27-07-014-02 кольцевым мощением
 27-07-014-03 веерным мощением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-014-01	27-07-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	115	117,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,83	4,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	4,29	4,29
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,54	0,58
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	5,07	5,07
91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	9,16	3,2	3,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1	0,1
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м ³		0,54	0,62
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		5,415	5,415
05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м ²		102	102
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 081,00	1 104,59
Эксплуатация машин		руб.		1 232,03	1 236,43
в том числе оплата труда машинистов		руб.		64,18	64,65
Материальные ресурсы		руб.		0,24	0,24
Всего, прямые затраты		руб.		2 313,27	2 341,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-014-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	140,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	4,29
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	5,07
91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	9,16	3,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м ³		0,62
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		5,415
05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м ²		102
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 322,30
Эксплуатация машин		руб.		1 244,13
в том числе оплата труда машинистов		руб.		65,46
Материальные ресурсы		руб.		0,24
Всего, прямые затраты		руб.		2 566,67

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-016 Устройство садовых дорожек и площадок

Состав работ:

Для нормы 27-07-016-01:

01. Разметка поперечников.
02. Рассыпка и разравнивание щебня по площади.
03. Поливка основания.
04. Укатка основания.

Для нормы 27-07-016-02:

01. Рассыпка и разравнивание щебня по площади.
02. Поливка основания.
03. Укатка основания.

Для нормы 27-07-016-03:

01. Планировка основания.
02. Разравнивание гранитных высевок.
03. Поливка покрытия.
04. Укатка покрытия.

Для нормы 27-07-016-04:

01. Разравнивание гранитных высевок.
02. Укатка покрытия.

Для нормы 27-07-016-05:

01. Изготовление колышков.
02. Разметка мест забивки колышков.
03. Забивка колышков.
04. Укладка бортовой доски.
05. Прибивка бортовой доски к колышкам.

Измеритель:	100 м² (нормы с 27-07-016-01 по 27-07-016-04); 10 м (норма 27-07-016-05)
27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см
27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01
27-07-016-03	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см
27-07-016-04	На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к расценке 27-07-016-03
27-07-016-05	Устройство бортовой доски для садовых дорожек и площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-016-01	27-07-016-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24	18,93	1,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,5	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	<u>75,00</u> 11,60	2,2	0,23
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,3	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	м ³	139,40	1	
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м ³	103,00	12,6	1,35
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,5	0,15
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		155,98	14,91
Эксплуатация машин		руб.		198,00	19,45
в том числе оплата труда машинистов		руб.		29,00	2,90
Материальные ресурсы		руб.		1 443,30	139,42
Всего, прямые затраты		руб.		1 797,28	173,78

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-016-03	27-07-016-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	8,09	7,15	1,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,48	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120931	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т	маш.-ч	<u>59,81</u> 11,60	1,34	0,14
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,14	
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,2	
02.3.01.05	Песок из отсевов дробления	м ³		5,5	1,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		57,84	8,25
Эксплуатация машин		руб.		95,55	8,37
в том числе оплата труда машинистов		руб.		17,16	1,62
Материальные ресурсы		руб.		2,93	
Всего, прямые затраты		руб.		156,32	16,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-016-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	1,18
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	11 978,00	0,0001
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	832,70	0,075
201-0832	Брусочки деревянные: 50*50 мм	м	4,22	5,24
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	9,89
Материальные ресурсы			руб.	85,76

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-07-016-05
Всего, прямые затраты		руб.		95,65

Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Состав работ:

01. Распаковка и строповка рулона.
02. Размотка рулона и резка на полотна.
03. Крепление полотен анкерами к земле.
04. Скрепление полотен шурупами-саморезами между собой.
05. Смачивание полотен водой.

Измеритель: 1000 м²

27-08-001-18 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин с применением полотна гибкого бетонного высокой прочности и ускоренного застывания

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-08-001-18
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	8,31	77,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	15
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	1,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,38
4	МАТЕРИАЛЫ			
204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	6 521,80	0,0776
411-0001	Вода	м ³	2,44	7,37
01.7.15.14	Шурупы оцинкованные	100 шт		56,16
05.2.02.24	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном	м ²		1 163,79
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		641,20
Эксплуатация машин		руб.		2 761,84
в том числе оплата труда машинистов		руб.		222,45
Материальные ресурсы		руб.		524,07
Всего, прямые затраты		руб.		3 927,11

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-001 Устройство защитных ограждений

Состав работ:

Для норм 27-09-001-09, 27-09-001-10:

01. Разбивка оси установки опорных стоек ограждения.
02. Сверление отверстий в железобетонном основании, продувка и обеспыливание.
03. Заполнение отверстий клеем, ввинчивание шпилек.
04. Установка стоек с закручиванием гаек на шпильках.
05. Установка секций заполнения с креплением.
06. Выравнивание перильного ограждения в проектное положение.

Для норм с 27-09-001-11 по 27-09-001-16:

01. Бурение отверстий под забивку гильз.
02. Установка и заглубление удерживающей гильзы.
03. Установка стоек.
04. Установка и натяжение троса с раскаткой вручную.
05. Установка световозвращателей.

Для норм с 27-09-001-21 по 27-09-001-26:

01. Установка и заглубление удерживающей гильзы.
02. Установка стоек.
03. Установка и натяжение троса с раскаткой вручную.
04. Установка световозвращателей.

Для нормы 27-09-001-31:

01. Разметка и нарезка контура карты под бетонный фундамент.
02. Разломка асфальтобетонных покрытий гидромолотом на базе экскаватора.
03. Разработка грунта экскаватором.
04. Зачистка котлована вручную.
05. Установка закладных деталей якорного узла и концевой стойки.
06. Бетонирование фундаментов якорного узла и концевой стойки.
07. Установка кронштейнов якорного узла с креплением болтами.
08. Установка концевой стойки с креплением болтами.
09. Установка и заглубление удерживающей гильзы.
10. Установка стоек.
11. Установка и фиксация троса.
12. Установка световозвращателей.

Для нормы 27-09-001-32:

01. Разработка грунта экскаватором.
02. Зачистка котлована вручную.
03. Установка закладных деталей якорного узла и концевой стойки.
04. Бетонирование фундаментов якорного узла и концевой стойки.
05. Установка кронштейнов якорного узла с креплением болтами.
06. Установка концевой стойки с креплением болтами.
07. Установка и заглубление удерживающей гильзы.
08. Установка стоек.
09. Установка и фиксация троса.
10. Установка световозвращателей.

Для нормы 27-09-001-33:

01. Разметка и нарезка контура карты под бетонный фундамент.
02. Разломка асфальтобетонных покрытий гидромолотом на базе экскаватора.
03. Разработка грунта экскаватором.
04. Зачистка котлована вручную.
05. Установка закладных деталей якорного узла и концевой стойки.
06. Бетонирование фундаментов якорного узла и концевой стойки.
07. Установка кронштейнов якорного узла с креплением болтами.
08. Установка концевой стойки с креплением болтами.
09. Установка и фиксация троса.
10. Установка световозвращателей.

Для нормы 27-09-001-34:

01. Разработка грунта экскаватором.
02. Зачистка котлована вручную.
03. Установка закладных деталей якорного узла и концевой стойки.
04. Бетонирование фундаментов якорного узла и концевой стойки.
05. Установка кронштейнов якорного узла с креплением болтами.
06. Установка концевой стойки с креплением болтами.
07. Установка и фиксация троса.
08. Установка световозвращателей.

Для норм 27-09-001-35, 27-09-001-36:

01. Заготовка арматуры.
02. Сверление отверстий.
03. Монтаж стержневых анкеров.
04. Нанесение цементного раствора на поверхность основания.
05. Монтаж блока.
06. Устройство стыковых соединений блоков.

Для нормы 27-09-001-37:

01. Заготовка арматуры.
02. Сверление отверстий.
03. Монтаж стержневых анкеров.
04. Нанесение цементного раствора на поверхность основания.
05. Монтаж блоков.
06. Устройство стыковых соединений блоков.
07. Засыпка межблочного пространства пескоцементной смесью.
08. Устройство подстилающего слоя.
09. Монтаж плиты.

Для нормы 27-09-001-38:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием.
02. Окраска.
03. Установка светоотражающего устройства.
04. Установка парапетных брусев железобетонных или металлических.

Измеритель:	100 м (нормы с 27-09-001-09 по 27-09-001-16, с 27-09-001-21 по 27-09-001-26, с 27-09-001-35 по 27-09-001-38); участок (нормы с 27-09-001-31 по 27-09-001-34)				
27-09-001-09	Устройство перильного ограждения из композитных материалов:				
27-09-001-10	при креплении стоек тремя анкерными шпильками				
27-09-001-11	при креплении стоек двумя анкерными шпильками				
27-09-001-12	Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением:				
27-09-001-13	с 3 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-14	с 3 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-15	с 4 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-16	с 4 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-17	с 5 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-18	с 5 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-19	Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения:				
27-09-001-20	с 3 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-21	с 3 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-22	с 4 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-23	с 4 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-24	с 5 тросами, шаг стоек 2 м				
27-09-001-25	с 5 тросами, шаг стоек 3 м				
27-09-001-26	Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках начального участка:				
27-09-001-27	в асфальтобетонном покрытии				
27-09-001-28	в земляном полотне				
27-09-001-29	Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках конечного участка:				
27-09-001-30	в асфальтобетонном покрытии				
27-09-001-31	в земляном полотне				
27-09-001-32	Устройство сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений:				
27-09-001-33	блок БД1ИМ				
27-09-001-34	блок БП1И				
27-09-001-35	Устройство двухрядного сборного железобетонного парапетного удерживающего ограждения из блока БП1И и плиты ПП-1				
27-09-001-36	Установка парапетных ограждений из стали, стойки металлические				
27-09-001-37					
27-09-001-38					

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-09	27-09-001-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	38,11	34,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	3,70	5	3,33
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,31	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.01-1167	Анкер композитный (шпилька с гайкой), диаметр 16 мм, длина 180 мм	шт	2,43	192,308	128,205
14.1.06.06-1023	Анкер химический двухкомпонентный на основе винилэстеровой смолы	л	174,33	3,4328	2,2885
01.5.02.02	Секции ограждения из композитных материалов	м		П	П
01.5.02.02-1015	Секция перильного ограждения из композитных материалов конечная в комплекте, высота 1100 мм, длина 195 мм	шт	488,52	П	П
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 18 мм, длина 200 мм	шт	35,80	П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		337,65	301,59
Эксплуатация машин		руб.		52,44	35,31
Материальные ресурсы		руб.		1 065,75	710,49
Всего, прямые затраты		руб.		1 455,84	1 047,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-11	27-09-001-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	46,1	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		36,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,58	9,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	7,44	5,11
391702	Компрессоры передвижные давлением до 10 ат, производительность до 10 м³/мин	маш.-ч	<u>52,25</u> 10,06	6,14	4,15
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,18	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тротуарного ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		423,20	339,55
Эксплуатация машин		руб.		3 444,34	2 363,96
в том числе оплата труда машинистов		руб.		148,07	101,03
Всего, прямые затраты		руб.		3 867,54	2 703,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-13	27-09-001-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	51,83	42,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,58	9,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	7,44	5,11
391702	Компрессоры передвижные давлением до 10 ат, производительность до 10 м³/мин	маш.-ч	<u>52,25</u> 10,06	6,14	4,15
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,19	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тротуарного ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		481,50	392,97
Эксплуатация машин		руб.		3 445,44	2 365,05
в том числе оплата труда машинистов		руб.		148,07	101,03
Всего, прямые затраты		руб.		3 926,94	2 758,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-15	27-09-001-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	57,57	48,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,58	9,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	7,44	5,11
391702	Компрессоры передвижные давлением до 10 ат, производительность до 10 м³/мин	маш.-ч	<u>52,25</u> 10,06	6,14	4,15
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,21	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тротуарного ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		534,83	446,29
Эксплуатация машин		руб.		3 447,63	2 366,15
в том числе оплата труда машинистов		руб.		148,07	101,03
Всего, прямые затраты		руб.		3 982,46	2 812,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-21	27-09-001-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	46,46	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		36,76

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-21	27-09-001-22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,65	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	1,65	1,16
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,18	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тросового ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		426,50	341,50
Эксплуатация машин		руб.		708,05	499,26
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,14	13,46
Всего, прямые затраты		руб.		1 134,55	840,76

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-23	27-09-001-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	52,19	42,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,65	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	1,65	1,16
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,19	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тросового ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		484,85	394,92
Эксплуатация машин		руб.		709,15	500,35
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,14	13,46
Всего, прямые затраты		руб.		1 194,00	895,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-25	27-09-001-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	57,93	48,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,65	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	1,65	1,16
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,21	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тросового ограждения	1000 м		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		538,17	448,24
Эксплуатация машин		руб.		711,34	501,45
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,14	13,46
Всего, прямые затраты		руб.		1 249,51	949,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-31	27-09-001-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	10,03	10,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмокошесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	<u>98,90</u> 11,60	0,13	0,13
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	1,06	1,06
121212	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм	маш.-ч	<u>61,32</u> 13,50	0,44	
123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	<u>417,18</u> 11,60	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-31	27-09-001-32
140508	Гидромолот на базе экскаватора	маш.-ч	<u>793,53</u> 16,44	0,95	
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,02	0,02
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	<u>111,00</u> 11,60	0,13	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
401-1045	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс В35 (М450)	м ³	991,73	2,856	2,856
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций начальных участков дорожного трассового ограждения	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		88,87	88,87
Эксплуатация машин		руб.		854,04	73,21
в том числе оплата труда машинистов		руб.		24,23	2,67
Материальные ресурсы		руб.		2 832,38	2 832,38
Всего, прямые затраты		руб.		3 775,29	2 994,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-33	27-09-001-34
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	8,33	8,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,52	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	<u>98,90</u> 11,60	0,13	0,13
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	1,06	1,06
121212	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм	маш.-ч	<u>61,32</u> 13,50	0,44	
140508	Гидромолот на базе экскаватора	маш.-ч	<u>793,53</u> 16,44	0,95	
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,01	0,01
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	<u>111,00</u> 11,60	0,13	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
401-1045	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс В35 (М450)	м ³	991,73	2,856	2,856
01.5.02.10	Комплект металлоконструкций конечных участков дорожного трассового ограждения	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		73,80	73,80
Эксплуатация машин		руб.		811,22	30,39
в том числе оплата труда машинистов		руб.		23,07	1,51
Материальные ресурсы		руб.		2 832,38	2 832,38
Всего, прямые затраты		руб.		3 717,40	2 936,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-35	27-09-001-36
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	67,55	61,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,58	15,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	12,3	10,2
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,66	0,67
400130	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 20т	маш.-ч	19,97	8,28	5,77
91.14.04-500	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	<u>165,28</u> 11,60	8,28	5,77
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,23	0,4	0,4
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	38,49	0,054	0,055
101-1914	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 25 мм	шт.	505,50	0,1	0,1
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-П, диаметром 20-22 мм	т	5 649,99	0,044	0,045
401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м ³	725,37	0,1803	0,167
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м ³	519,80	9,22	7,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-35	27-09-001-36
05.1.07.15	Ограждения парпетного типа для автомобильных дорог	м³		63,28	37,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		576,20	527,41
Эксплуатация машин		руб.		3 545,59	2 737,30
в том числе оплата труда машинистов		руб.		262,10	204,63
Материальные ресурсы		руб.		5 227,06	4 188,70
Всего, прямые затраты		руб.		9 348,85	7 453,41

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-001-37	27-09-001-38
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	196,09	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		113
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,06	2,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49	27,76	2,14
			13,50		
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00		0,12
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,34	
091500	Ямокопатели	маш.-ч	6,51		1,88
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17		0,72
			11,60		
400130	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 20т	маш.-ч	19,97	16,3	
91.14.04-500	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	165,28	16,3	
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм	т	19 400,00		0,00114
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 20 (22) мм	т	9 539,88		0,02409
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,789	
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15 584,00		0,0134
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99		0,00079
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,109	
101-1914	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 25 мм	шт.	505,50	0,2	
101-3561	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	8 786,29		0,00268
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм	т	5 649,99	0,091	
401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м³	725,37	0,328	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м³	519,80	14,85	
01.5.03.03	Знаки дорожные	шт			П
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-10 мм	м³			0,86
04.3.02.04	Смеси бетонные (тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог)	м³			3,72
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	м³		54,18	
05.1.07.15	Ограждения парпетного типа для автомобильных дорог	м³		74,92	
05.1.07.22	Плиты парпетные	м³		22,74	
07.2.07.12	Элементы конструктивные зданий и сооружений	т			2,48
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 643,23	1 001,18
Эксплуатация машин		руб.		7 559,66	426,55
в том числе оплата труда машинистов		руб.		563,84	28,89
Материальные ресурсы		руб.		8 581,32	492,02
Всего, прямые затраты		руб.		17 784,21	1 919,75

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения

Состав работ:

Для норм 27-09-002-14, 27-09-002-17:

01. Бурение ям для стоек.
02. Устройство оснований из песка и щебня.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Установка стоек в ямы с бетонированием.
05. Установка на стойки амортизаторов, вставок и планок с креплением болтами.
06. Установка светоотражающего устройства.

Для норм 27-09-002-15, 27-09-002-16, 27-09-002-18:

01. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях.
02. Установка анкерных болтов с зачеканкой раствором.
03. Установка стоек на анкерные болты, крепление стоек гайками.
04. Установка на стойки амортизаторов, вставок и планок с креплением болтами.
05. Установка светоотражающего устройства.

Измеритель: 100 м

27-09-002-14	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДД двустороннего исполнения, дорожной группы высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МД, 11МЦД двустороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек:
27-09-002-15	1,5 м, мостовой группы
27-09-002-16	2,0 м, мостовой группы
27-09-002-17	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м, дорожной группы
27-09-002-18	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 2,0 м, мостовой группы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-002-14	27-09-002-15
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	195,19	
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		547,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,62	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
110811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л	маш.-ч	20,10 10,06	0,47	
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	28,83	
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	138,54 11,60	12,15	
331002	Станок сверлильный	маш.-ч	13,96		56,93
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	109,47 11,60	0,42	0,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1309	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки: 400	т	441,10	1,05923	
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00		0,2494
402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м ³	783,84		0,2
408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	м ³	146,90	0,2129	
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	м ³	139,40	1,9798	
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м ³	70,01	1,08889	
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м ³	60,00	0,2135	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,5444	
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения	м		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 651,31	4 852,36
Эксплуатация машин		руб.		1 793,47	860,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-002-14	27-09-002-15
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	руб.		145,67	
Материальные ресурсы		руб.		864,86	2 667,73
Всего, прямые затраты		руб.		4 309,64	8 380,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-002-16	27-09-002-17
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		174,3
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	410,33	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			12,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
110811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л	маш.-ч	<u>20,10</u> 10,06		0,47
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90		28,83
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60		12,15
331002	Станок сверлильный	маш.-ч	13,96	42,56	
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,55	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1309	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки: 400	т	441,10		1,05923
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,1865	
402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м³	783,84	0,1495	
408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	м³	146,90		0,2129
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	139,40		1,9798
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	70,01		1,08889
408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м³	60,00		0,2135
411-0001	Вода	м³	2,44		0,5444
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения	м		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 635,52	1 460,63
Эксплуатация машин		руб.		654,35	1 785,80
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.			145,67
Материальные ресурсы		руб.		1 994,86	864,86
Всего, прямые затраты		руб.		6 284,73	4 111,29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-002-18
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	393,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331002	Станок сверлильный	маш.-ч	13,96	42,56
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,1865
402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м³	783,84	0,1495
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения	м		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 486,06
Эксплуатация машин		руб.		639,02
Материальные ресурсы		руб.		1 994,86
Всего, прямые затраты		руб.		6 119,94

Подраздел 9.2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных

Состав работ:

01. Определение места крепления к готовому основанию.
02. Сверление отверстий в плите.
03. Установка анкерных болтов на опорную плиту стойки.
04. Установка стойки на место крепления к плите.
05. Закрутка анкерных болтов.

Измеритель: 100 шт

27-09-008-04 Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-008-04
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	34,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	3,3
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>22,29</u> 11,60	3,2
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	3,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	3,3
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм	т	19 400,00	0,048
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,1
01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт		100
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П
101-9571	Знаки дорожные	шт.		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		296,08
Эксплуатация машин		руб.		1 024,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		118,79
Материальные ресурсы		руб.		1 938,00
Всего, прямые затраты		руб.		3 258,70

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Состав работ:

01. Укрупнительная сборка рамных конструкций.
02. Установка рамных конструкций на анкерные болты с креплением гайками и шайбами.

Измеритель: т

27-09-011-04 Установка металлических рамных опор для информационных щитов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-011-04
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	7,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,47
031001	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч	<u>83,76</u> 10,06	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	27,48	5,1494
07.2.07.08	Опорные рамы для информационных щитов	т		1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-011-04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		68,11
Эксплуатация машин		руб.		279,74
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		21,86
Материальные ресурсы		руб.		141,51
Всего, прямые затраты		руб.		489,36

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-014 Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке

Состав работ:

01. Установка знаков.
02. Переход от одного знака к следующему.

Измеритель: 100 шт

Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке:

27-09-014-01 на 2-х креплениях

27-09-014-02 на 3-х креплениях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-014-01	27-09-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	57,68	80,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28	38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч	<u>83,76</u> 10,06	28	38
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,40	1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	9 040,01	0,003736	0,005604
201-8111	Кронштейны	кг	9,14	8	12
101-9571	Знаки дорожные	шт.		100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		492,01	685,30
Эксплуатация машин		руб.		2 380,15	3 270,05
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		281,68	382,28
Материальные ресурсы		руб.		106,89	160,34
Всего, прямые затраты		руб.		2 979,05	4 115,69

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-015 Демонтаж дорожных знаков

Состав работ:

01. Демонтаж дорожных знаков.

Измеритель: 100 шт

27-09-015-01 Демонтаж дорожных знаков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-015-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	8,09	21,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч	<u>83,76</u> 10,06	10
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,4
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		174,99
Эксплуатация машин		руб.		872,47
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		100,60
Всего, прямые затраты		руб.		1 047,46

Подраздел 9.3. РАЗМЕТКА

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-016 Разметка проезжей части краской

Состав работ:

Для нормы 27-09-016-07:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.

02. Разметка поверхности.

03. Раскладка трафаретов.

04. Нанесение линий регулирования разметочными машинами.

05. Снятие трафаретов.

Для нормы 27-09-016-08:

01. Посыпка световозвращающего стеклонаполнителя.

Измеритель: 10 м²

27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
27-09-016-08	Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из лакокрасочных материалов, добавлять к расценкам с 27-09-016-01 по 27-09-016-07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-016-07	27-09-016-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	5,08	
	Рабочий среднего разряда 4,9	чел.-ч	10,94		0,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,3	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>63,64</u> 13,50	2,3	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,00036	
01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т		0,007	
01.5.01.03	Стеклошарики световозвращающие	кг			2,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,40	4,92
Эксплуатация машин		руб.		149,86	
в том числе оплата труда машинистов		руб.		31,05	
Материальные ресурсы		руб.		4,03	
Всего, прямые затраты		руб.		198,29	4,92

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-024 Установка противоослепляющих экранов

Состав работ:

Для нормы 27-09-024-01:

01. Установка опорной части на барьерное ограждение.

02. Установка держателей пластины и затемняющих элементов.

03. Крепление конструкций болтами.

Для нормы 27-09-024-02:

01. Установка опорной части на парапетное ограждение.

02. Установка держателей пластины и затемняющих элементов.

03. Крепление конструкций анкерными болтами.

Для нормы 27-09-024-03:

01. Установка держателей пластины и затемняющих элементов.

02. Крепление конструкций анкерными болтами.

Измеритель: 100 м

Установка пластинчатых противоослепляющих экранов на ограждения:

27-09-024-01 металлические барьерные

27-09-024-02 парапетные бетонные

27-09-024-03 Установка единичных пластинчатых противоослепляющих экранов на парапетные бетонные ограждения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-024-01	27-09-024-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		31,7
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	31,33	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,18	7,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>22,29</u> 11,60	8	7,5
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,18	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.5.03.11	Экран противоослепляющий пластинчатый	шт		П	П
01.5.03.11-0008	Крепление для установки пластинчатых полимерных противоослепляющих экранов к металлическому барьерному ограждению в комплекте с опорной частью и метизами, шаг установки экранов 660 мм	м	114,92	П	
01.5.03.11-0010	Крепление для установки пластинчатых полимерных противоослепляющих экранов к парапетному бетонному ограждению в комплекте с опорной частью и метизами, шаг установки экранов 660 мм	м	133,24		П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		277,58	277,06
Эксплуатация машин		руб.		198,54	189,65
в том числе оплата труда машинистов		руб.		94,89	89,32
Всего, прямые затраты		руб.		476,12	466,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-024-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	28,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>22,29</u> 11,60	9
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.5.03.11	Экран противоослепляющий пластинчатый	шт		П
01.5.03.11-0012	Крепление анкерное для установки пластинчатого полимерного противоослепляющего экрана к парапетному бетонному ограждению в комплекте с метизами	шт	32,45	П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		249,88
Эксплуатация машин		руб.		212,97
в том числе оплата труда машинистов		руб.		105,68
Всего, прямые затраты		руб.		462,85

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-032 Нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение и бетонный бордюр

Состав работ:

Для норм 27-09-032-04, 27-09-032-05:

01. Разметка листов и вырезание элементов разметки из пластика.
02. Наклеивание светоотражающих полос белого цвета и прозрачного защитного покрытия на черный лист.
03. Очистка поверхности от пыли и грязи водой.
04. Оклеивание опоры листовой конструкцией вертикальной разметки.
05. Закрепление листовой конструкции вертикальной разметки на опоре.

Для нормы 27-09-032-06:

01. Изготовление трафаретов.
02. Подготовка размечаемого покрытия.
03. Разметка поверхности.
04. Наложение трафарета и нанесение линий обозначения разметочными машинами.

Для нормы 27-09-032-07:

01. Изготовление трафаретов.

02. Подготовка размечаемого покрытия.

03. Разметка поверхности.

04. Наложение трафарета и нанесение линий обозначения с автовышки.

Измеритель: шт (нормы 27-09-032-04, 27-09-032-05); 10 м² (нормы 27-09-032-06, 27-09-032-07)

Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети диаметром:

27-09-032-04 270 мм

27-09-032-05 325 мм

27-09-032-06 Нанесение вертикальной разметки 2.3 на сооружения дорог (круглые тумбы на островках безопасности, сигнальные столбики, надолбы, опоры тросовых ограждений и т.п.)

27-09-032-07 Нанесение вертикальной разметки 2.2 на нижний край пролетного строения путепроводов, мостов, тоннелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-032-04	27-09-032-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76		2,03
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	1,93	
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,01
4 01.7.14.05-0004	МАТЕРИАЛЫ				
	Лист из полиэтилена низкого давления черного цвета, толщина 2 мм	м ²	45,10	0,88	1,06
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,27	0,27
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	85,59	0,037	0,037
101-2998	Пленка светоотражающая	м ²	5,80	0,462	0,561
101-3191	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN MK-92 S	кг	104,45	0,176	0,212
12.1.02.10-1390	Лента бутылкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм	м	9,37	1,02	1,02
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,004	0,005
01.8.01.04	Оргстекло листовое ТОСП	кг		1,0472	1,2614
20.1.02.18	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной	100 шт		0,02	0,02
20.1.02.18	Лента бандажная из нержавеющей стали	10 м		0,173	0,208
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,15	19,81
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
Материальные ресурсы		руб.		73,98	86,43
Всего, прямые затраты		руб.		94,00	107,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-032-06	27-09-032-07
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	20,51	34,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,19	13,6
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>63,64</u> 13,50	3,19	5,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,06
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	<u>82,22</u> 10,06		8,35
4 101-1875	МАТЕРИАЛЫ				
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	11 200,01	0,0003	0,0003
01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т		0,0072	0,0072
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		197,31	327,27
Эксплуатация машин		руб.		206,50	1 025,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		43,07	154,88
Материальные ресурсы		руб.		3,36	3,36
Всего, прямые затраты		руб.		407,17	1 356,51

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-033

Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования

Состав работ:

01. Очистка покрытия от грязи и пыли.
02. Устройство шумовых полос методом фрезерования.
03. Контроль параметров фрезерованных фрагментов полос.
04. Наладка параметров фрезерования.
05. Очистка покрытия от асфальтового гранулянта.

Измеритель: км

27-09-033-01 Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-033-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031846	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 7 т	маш.-ч	<u>190,24</u> 13,50	7,61
121341	Машины дорожные комбинированные, мощностью: менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>118,98</u> 13,50	1,75
122215	Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос	маш.-ч	508,17	7,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,333
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		5 523,12
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		126,37
Материальные ресурсы		руб.		8,13
Всего, прямые затраты		руб.		5 531,25

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-034 Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором полимерными лентами

Состав работ:

Для норм с 27-09-034-01 по 27-09-034-05:

01. Установка знаков и ограждений.
02. Очистка поверхности дорожного покрытия.
03. Нанесение предварительной разметки.
04. Нанесение полимерной ленты аппликатором.
05. Прикатка полимерной ленты.
06. Снятие знаков и ограждений.

Для норм с 27-09-034-06 по 27-09-034-10:

01. Нанесение предварительной разметки.
02. Нанесение полимерной ленты аппликатором.
03. Прикатка полимерной ленты легким дорожным катком за 3 прохода по одному следу.

Измеритель: 100 м

Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором на поверхность существующего покрытия вручную, полимерными лентами шириной:

27-09-034-01	10 см, линии обозначения мест остановки общественного транспорта и парковки автомобилей
27-09-034-02	10 см
27-09-034-03	15 см
27-09-034-04	20 см
27-09-034-05	40 см

Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором на поверхность свежееуложенного асфальтобетонного покрытия вручную, полимерными лентами шириной:

27-09-034-06	10 см, линии обозначения мест остановки общественного транспорта и парковки автомобилей
27-09-034-07	10 см
27-09-034-08	15 см
27-09-034-09	20 см
27-09-034-10	40 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-01	27-09-034-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		16,27
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	21,37	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,2	4,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	1,4	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,04
91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч	<u>83,11</u> 11,60	4,8	3
4	МАТЕРИАЛЫ				
14.4.01.21-0250	Грунтовка (праймер) на метилэтиловокетонной и этилацетатной основе для нанесения полимерных лент для дорожной разметки на существующее дорожное покрытие	кг	92,91	3,05	3,05
01.7.06.14	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог	м		103	103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		200,88	147,57
Эксплуатация машин		руб.		467,60	318,00
в том числе оплата труда машинистов		руб.		69,76	48,88
Материальные ресурсы		руб.		283,38	283,38
Всего, прямые затраты		руб.		951,86	748,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-03	27-09-034-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		16,79
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	16,74	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,4	4,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	1,4	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,1
91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч	<u>83,11</u> 11,60	3	3
4	МАТЕРИАЛЫ				
14.4.01.21-0250	Грунтовка (праймер) на метилэтиловокетонной и этилацетатной основе для нанесения полимерных лент для дорожной разметки на существующее дорожное покрытие	кг	92,91	4,6	6,11
01.7.06.14	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог	м		103	103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		151,83	150,61
Эксплуатация машин		руб.		323,23	323,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		48,88	48,88
Материальные ресурсы		руб.		427,39	567,68
Всего, прямые затраты		руб.		902,45	1 041,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-05	27-09-034-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	16,97	
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		12,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,4	6,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	1,4	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>70,59</u> 10,06		1,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-05	27-09-034-06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,2	0,04
91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч	<u>83,11</u> 11,60	3	4,8
4 14.4.01.21-0250	МАТЕРИАЛЫ Грунтовка (праймер) на метилэтиловокетонной и этилацетатной основе для нанесения полимерных лент для дорожной разметки на существующее дорожное покрытие	кг	92,91	12,2	
01.7.06.14	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог	м		103	103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		152,22	119,96
Эксплуатация машин		руб.		331,94	529,48
в том числе оплата труда машинистов		руб.		48,88	73,79
Материальные ресурсы		руб.		1 133,50	
Всего, прямые затраты		руб.		1 617,66	649,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-07	27-09-034-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	8,13	8,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4	4
3 120901	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>70,59</u> 10,06	1	1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,1
91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч	<u>83,11</u> 11,60	3	3
4 01.7.06.14	МАТЕРИАЛЫ Лента полимерная для разметки автомобильных дорог	м		103	103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		78,21	78,60
Эксплуатация машин		руб.		323,41	328,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		44,86	44,86
Всего, прямые затраты		руб.		401,62	407,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-034-09	27-09-034-10
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	8,22	8,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4	4
3 120901	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>70,59</u> 10,06	1	1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,1	0,2
91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч	<u>83,11</u> 11,60	3	3
4 01.7.06.14	МАТЕРИАЛЫ Лента полимерная для разметки автомобильных дорог	м		103	103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		78,17	80,36
Эксплуатация машин		руб.		328,64	337,35
в том числе оплата труда машинистов		руб.		44,86	44,86
Всего, прямые затраты		руб.		406,81	417,71

Подраздел 9.4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-037 Установка светофорных колонок

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную.
02. Установка оцинкованного основания светофорной колонки.
03. Засыпка грунта с трамбованием вручную.
04. Установка светофорной колонки с креплением болтами.

Измеритель: шт

27-09-037-01 Установка светофорных колонок в комплекте с основанием

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-037-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	1,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	<u>87,60</u> 10,06	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм	кг	21,06	0,3952
101-8280	Основание светофорной колонки оцинкованное	шт.	1 129,64	1
01.5.03.09	Колонка светофорная оцинкованная	шт		1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,57
Эксплуатация машин		руб.		21,02
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,41
Материальные ресурсы		руб.		1 137,96
Всего, прямые затраты		руб.		1 170,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-038 Установка дорожных знаков на металлических стойках и винтовых сваях

Состав работ:

01. Завинчивание винтовых свай.
02. Установка металлических стоек на винтовые сваи.
03. Переход от одного знака к следующему.

Измеритель: 100 шт

27-09-038-01 Установка дорожных знаков на металлических стойках и винтовых сваях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-038-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	95,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,62
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,17
91.04.01-090	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора массой 5-7 т	маш.-ч	<u>101,46</u> 10,06	9
4	МАТЕРИАЛЫ			
08.1.02.16-0067	Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1500 мм	шт	437,25	100
101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм	кг	21,06	10,706
509-7133	Хомут: диаметром 76 мм	шт.	34,30	200
01.5.03.03	Знаки дорожные	шт		100
01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт		100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		777,46
Эксплуатация машин		руб.		1 116,49
в том числе оплата труда машинистов		руб.		98,91

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-038-01
Материальные ресурсы		руб.		50 810,47
Всего, прямые затраты		руб.		52 704,42

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-039 Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка)

Состав работ:

Для нормы 27-09-039-01:

01. Удаление линий дорожной разметки механизмом-демаркировщиком.

02. Очистка поверхности дорожного покрытия.

Для нормы 27-09-039-02:

01. Удаление линий дорожной разметки механизмом-демаркировщиком.

Измеритель: 10 м²

Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка):

27-09-039-01 при толщине линии до 3 мм

27-09-039-02 при увеличении толщины линии на 1 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-039-01	27-09-039-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	4,12	1,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u>	0,21	
			11,60		
91.13.01-514	Демаркировщики дорожной разметки с фрезервальным барабаном, ширина удаляемой разметки до 200 мм	маш.-ч	13,35	2	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
20.2.08.06	Ролики для удаления линий дорожной разметки самоходными демаркировочными машинами	компл		0,04	0,013
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,37	12,52
Эксплуатация машин		руб.		49,80	8,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,44	
Всего, прямые затраты		руб.		87,17	21,46

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-040 Устройство шумозащитного экрана

Состав работ:

Для нормы 27-09-040-01:

01. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях.

02. Установка и зачеканка анкерных болтов.

03. Установка и крепление стоек к анкерным болтам.

04. Установка средств подмащивания.

05. Установка шумопоглощающих панелей на стойки.

06. Установка прижимных уголков и крепление болтами с прижимом панелей к стенкам стойки.

Для нормы 27-09-040-02:

01. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях.

02. Установка и зачеканка анкерных болтов.

03. Установка столика крепления под стойки.

04. Установка металлических стоек и фиксация к столику.

05. Установка средств подмащивания.

06. Установка резиновых прокладок.

07. Монтаж листа поликарбоната.

08. Крепление утолщающих металлических полос к листам сваркой.

Для нормы 27-09-040-03:

01. Установка и разборка металлической опалубки, крепление анкерными болтами.
02. Сборка мостиков на опалубке.
03. Изготовление и сборка плоских каркасов.
04. Установка арматурных сеток и каркасов, установка плат.
05. Укладка бетонной смеси в конструкции стен, поливка водой.
06. Насечка поверхности стен, устройство рольки в сопряжении блоков.
07. Устройство деформационного шва.

Измеритель: 100 м² (нормы 27-09-040-01, 27-09-040-02); м³ (норма 27-09-040-03)

Устройство шумозащитного экрана из:

- 27-09-040-01 панели алюминиевых или стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами
- 27-09-040-02 поликарбоната
- 27-09-040-03 монолитных железобетонных конструкций

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-040-01	27-09-040-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	105,5	
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		205,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		24,38	62,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	6,96	44,15
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>22,29</u> 11,60	6,86	14,33
050301	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м ³ /мин	маш.-ч	<u>100,00</u> 10,06	10,56	3,83
330211	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	34,55	6,4	7,78
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,18	2,99
91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч	17,30		1,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной 50 мм	м	0,83		27,78
01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	22,29		40
08.3.05.06-0012	Сталь толстолистовая марка 18 сп, толщина более 4 мм	т	6 493,31		0,28
08.3.07.01-0074	Полоса стальная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	5 897,71		0,93
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1 836,00		0,08
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	9 040,01	0,01504095	
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30		0,3575
101-6556	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	м ²	1 308,11	100	
101-7555	Болты строительные анкерные с гайками	т	25 542,66		0,03368
113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I	т	12 329,98		0,0002
201-0776	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	7 712,00	0,2133	
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10 045,00	0,3294	
206-1344	Алюминиевые профили прессованные	т	54 246,05		0,1
401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа	кг	9,19	334,7619	
402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м ³	783,84	0,00057	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,05501	0,06
01.5.02.01	Стойки металлические	шт		П	П
01.7.15.01	Анкеры	т		П	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-040-01	27-09-040-02
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м ³			0,2
11.3.03.19	Поликарбонат	м ²			100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		911,52	1 794,93
Эксплуатация машин		руб.		2 670,78	8 469,66
в том числе оплата труда машинистов		руб.		279,77	800,79
Материальные ресурсы		руб.		138 977,80	14 657,52
Всего, прямые затраты		руб.		142 560,10	24 922,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-040-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	7,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,98
050301	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м ³ /мин	маш.-ч	<u>100,00</u> 10,06	0,45
110102	Бадьи: 4 м ³	маш.-ч	2,30	0,68
110831	Автобетоносмесители: , емкость до 6,3 м ³	маш.-ч	<u>177,73</u> 11,60	0,68
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	0,68
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	0,45
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	0,16
350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	<u>15,40</u> 10,06	0,16
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	27,48	0,02
08.3.05.06-0012	Сталь толстолистовая марка 18 сп, толщина более 4 мм	т	6 493,31	0,001
101-0584	Масла антраценовые	т	1 696,01	0,0013
101-3736	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст0 размером свыше 12 мм, углеродистая кипящая	т	6 957,22	0,0036
101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	6 806,13	0,00004
101-3764	Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, толщиной до 4 мм	т	26 291,60	0,00002
101-6778	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 35-70 мм	т	6 788,20	0,00004
102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м ³	988,40	0,00004
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м ³	550,00	0,00004
104-0173	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15	м ³	475,73	0,001
113-0400	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	кг	56,11	0,2
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м ³	519,80	0,01
01.5.02.01	Стойки металлические	шт		П
01.7.16.04	Опалубка металлическая	т		0,006
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м ³		1,02
08.4.03.03	Сталь арматурная периодического профиля	т		П
11.2.11.06	Фанера ламинированная	м ²		0,56
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		60,34
Эксплуатация машин		руб.		503,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		40,76
Материальные ресурсы		руб.		52,32
Всего, прямые затраты		руб.		615,85

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-041 Удаление разметки

Состав работ:

01. Удаление линий дорожной разметки методом выжигания.

Измеритель: 10 м²

Удаление линий разметки методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм:

27-09-041-01 из краски

27-09-041-02 из пластиков и полимерных материалов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	27-09-041-01	27-09-041-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		3,46
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,14	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	1,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	0,55	1,65
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,50	0,55	1,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,01	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,09	2,412	7,236
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,34	31,04
Эксплуатация машин		руб.		33,91	102,59
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		5,53	16,60
Материальные ресурсы		руб.		14,69	44,07
Всего, прямые затраты		руб.		58,94	177,70

Дополнить приложение 27.3 раздела «IV. Приложения» следующими пунктами:

Приложение 27.3**Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЭСНПиТЕР части 27**

Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.15. При устройстве начального / конечного участков дорожного тросового ограждения с 5 тросами	09-001-31, 09-001-32, 09-001-33, 09-001-34	1,1	—	—
3.16. При демонтаже дорожных знаков:				
а) с растяжки	09-015-01	1,3	1,3	—
б) с рамы дорожного знака	09-015-01	1,1	1,1	—

Часть 30. Мосты и трубы

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.30.60ф. Расценками табл. 30-08-024 учтена очистка поверхности щетками, обезжиривание и обеспыливание поверхности. Работы по пескоструйной (металлическим песком) или дробеструйной очистке следует учитывать дополнительно.*

1.30.72ф. Расценками табл. 30-08-026 не учтены работы по устройству выравнивающего (подготовительного) и защитного слоев. При необходимости их выполнения данные работы следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам табл. 30-08-025.

Расценкой 30-08-025-09 учтены затраты на устройство бетонного защитного слоя толщиной слоя 40 мм.

Расценками 30-08-025-10 и 30-08-027-01 не учтены работы на сверление отверстий, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим сборникам на сверление отверстий в железобетонных конструкциях.

1.30.74ф. В расценке 30-08-041-05 учтены перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м.

Расценкой 30-08-041-05 предусмотрено нанесение защитных покрытий в 1 слой. При выполнении систем многослойных защитных покрытий расценки следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.

1.30.75ф. В расценках с 30-08-101-01 по 30-08-101-07 учтены затраты на монтаж емкостей сборных ливневых очистных сооружений с установленными на заводе изготовителе техническими колодцами, при монтаже емкостей без технических колодцев, затраты на их установку следует определять по расценке 30-08-101-08.

В расценках с 30-08-101-01 по 30-08-101-07 на монтаж сборных ливневых очистных сооружений учтены затраты на монтаж одной емкости, в случае если проектом предусмотрены ливневые очистные сооружения, состоящие из нескольких емкостей, каждую емкость следует учитывать отдельно.

Затраты на подключение и прокладку подводящих и отводящих трубопроводов следует учитывать дополнительно по расценкам сборника 23 «Канализация - наружные сети».

Загрузку фильтрующего материала в емкость очистного сооружения при необходимости следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 06-01-070 сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-02-025 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и путепроводов

Состав работ:

Для нормы 30-02-025-01:

01. Монтаж и демонтаж поддерживающих устройств под опалубку.
02. Монтаж и демонтаж щитов опалубки.
03. Изготовление, установка и снятие элементов из брусьев.
04. Подача материалов на пролетное строение.
05. Подготовка опалубки к бетонированию- смазка, очистка, проклейка стыков.
06. Установка закладных деталей и направляющих для виброрейки.
07. Установка бетонных подкладок.
08. Установка температурных трубок.
09. Укладка бетонной смеси в конструкции.
10. Монтаж, демонтаж и очистка бетоновода.
11. Уход за бетоном.
12. Очистка автобетононасоса водой.

Для нормы 30-02-025-02:

01. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, резкой и гнутьем.
02. Установка арматуры отдельными стержнями.
03. Установка арматуры сетками.

Для нормы 30-02-025-03:

01. Установка анкерных деталей.
02. Изготовление и установка фиксаторов из арматурных стержней для каналаобразователей.
03. Установка каналаобразователей.
04. Установка и снятие контрольно-сливных трубок из ПВХ с установкой шаровых кранов.
05. Постановка и натяжение высокопрочных канатов.

Для нормы 30-02-025-04:

01. Промывка и заполнение каналов водой.
02. Установка и снятие контрольно-сливных трубок из ПВХ с установкой шаровых кранов с торцов.
03. Монтаж, демонтаж станции заправки.
04. Инъектирование каналов.

Измеритель: м³ (нормы 30-02-025-01, 30-02-025-04); т (нормы 30-02-025-02, 30-02-025-03)

30-02-025-01	Бетонирование монолитного железобетонного пролетного строения
30-02-025-02	Установка ненапрягаемой арматуры монолитного железобетонного пролетного строения
30-02-025-03	Установка и натяжение высокопрочной арматуры монолитного преднапряженного железобетонного пролетного строения
30-02-025-04	Инъектирование каналов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-02-025-01	30-02-025-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		31,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-02-025-01	30-02-025-02
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	21,61	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,02	2,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	<u>271,29</u> 17,84	0,01	0,13
022102	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность: до 50 т	маш.-ч	<u>437,00</u> 27,90	2,56	0,28
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	1,49	0,55
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,17	
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м³/мин	маш.-ч	<u>145,30</u> 10,06	0,05	
110055	Автобетоносмесители: 6 м³	маш.-ч	<u>177,59</u> 13,50	1,15	
110216	Автобетононасосы: , производительность 90 м³/ч	маш.-ч	<u>135,00</u> 14,40	0,68	
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	1,15	
111302	Виброрейка	маш.-ч	34,31	0,57	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,01	
331008	Станок: для рубки арматуры	маш.-ч	28,63		0,95
331014	Станок: для гибки и резки арматуры ICARO P-55	маш.-ч	<u>14,00</u> 10,06		1,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,23	0,02	
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	38,49	0,004	
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм	т	5 763,00	0,0001	
101-1646	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5	т	6 423,20	0,0025	
101-1870	Проволока вязальная	кг	9,52		6,73
101-2502	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	10 м	250,10	0,23	
101-2607	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т	8 123,82	0,0082	
101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м²	м²	5,48	0,97	
101-2785	Смазка "Эмульсол"	кг	56,17	0,0028	
101-2879	Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы)	п.м	35,66	0,37	
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30	1,35	0,18
101-5431	Шурупы стальные	кг	12,75	0,156	
101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т	8 974,19	0,0069	
101-6765	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм	т	6 830,87	0,0008	
101-7062	Шланг бетоновода диаметром 125 мм	м	1 654,13	0,003	
101-7555	Болты строительные анкерные с гайками	т	25 542,66	0,0001	
102-0176	Бруски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	м³	916,54	0,03	
102-8019	Фанера ламинированная толщиной: 21 мм	м³	5 527,51	0,01	
103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	31,20	0,02	
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м²	5,92	1,76	
201-0794	Конструкции стальные тяжелой	т	12 821,52	0,0011	
202-0033	Части и закладные: разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255	т	12 335,85	0,00005	
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70 мм	шт.	9,37	8,82	
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м³	401,81	0,016	
411-0002	Вода водопроводная	м³	3,14	0,02	
204-9001	Арматура	т			1,024
401-9021	Бетон	м³		1,02	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		210,91	278,19
Эксплуатация машин		руб.		1 459,85	213,09
в том числе оплата труда машинистов		руб.		97,54	27,23
Материальные ресурсы		руб.		454,93	66,82
Всего, прямые затраты		руб.		2 125,69	558,10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-02-025-03	30-02-025-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		17,41
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	49,29	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,39	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	<u>271,29</u> 17,84	4,46	0,2
022102	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность: до 50 т	маш.-ч	<u>437,00</u> 27,90	2,97	
030207	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: до 500 т	маш.-ч	9,35	2,21	
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0,08	
100103	Установка инъекционная	маш.-ч	30,46		3,59
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60		0,05
190301	Насосные станции типа СН 500/22/60	маш.-ч	<u>77,81</u> 11,60	1,78	
320400	Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки, 16 т	маш.-ч	90,50	1,67	
330901	Ножницы: электрические	маш.-ч	33,59	0,05	
331006	Станок: трубонарезной	маш.-ч	<u>30,46</u> 11,60	0,21	
331008	Станок: для рубки арматуры	маш.-ч	28,63	0,36	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0477	Краски порошковые: П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая	т	71 036,76	0,0001	
101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	76,81	0,001	
101-1870	Проволока вязальная	кг	9,52	4,75	
101-3995	Электроды: УОНИ 13/45	кг	15,30	0,34	
101-4478	Болт анкерный с гайкой, размер: 20,0x110 мм	100 шт.	967,00	0,04	
101-5722	Лента герметизирующая марки "Липлент-СТ" толщиной 2 мм	м ²	55,52	0,82	
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	1 430,00	0,02	
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	74,25	47,9	
103-2431	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм	10 м	41,27		0,52
103-2433	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм	10 м	82,99	0,14	
108-0082	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	9,40	9	
202-0033	Части и закладные: разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255	т	12 335,85	0,01	
204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	6 898,67	0,46	
301-6279	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: 100/100 мм	шт.	35,14	0,94	
302-0003	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	42,96		2,58
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	58,80	0,94	
411-0002	Вода водопроводная	м ³	3,14		1
204-3932	Анкера клиновые стальные, марка "АКС-190" (ТУ 4842-003-95520222-10)	компл.	6 195,35	П	
402-9050	Раствор цементный	м ³			1,02
508-9001	Канаты арматурные	кг		1 030	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		463,33	161,74
Эксплуатация машин		руб.		2 837,18	169,11
в том числе оплата труда машинистов		руб.		185,52	4,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-02-025-03	30-02-025-04
Материальные ресурсы		руб.		7 208,26	135,44
Всего, прямые затраты		руб.		10 508,77	466,29

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-024 Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Обеспыливание поверхности.
03. Обезжиривание поверхности.
04. Грунтование поверхности вручную.
05. Нанесение гидроизоляции способом напыления.

Измеритель: 100 м²

30-08-024-02 Устройство напыляемой битумно-латексной гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-024-02
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,03
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	0,1
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	6,82	0,52
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1292	Уайт-спирит	т	6 667,01	0,03215
101-1571	Кальций хлористый технический, сорт I	т	3 060,00	0,0113
101-1757	Ветошь	кг	1,81	4,75
101-2772	Топливо дизельное	т	5 349,90	0,0022
113-2235	Праймер "InnoPrimer"	кг	16,11	30,75
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1154
01.2.03.07	Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая	кг		543,24
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,42
Эксплуатация машин		руб.		17,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,42
Материальные ресурсы		руб.		764,95
Всего, прямые затраты		руб.		818,84

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги

Состав работ:

Для норм с 30-08-025-05 по 30-08-025-08:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Очистка и промывка поверхности.
03. Укладка бетонной смеси с приданием поверхности поперечного уклона.
04. Уплотнение и заглаживание поверхности бетона.
05. Уход за бетонной поверхностью.

Для нормы 30-08-025-09:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Укладка арматурной сетки.
03. Укладка бетонной смеси.
04. Уплотнение и заглаживание поверхности бетона.
05. Уход за бетонной поверхностью.

Для нормы 30-08-025-10:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Разметка, резка труб.
03. Установка чугунной трубки, воронки и решетки.
04. Герметизация пазух.
05. Переход к месту установки следующей трубки.

Измеритель: 100 м² (нормы с 30-08-025-05 по 30-08-025-09); 100 шт (норма 30-08-025-10)

Устройство выравнивающего слоя дорожной одежды на железобетонной плите проезжей части мостового сооружения толщиной:

30-08-025-05	до 40 мм
30-08-025-06	свыше 40 до 60 мм
30-08-025-07	свыше 60 до 80 мм
30-08-025-08	свыше 80 до 110 мм

30-08-025-09 Устройство защитного слоя дорожной одежды на железобетонной плите проезжей части мостового сооружения

30-08-025-10 Установка чугунных водоотводных трубок на железобетонной плите проезжей части мостового сооружения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-025-05	30-08-025-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	19,04	27,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,87	7,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	4,87	7,44
			13,50		
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	3	4,63
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,23	0,23
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-7247	Нетканый геотекстиль: Геотекс 550	м ²	9,56	59,02	59,02
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,75	0,75
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	65,24	65,24
04.1.02.04	Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		155,56	227,62
Эксплуатация машин		руб.		817,75	1 238,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		65,75	100,44
Материальные ресурсы		руб.		2 458,02	2 458,02
Всего, прямые затраты		руб.		3 431,33	3 924,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-025-07	30-08-025-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	34,59	44,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,49	12,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	9,49	12,62
			13,50		
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	5,75	7,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,23	0,23
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-7247	Нетканый геотекстиль: Геотекс 550	м ²	9,56	59,02	59,02
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,75	0,75
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м ²	29,00	65,24	65,24
04.1.02.04	Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		282,60	367,00
Эксплуатация машин		руб.		1 574,45	2 087,04
в том числе оплата труда машинистов		руб.		128,12	170,37
Материальные ресурсы		руб.		2 458,02	2 458,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-025-07	30-08-025-08
Всего, прямые затраты		руб.		4 315,07	4 912,06
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-025-09	30-08-025-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	24,96	
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24		30,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,09	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	4,09	0,9
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>46,56</u> 10,06		2,1
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,50	2,25	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,31	1,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1 500,00		0,034
101-1870	Проволока вязальная	кг	9,52	0,3156	
101-1943	Круг отрезной размером: 230х3х22	шт.	38,31		5,883
101-7247	Нетканый геотекстиль: Геотекс 550	м²	9,56	59,02	
103-0917	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм	м	84,75		200
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39		2,97
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м²	29,00	65,24	
04.1.02.04	Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства	м³		П	
08.1.02.01	Воронка водосточная чугунная квадратная с решеткой, для сбора воды с мостового полотна	шт			100
08.4.02.06	Сетки из проволоки холодноотянутой	т		П	
11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт		7	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		203,92	254,20
Эксплуатация машин		руб.		696,82	340,81
в том числе оплата труда машинистов		руб.		55,22	33,28
Материальные ресурсы		руб.		2 459,19	17 227,54
Всего, прямые затраты		руб.		3 359,93	17 822,55

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-026 Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Обеспыливание поверхности.
03. Грунтование поверхности вручную.
04. Нанесение гидроизоляции способом напыления.

Измеритель: 100 м²

30-08-026-01 Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления: битумно-латексной эмульсией

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-026-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	3,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,03
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>46,56</u> 10,06	0,1
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	6,82	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-026-01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1571	Кальций хлористый технический, сорт I	т	3 060,00	0,0113
101-2772	Топливо дизельное	т	5 349,90	0,0022
113-2235	Праймер "InnoPrimer"	кг	16,11	51,25
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1154
01.2.03.07	Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая	кг		543,24
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,83
Эксплуатация машин		руб.		17,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,42
Материальные ресурсы		руб.		872,27
Всего, прямые затраты		руб.		922,57

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-027 Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений

Состав работ:

Для нормы 30-08-027-01:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Резка полиэтиленовых труб.
03. Установка полиэтиленовых труб с герметизацией пазух.
04. Укладка сетки из стекловолокна.

Для нормы 30-08-027-02:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Устройство опалубки из досок.
03. Разборка опалубки из досок.
04. Разметка и распил кирпича.
05. Устройство дренажных кирпичей.
06. Обертывание дренажных кирпичей геотекстилем.
07. Испытание дренажной системы.

Измеритель: 100 шт (норма 30-08-027-01); 100 м (норма 30-08-027-02)

30-08-027-01 Установка дренажных полиэтиленовых труб на проезжей части мостов

30-08-027-02 Устройство дренажной системы из кирпичей на мостовых сооружениях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-027-01	30-08-027-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	8,24		25,69
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	15,66	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	163,49 13,50		0,22
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	46,56 10,06	2	0,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,13	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1 500,00	0,094	
101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м ²	10 м ²	24,70	0,102	
101-7239	Нетканый геотекстиль: Геотекс 150	м ²	3,03		8,12
102-0378	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м ³	1 015,27		0,027
411-0001	Вода	м ³	2,44		0,02
01.7.21.01	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов	м			103
507-2987	Труба: ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	175,31	П	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		133,58	211,69
Эксплуатация машин		руб.		104,45	76,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-027-01	30-08-027-02
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>руб.</i>		<i>20,12</i>	<i>6,89</i>
Материальные ресурсы		руб.		143,52	52,06
Всего, прямые затраты		руб.		381,55	340,54

Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-041 Огрунтовка и окраска мостовых металлических конструкций лакокрасочными материалами

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Обеспыливание поверхности.
03. Приготовление лакокрасочных материалов.
04. Механизированное нанесение лакокрасочных материалов.
05. Контроль качества.
06. Промывка оборудования.

Измеритель: 100 м²

30-08-041-05 Окраска стальных мостов и путепроводов: пролетных строений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-041-05
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	1,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u>	0,002
			10,06	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u>	1,24
			10,06	
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	1,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,002
			11,60	
4	МАТЕРИАЛЫ			
14.4.02.06	Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т		П
14.5.09.06	Разбавители	т		0,001
14.5.09.07	Растворители	т		0,0003
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,69
Эксплуатация машин		руб.		70,79
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>руб.</i>		<i>12,49</i>
Всего, прямые затраты		руб.		87,48

Подраздел 8.14. УСТРОЙСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-101 Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов

Состав работ:

Для норм с 30-08-101-01 по 30-08-101-07:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Монтаж емкости очистного сооружения в проектное положение.
03. Крепление емкости очистного сооружения к железобетонной плите.
04. Заполнение емкости водой.

Для нормы 30-08-101-08:

01. Установка технического колодца на горловину емкости.
02. Фиксация технического колодца саморезами.
03. Установка вытяжной трубы.
04. Герметизация стыкового соединения.

Для норм с 30-08-101-09 по 30-08-101-14:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.

02. Установка колодца в проектное положение.

03. Крепление колодца анкерными болтами к железобетонной плите.

Измеритель: шт

Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов, объем емкости:

30-08-101-01	до 6 м ³
30-08-101-02	свыше 6 до 15 м ³
30-08-101-03	свыше 15 до 30 м ³
30-08-101-04	свыше 30 до 50 м ³
30-08-101-05	свыше 50 до 70 м ³
30-08-101-06	свыше 70 до 90 м ³
30-08-101-07	свыше 90 до 120 м ³
30-08-101-08	Установка технических колодцев на горловины емкостей ливневых очистных сооружений из полимерных композиционных материалов Установка круглых колодцев для сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов диаметром корпуса:
30-08-101-09	1000 мм
30-08-101-10	1200 мм
30-08-101-11	1400 мм
30-08-101-12	1600 мм
30-08-101-13	1800 мм
30-08-101-14	2000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-01	30-08-101-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	8,02		3,1
	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	8,09	1,69	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,06	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,34	0,34
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	0,72	1,98
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,31	
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	<u>107,30</u> 13,50		0,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
20.1.02.18-0006	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм	м	9,39	18	32
411-0001	Вода	м ³	2,44	3	8,25
18.2.09.04	Сооружения локальные очистные из полимерных композитных материалов	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,67	24,86
Эксплуатация машин		руб.		161,81	306,65
в том числе оплата труда машинистов		руб.		12,94	27,56
Материальные ресурсы		руб.		176,34	320,61
Всего, прямые затраты		руб.		351,82	652,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-03	30-08-101-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	7,94		9,4
	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	8,02	5,54	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,35	7,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,39	0,5
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	3,96	7,2
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	<u>117,92</u> 13,50	0,38	
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	<u>149,28</u> 13,50		0,52
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76		0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-03	30-08-101-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
20.1.02.18-0006	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм	м	9,39	56	
20.1.02.18-0008	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 75 мм	м	14,55		90
411-0001	Вода	м ³	2,44	16,5	30
18.2.09.04	Сооружения локальные очистные из полимерных композитных материалов	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,43	74,64
Эксплуатация машин		руб.		544,17	961,66
в том числе оплата труда машинистов		руб.		51,21	90,27
Материальные ресурсы		руб.		566,10	1 382,70
Всего, прямые затраты		руб.		1 154,70	2 419,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-05	30-08-101-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	13,3	17,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,4	14,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т	маш.-ч	271,29	0,6	0,7
			17,84		
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	110,00	10,8	14,22
			11,60		
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	149,28	0,61	0,71
			13,50		
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,61	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
20.1.02.18-0008	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 75 мм	м	14,55	90	108
411-0001	Вода	м ³	2,44	45	59,25
18.2.09.04	Сооружения локальные очистные из полимерных композитных материалов	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		104,67	134,18
Эксплуатация машин		руб.		1 453,88	1 874,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.		135,98	177,44
Материальные ресурсы		руб.		1 419,30	1 715,97
Всего, прямые затраты		руб.		2 977,85	3 724,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-07	30-08-101-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	22,9	
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46		0,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,18	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т	маш.-ч	271,29	0,92	
			17,84		
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	110,00	19,26	
			11,60		
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	149,28	0,94	
			13,50		
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,76	0,94	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0311	Каболка	т	30 029,99		0,0005
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	8,00		0,04
20.1.02.18-0008	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 75 мм	м	14,55	132	
411-0001	Вода	м ³	2,44	80,25	
18.2.09.04	Сооружения локальные очистные из полимерных композитных материалов	компл		1	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		180,22	4,15
Эксплуатация машин		руб.		2 527,08	
в том числе оплата труда машинистов		руб.		239,83	
Материальные ресурсы		руб.		2 116,41	15,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-07	30-08-101-08
Всего, прямые затраты		руб.		4 823,71	19,48
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-09	30-08-101-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74		0,75
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	0,72	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,12	0,15
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,05	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	19,76	0,0049	0,0049
20.1.02.18-0006	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм	м	9,39	12	12
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,0528	0,0528
01.7.15.01	Анкеры	шт		4	4
18.2.04.10	Колодцы из полимерных композитных материалов	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,38	6,56
Эксплуатация машин		руб.		23,98	30,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,62	2,03
Материальные ресурсы		руб.		112,80	112,80
Всего, прямые затраты		руб.		143,16	149,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-11	30-08-101-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		0,88
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	0,81	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,18	0,21
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,09	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	19,76	0,0049	0,0049
20.1.02.18-0006	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм	м	9,39	12	12
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,0528	0,0528
01.7.15.01	Анкеры	шт		4	4
18.2.04.10	Колодцы из полимерных композитных материалов	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,00	7,51
Эксплуатация машин		руб.		37,28	43,92
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2,43	2,84
Материальные ресурсы		руб.		112,80	112,80
Всего, прямые затраты		руб.		157,08	164,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-13	30-08-101-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	0,97	1,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,24	0,27
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,14	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	19,76	0,0049	0,0049
20.1.02.18-0006	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм	м	9,39	12	12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	30-08-101-13	30-08-101-14
411-0041 01.7.15.01 18.2.04.10	Электроэнергия Анкеры Колодцы из полимерных композитных материалов	кВт-ч шт компл	0,39	0,0528 4 1	0,0528 4 1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,21	8,97
Эксплуатация машин		руб.		51,44	58,09
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,24	3,65
Материальные ресурсы		руб.		112,80	112,80
Всего, прямые затраты		руб.		172,45	179,86

Часть 31. Аэродромы

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.31.21. Расценками табл. 31-01-070 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для разрушения цементобетонного покрытия.*

1.31.22. В таблицах 31-01-067-01 - 31-01-067-04; 31-01-068-01; 31-01-068-02; 31-01 -069-01 - 31-01-069-04 расценками не учтены затраты на выполнение работ в условиях режимного объекта:

- проверка и досмотр механизированной техники на КПП;
- организация движения по летному полю.

Данные затраты следует учитывать дополнительно согласно ПОС.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ

Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-054 Устройство неармированных покрытий

Состав работ:

Для нормы 31-01-054-08:

01. Заполнение мобильных емкостей водой.
02. Прорезка швов нарезчиком.
03. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
04. Увлажнение и продувка основания.
05. Укладка и крепление пленки.
06. Сверление отверстий.
07. Установка и снятие копирной струны.
08. Укладка и уплотнение цементобетонной смеси, нанесение пленкообразующего материала комплектом машин импортного производства.
09. Заготовка, установка и разборка опалубки.
10. Очистка и смазка опалубки.
11. Срезка крепления лебедки и опалубки.
12. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Для нормы 31-01-054-09:

01. Прорезка швов нарезчиком.
02. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
03. Укладка и уплотнение цементобетонной смеси, нанесение пленкообразующего материала комплектом машин импортного производства.
04. Заготовка, установка и разборка опалубки.
05. Очистка и смазка опалубки.

Для нормы 31-01-054-10:

01. Увлажнение и продувка основания.
02. Укладка и крепление пленки.
03. Сверление отверстий.
04. Заготовка, установка и разборка опалубки.
05. Очистка и смазка опалубки.
06. Устройство бетонного основания с уплотнением и отделкой вибратором и виброрейкой.
07. Нанесение шероховатостей металлической гребенкой.
08. Нанесение пленкообразующего материала ручным гудронатором.
09. Срезка крепления лебедки и опалубки.
10. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Для нормы 31-01-054-11:

01. Заготовка, установка и разборка опалубки.

02. Очистка и смазка опалубки.

03. Устройство бетонного основания с уплотнением и отделкой вибратором и виброрейкой.

04. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Измеритель: 1000 м²

31-01-054-08	Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу
31-01-054-09	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-08 на устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу
31-01-054-10	Устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка)
31-01-054-11	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-10 на устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-054-08	31-01-054-09
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	230,57	
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		5,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		95,75	2,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	12,21	0,4
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	13,51	0,47
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,02	
121303	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч	<u>382,41</u> 25,10	1,05	0,13
121304	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	<u>483,36</u> 25,10	12,66	0,4
121306	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	<u>125,94</u> 13,50	12,64	0,4
121310	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	<u>339,95</u> 25,10	12,66	0,4
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	4,98	0,001
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	7,5	
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	14,57	
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м ³ /мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	13,18	0,02
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,084	0,00006
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	36,41	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели	т	22 558,00	0,006	
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x60 мм	т	8 475,00	0,00091	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,001	
101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	9 661,51	0,000117	0,000004
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,61	
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	40 649,99	0,00027	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,077	0,003
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,0038	
101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	шт.	8 785,17	0,022	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-054-08	31-01-054-09
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	1 601,00	0,003	
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м ³	10 046,40	0,003	0,0001
113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м ²	3 790,56	2,08	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,016	0,00025
411-0001	Вода	м ³	2,44	11,73	0,04
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	
101-6928	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	9 259,99	П	
101-6942	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм	шт.	19 616,52	П	
101-6944	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	25 383,85	П	П
401-9021	Бетон	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 042,85	52,83
Эксплуатация машин		руб.		23 210,82	748,73
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 166,03	33,00
Материальные ресурсы		руб.		11 920,06	7,18
Всего, прямые затраты		руб.		37 173,73	808,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-054-10	31-01-054-11
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97	426,95	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		10,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,26	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	16	0,59
111302	Виброрейка	маш.-ч	34,31	16	0,59
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,83	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	110,00	3	
			11,60		
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	30,25	
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м ³ /мин	маш.-ч	43,12	15,26	0,34
			11,60		
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	109,47	0,13	0,001
			11,60		
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	229,33	16	0,59
			14,40		
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели	т	22 558,00	0,0125	
101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	9 661,51	0,006	0,0002
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,61	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,27	0,009
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	1 601,00	0,15	
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м ³	10 046,40	0,162	0,005
113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м ²	3 790,56	2,08	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,57	0,011
411-0001	Вода	м ³	2,44	13,31	
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	
401-9021	Бетон	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 829,74	96,05
Эксплуатация машин		руб.		5 410,92	171,43
в том числе оплата труда машинистов		руб.		211,82	3,94
Материальные ресурсы		руб.		17 061,95	126,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-054-10	31-01-054-11
Всего, прямые затраты		руб.		26 302,61	394,35

Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-067 Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона толщиной 30 см

Состав работ:

Для нормы 31-01-067-01:

01. Выгрузка арматуры на площадке временного складирования.
02. Резка арматуры, раскладка и вязка нижней и верхней сеток.
03. Изготовление каркасов.
04. Погрузка и перевозка каркасов к месту укладки.
05. Заполнение мобильных емкостей водой.
06. Прорезка швов нарезчиком.
07. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
08. Увлажнение и продувка основания.
09. Укладка и крепление пленки.
10. Укладка и крепление каркасов.
11. Сверление отверстий.
12. Установка и снятие копирной струны.
13. Укладка и уплотнение цементобетонной смеси, нанесение пленкообразующего материала комплектом машин импортного производства.
14. Заготовка, установка и разборка опалубки.
15. Очистка и смазка опалубки.
16. Срезка крепления лебедки и опалубки.
17. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Для нормы 31-01-067-02:

01. Прорезка швов нарезчиком.
02. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
03. Укладка и уплотнение цементобетонной смеси, нанесение пленкообразующего материала комплектом машин импортного производства.
04. Заготовка, установка и разборка опалубки.
05. Очистка и смазка опалубки.

Для нормы 31-01-067-03:

01. Выгрузка арматуры на площадке временного складирования.
02. Резка арматуры, раскладка и вязка нижней и верхней сеток.
03. Изготовление каркасов.
04. Погрузка и перевозка каркасов к месту укладки.
05. Увлажнение и продувка основания.
06. Укладка и крепление пленки.
07. Укладка и крепление каркасов.
08. Сверление отверстий.
09. Заготовка, установка и разборка опалубки.
10. Очистка и смазка опалубки.
11. Устройство бетонного основания с уплотнением и отделкой вибратором и виброрейкой.
12. Нанесение шероховатостей металлической гребенкой.
13. Нанесение пленкообразующего материала ручным гудронатором.
14. Срезка крепления лебедки и опалубки.
15. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Для нормы 31-01-067-04:

01. Заготовка, установка и разборка опалубки.
02. Очистка и смазка опалубки.
03. Устройство бетонного основания с уплотнением и отделкой вибратором и виброрейкой.
04. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.

Измеритель: 1000 м²

- | | |
|--------------|---|
| 31-01-067-01 | Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу |
| 31-01-067-02 | На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-067-01 на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу |
| 31-01-067-03 | Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) |
| 31-01-067-04 | На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-067-03 на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) |

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-067-01	31-01-067-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		6,4
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1 163,56	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		119,26	2,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	16,62	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	13,31	0,44
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	100,51	
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	14,25	0,51
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	30	
121303	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч	<u>382,41</u> 25,10	1,06	0,07
121304	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта:	маш.-ч	<u>483,36</u> 25,10	13,9	0,44
121306	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	<u>125,94</u> 13,50	13,87	0,44
121310	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта:	маш.-ч	<u>339,95</u> 25,10	13,9	0,44
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	5,1	
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	7,5	
331021	Станок: электрический для резки стержневой арматуры	маш.-ч	9,40	35,52	
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	26,49	
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м³/мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	12,64	0,01
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,49	0,001
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч	<u>138,42</u> 13,50	16,67	
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	39,71	1,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели	т	22 558,00	0,0109	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,0013	
101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	9 661,51	0,0001	
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,02	
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,61	
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	40 649,99	0,00034	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,1	0,003
101-1870	Проволока вязальная	кг	9,52	326,45	
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,005	
101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	шт.	8 785,17	0,02	
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	1 601,00	0,002	
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м³	10 046,40	0,0022	0,0001
113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м²	3 790,56	2,08	
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	5 649,99	0,051	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,0014	
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70 мм	шт.	9,37	1 003,33	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-067-01	31-01-067-02
411-0001	Вода	м³	2,44	12,13	
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	
101-6928	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	9 259,99	П	
101-6942	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм	шт.	19 616,52	П	
101-6944	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	25 383,85	П	П
204-9001	Арматура	т		П	
401-9021	Бетон	м³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10 809,47	58,05
Эксплуатация машин		руб.		32 031,88	792,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 475,69	34,33
Материальные ресурсы		руб.		24 960,52	5,66
Всего, прямые затраты		руб.		67 801,87	856,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-067-03	31-01-067-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		9,36
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	1 683,6	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		33,21	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	16,66	
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	122,24	
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90	16,5	0,55
111302	Виброрейка	маш.-ч	34,31	16,5	0,55
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,83	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	3	
331021	Станок: электрический для резки стержневой арматуры	маш.-ч	9,40	37,88	
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	4,25	22	
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м³/мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	13,55	
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,27	0,02
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч	<u>138,42</u> 13,50	16,69	
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	16,5	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели	т	22 558,00	0,009	
101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	9 661,51	0,005	0,00018
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,04	
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,61	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,24	0,01
101-1870	Проволока вязальная	кг	9,52	332,09	
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	1 601,00	0,13	
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м³	10 046,40	0,14	0,005
113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м²	3 790,56	2,08	
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	5 649,99	0,03	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,48	0,0005
411-0001	Вода	м³	2,44	13,23	
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	
204-9001	Арматура	т		П	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-067-03	31-01-067-04
401-9021	Бетон	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15 640,64	84,90
Эксплуатация машин		руб.		11 830,42	148,24
в том числе оплата труда машинистов		руб.		416,89	
Материальные ресурсы		руб.		19 897,67	70,27
Всего, прямые затраты		руб.		47 368,73	303,41

Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-068 Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см

Состав работ:

Для нормы 31-01-068-01:

01. Увлажнение и продувка основания.
02. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.
03. Розлив битумной эмульсии по основанию автогудронатором.
04. Заготовка, установка и разборка опалубки.
05. Очистка и смазка опалубки.
06. Выгрузка, укладка и укатка асфальтобетонной смеси.

Для нормы 31-01-068-02:

01. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.
02. Выгрузка, укладка и укатка асфальтобетонной смеси.

Измеритель: 1000 м²

- 31-01-068-01 Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации
- 31-01-068-02 На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-068-01 на устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-068-01	31-01-068-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	175,28	
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		4,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,73	4,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	7,7	0,77
120102	Автогудронаторы: 7000 л	маш.-ч	<u>160,00</u> 21,66	0,11	
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,16	0,12
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>70,59</u> 10,06	3	0,3
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	3,3	3
331009	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч	3,39	13,42	
331021	Станок: электрический для резки стержневой арматуры	маш.-ч	9,40	9,96	
331103	Трамбовки электрические	маш.-ч	6,70	3	0,3
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м ³ /мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	0,51	
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,02	
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	11	1,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	8 475,00	0,00055	
101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	9 661,51	0,00358	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,92	0,01
102-0024	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	1 601,00	0,0017	
102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	839,01	0,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-068-01	31-01-068-02
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,03	
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,11	
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т		242	24,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 482,87	39,31
Эксплуатация машин		руб.		4 087,49	684,43
в том числе оплата труда машинистов		руб.		154,22	45,57
Материальные ресурсы		руб.		1 724,03	15,54
Всего, прямые затраты		руб.		7 294,39	739,28

Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-069 Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона

Состав работ:

Для норм 31-01-069-01, 31-01-069-03:

01. Заполнение мобильных емкостей водой.
02. Прорезка швов нарезчиком.
03. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
04. Увлажнение и продувка основания.
05. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.
06. Установка и снятие копирной струны.
07. Подача бетонной смеси в асфальтоукладчик и распределение слоя.
08. Укатка слоя катками.
09. Розлив битумной эмульсии по основанию автогудронатором.

Для норм 31-01-069-02, 31-01-069-04:

01. Прорезка швов нарезчиком.
02. Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.
03. Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную.
04. Подача бетонной смеси в асфальтоукладчик и распределение слоя.
05. Укатка слоя катками.

Измеритель: 1000 м²

31-01-069-01	Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см
31-01-069-02	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-069-01 на устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см
31-01-069-03	Устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси (ЩПЦС), обработанной цементом, асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см
31-01-069-04	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-069-3 на устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси (ЩПЦС), обработанной цементом, асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-069-01	31-01-069-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	80,7	
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		2,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		67,38	2,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	7,91	0,33
120102	Автогудронаторы: 7000 л	маш.-ч	<u>160,00</u> 21,66	0,16	
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,72	
120919	Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110K	маш.-ч	<u>230,69</u> 14,40	0,69	
120934	Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа HAMM-3518, массой 18 т (210,8 л.с.)	маш.-ч	<u>544,27</u> 13,50	2,8	0,17
121303	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч	<u>382,41</u> 25,10	9,13	0,47
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	4,63	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-069-01	31-01-069-02
122005	Асфальтоукладчик VogeLe Super 1900-2 с плитой АВ 600	маш.-ч	<u>1 168,09</u> 16,44	7,62	0,31
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	19,6	1,09
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м³/мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	25,15	1,09
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,03	
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	23,16	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,001	
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т	5 526,98	0,61	
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	40 649,99	0,0003	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,01	
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,008	
101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	шт.	8 785,17	0,31	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,001	
411-0001	Вода	м³	2,44	14,55	1,18
101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	452,40	П	
101-6928	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	9 259,99	П	
101-6942	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм	шт.	19 616,52	П	П
401-9021	Бетон	м³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		697,25	24,31	
Эксплуатация машин	руб.		21 841,82	929,28	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		830,66	35,16	
Материальные ресурсы	руб.		6 250,14	2,88	
Всего, прямые затраты	руб.		28 789,21	956,47	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-069-03	31-01-069-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	78,96	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		2,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		65,91	2,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>99,89</u> 10,06	7,91	0,33
120102	Автогудронаторы: 7000 л	маш.-ч	<u>160,00</u> 21,66	0,11	
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,72	
120919	Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110K	маш.-ч	<u>230,69</u> 14,40	0,69	
120934	Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа НАММ-3518, массой 18 т (210,8 л.с.)	маш.-ч	<u>544,27</u> 13,50	2,8	0,17
121303	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч	<u>382,41</u> 25,10	9,12	0,47
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	4,63	
122005	Асфальтоукладчик VogeLe Super 1900-2 с плитой АВ 600	маш.-ч	<u>1 168,09</u> 16,44	7,62	0,31
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	19,6	1,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-069-03	31-01-069-04
391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м ³ /мин	маш.-ч	<u>43,12</u> 11,60	23,8	1,09
400006	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	<u>109,47</u> 11,60	0,03	
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч	<u>229,33</u> 14,40	23,16	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	5 989,00	0,001	
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	40 649,99	0,0003	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1 554,19	0,43	
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00	0,008	
101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	шт.	8 785,17	0,31	
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	5 520,00	0,001	
411-0001	Вода	м ³	2,44	14,55	1,18
101-6928	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	9 259,99	П	
101-6942	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм	шт.	19 616,52	П	П
401-9021	Бетон	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.		682,21	25,18	
Эксплуатация машин	руб.		21 771,79	929,28	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		813,66	35,16	
Материальные ресурсы	руб.		3 531,44	2,88	
Всего, прямые затраты	руб.		25 985,44	957,34	

Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-070 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд

Состав работ:

01. Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд.
02. Разворот в конце полосы.

Измеритель: 1000 м²

31-01-070-01	Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 22 см до 26 см
31-01-070-02	Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 26 см до 32 см
31-01-070-03	Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 32 см
31-01-070-04	Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 22 см до 26 см
31-01-070-05	Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 26 см до 32 см
31-01-070-06	Виброрезонансная деструктуризация армированных цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд толщиной свыше 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-070-01	31-01-070-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,36	11,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
122211	Машина для разрушения цементобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	маш.-ч	<u>6 195,09</u> 29,82	2,68	5,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,585	5,314
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин	руб.		16 602,84	34 878,36	
в том числе оплата труда машинистов	руб.		79,92	167,89	
Материальные ресурсы	руб.		6,31	12,97	
Всего, прямые затраты	руб.		16 609,15	34 891,33	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-070-03	31-01-070-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,7	8,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
122211	Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	маш.-ч	<u>6 195,09</u> 29,82	9,35	4,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	8,138	4,091
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		57 924,09	26 824,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		278,82	129,12
Материальные ресурсы		руб.		19,86	9,98
Всего, прямые затраты		руб.		57 943,95	26 834,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	31-01-070-05	31-01-070-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,12	22,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
122211	Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	маш.-ч	<u>6 195,09</u> 29,82	8,06	11,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	7,008	9,513
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		49 932,43	69 756,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		240,35	335,77
Материальные ресурсы		руб.		17,10	23,21
Всего, прямые затраты		руб.		49 949,53	69 779,92

Часть 32. Трамвайные пути

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.32.16ф. В таблицах 32-04-005 не учтены затраты на подготовку основания трамвайного пути перед укладкой матов, которые при необходимости следует учитывать дополнительно по соответствующим сметным нормам.*

Дополнить раздел «II. Исчисление объемов работ» следующим пунктом:

2.32.6ф. Расценка 32-04-005-02 приведена на 100 м² оклеиваемой боковой поверхности бортового камня.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 4. УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ ТРАМВАЙНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

Таблица ТЭСНПиТЕР 32-04-005 Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей

Состав работ:

Для нормы 32-04-005-01:

01. Укладка матов вплотную друг к другу в соответствии с монтажным планом.

02. Проклейка стыков между матами лентой из геотекстиля.

Для нормы 32-04-005-02:

01. Разметка и резка мата.

02. Приклеивание матов к боковой поверхности бортового камня с проклейкой вертикальных швов и угловых стыков.

Измеритель: 100 м²

Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей:

32-04-005-01 на горизонтальную поверхность

32-04-005-02 на боковую поверхность бортового камня

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	32-04-005-01	32-04-005-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	10,38	
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		136,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	32-04-005-01	32-04-005-02
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,21	0,3
4 101-7244 14.1.05.02 25.1.06.12	МАТЕРИАЛЫ Нетканый геотекстиль Геотекс 400 Клеи полиуретановые Маты эластомерные, на основе полиуретана	м ² кг м ²	7,32	6,8663 2,8839 103	41,2 59,304 103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		90,72	1 239,96
Эксплуатация машин		руб.		18,31	26,15
Материальные ресурсы		руб.		50,26	301,58
Всего, прямые затраты		руб.		159,29	1 567,69

Часть 33. Линии электропередачи

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующими пунктами:

1.33.38ф. В расценках 33-04-018-01, 33-04-018-02 учтена установка трёх ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на одну опору ВЛ. При изменении количества ОПН применяются расценки 33-04-018-03 и 33-04-018-04 соответственно.*

Выбор способа установки ОПН на опорах определяется проектными решениями; при выполнении комплекса работ, кроме установки ОПН, в случае длительного нахождения рабочих на опоре следует применять сметные нормы, предусматривающие использование автогидроподъемников.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-03-010 Установка птицевоздушных устройств

Состав работ:

Для норм 33-03-010-01, 33-03-010-02:

01. Установка переносного заземления.
02. Сборка и установка ПЗУ.
03. Снятие переносного заземления.

Для нормы 33-03-010-03:

01. Сборка и установка ПЗУ.

Измеритель: опора (нормы 33-03-010-01, 33-03-010-02); компл (норма 33-03-010-03)

Установка птицевоздушных устройств антиприсадочного типа:

33-03-010-01 на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ

33-03-010-02 на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ

33-03-010-03 При изменении количества птицевоздушных устройств на опоре добавлять или исключать к расценкам 33-03-010-01; 33-03-010-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-03-010-01	33-03-010-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	2,04	
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		2,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,27	1,67
3 031005 400003	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч маш.-ч	<u>270,00</u> 14,40 <u>107,30</u> 13,50	1,27 0,01	1,67 0,01
4 22.2.02.24	МАТЕРИАЛЫ Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа	шт		3	3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,73	26,76
Эксплуатация машин		руб.		343,97	451,97
в том числе оплата труда машинистов		руб.		18,29	24,05
Всего, прямые затраты		руб.		362,70	478,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-03-010-03
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	0,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	<u>270,00</u> 14,40	0,21
031005				
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	<u>107,30</u> 13,50	0,003
4	МАТЕРИАЛЫ Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа	шт		1
22.2.02.24				
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1,95
Эксплуатация машин		руб.		57,02
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,02
Всего, прямые затраты		руб.		58,97

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Подраздел 4.1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-04-018 Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных на линиях электропередачи

Состав работ:

Для норм 33-04-018-01, 33-04-018-02:
01. Установка переносного заземления.
02. Установка и ошиновка ОПН.
03. Снятие переносного заземления.
Для норм 33-04-018-03, 33-04-018-04:
01. Установка и ошиновка ОПН.

Измеритель: 10 опор (нормы 33-04-018-01, 33-04-018-02); 10 шт (нормы 33-04-018-03, 33-04-018-04)

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ:

33-04-018-01 с использованием автогидроподъемника

33-04-018-02 без использования автогидроподъемника

При изменении количества ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на опоре добавлять или исключать:

33-04-018-03 к расценке 33-04-018-01

33-04-018-04 к расценке 33-04-018-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-04-018-01	33-04-018-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	7,42	6,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,48	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	<u>107,30</u> 13,50	0,07	0,07
400003					
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	<u>82,22</u> 10,06	3,48	
4	МАТЕРИАЛЫ Смазка ЦИАТИМ-221	кг	159,93	0,3	0,3
01.3.01.06-1018					
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		70,56	57,44
Эксплуатация машин		руб.		293,64	7,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		35,01	
Материальные ресурсы		руб.		47,98	47,98
Всего, прямые затраты		руб.		412,18	112,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-04-018-03	33-04-018-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	2,14	1,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-04-018-03	33-04-018-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	<u>107,30</u> 13,50	0,02	0,02
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	<u>82,22</u> 10,06	1	
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.01.06-1018	Смазка ЦИАТИМ-221	кг	159,93	0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,35	16,45
Эксплуатация машин		руб.		84,37	2,15
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		10,06	
Материальные ресурсы		руб.		15,99	15,99
Всего, прямые затраты		руб.		120,71	34,59

Раздел 5. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Подраздел 5.1. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-002 Бурение котлованов при установке опор контактной сети

Состав работ:

- 01. Бурение котлована.
- 02. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

Измеритель: опора

Бурение котлованов при установке опор контактной сети:

33-05-002-01	в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м
33-05-002-02	в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м
33-05-002-03	в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м
33-05-002-04	в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-002-01	33-05-002-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,37	0,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,4	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,4	0,52
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,16	4,01
Эксплуатация машин		руб.		55,42	72,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		4,64	6,03
Всего, прямые затраты		руб.		58,58	76,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-002-03	33-05-002-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	0,65	0,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,71	0,96
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,54	7,51
Эксплуатация машин		руб.		98,36	133,00
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		8,24	11,14
Всего, прямые затраты		руб.		103,90	140,51

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-003 Демонтаж опор контактной сети

Состав работ:

- 01. Выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м.

Измеритель: опора

Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой:

33-05-003-01 до 1,5 т

33-05-003-02 до 3,5 т

Демонтаж стальных опор контактной сети массой:

33-05-003-03 до 1 т

33-05-003-04 до 3,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-003-01	33-05-003-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,54	1,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,75	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,75	0,43
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,97	15,87
Эксплуатация машин		руб.		122,62	70,30
в том числе оплата труда машинистов		руб.		10,13	5,81
Всего, прямые затраты		руб.		136,59	86,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-003-03	33-05-003-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,03	1,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,5	0,75
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,34	13,97
Эксплуатация машин		руб.		81,75	122,62
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,75	10,13
Всего, прямые затраты		руб.		91,09	136,59

Подраздел 5.2. ОПОРЫ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-006 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

Состав работ:

01. Бурение и рытье ям.

02. Засыпка пазух котлованов грунтом.

Измеритель: 100 шт

33-05-006-01 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-006-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	7,87	196
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
160402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	19
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 542,52
Эксплуатация машин		руб.		2 632,26
в том числе оплата труда машинистов		руб.		220,40
Всего, прямые затраты		руб.		4 174,78

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-007 Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ:

01. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения.
02. Окраска опоры за 2 раза.

Измеритель: т

Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности:

33-05-007-01 ветошью

33-05-007-02 металлической щеткой

Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности:

33-05-007-03 ветошью

33-05-007-04 металлической щеткой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-007-01	33-05-007-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	2,14	2,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,04	1,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	<u>201,87</u> 11,60	1,04	1,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,25	0,25
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные	т		0,00116	0,00223
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,41	26,94
Эксплуатация машин		руб.		209,94	290,69
в том числе оплата труда машинистов		руб.		12,06	16,70
Материальные ресурсы		руб.		0,45	0,45
Всего, прямые затраты		руб.		229,80	318,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-007-03	33-05-007-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	5,29	7,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,57	3,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	<u>201,87</u> 11,60	2,57	3,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,25	0,25
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные	т		0,00295	0,0059
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,98	64,67
Эксплуатация машин		руб.		518,81	698,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		29,81	40,14
Материальные ресурсы		руб.		0,45	0,45
Всего, прямые затраты		руб.		567,24	763,59

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

Состав работ:

01. Сборка фланцевого соединения композитной опоры вручную.
02. Бурение скважины в грунте для установки опоры.
03. Установка фланцевой опоры в скважину с обратной засыпкой и трамбовкой.
04. Перемещение между опорами.

Измеритель: шт

33-05-008-01 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-008-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	33-05-008-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,6
3 160402	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	<u>138,54</u> 11,60	0,6
4 07.2.02.01 07.4.03.12	МАТЕРИАЛЫ Закладная деталь фундамента Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением	<i>шт</i> <i>шт</i>		<i>1</i> <i>1</i>
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,11
Эксплуатация машин		руб.		83,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.		6,96
Всего, прямые затраты		руб.		95,23

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Дополнить раздел «I. общие положения» следующим пунктом:

1.34.10ф. В сметных нормах сборника 34 раздела 2 не учтены затраты на: подготовку основания из щебня (табл. 34-02-013), которые следует принимать по соответствующим сборникам ТЕР;

установку люка (табл. 34-02-013, расценка 34-02-014-01), которые следует принимать по табл. 34-02-008;

установку распределительной плиты (табл. 34-02-013), которые следует принимать по соответствующим сборникам ТЕР.*

1.34.12. Расценкой 34-02-019-01 учтены затраты на сборку колодца полимерного модульного однокамерного для кабельной канализации размером 750х750х750 мм, состоящего из следующих элементов: модули дна, модули стен, опорная рама из оцинкованной стали с резиновой накладкой, крышка с запорным устройством двухсекционная из бетона М400 и оцинкованной стали.

Расценкой 34-02-019-02 учтены затраты на сборку колодца полимерного модульного для кабельной канализации размером 2240х1415х650 мм, состоящего из следующих элементов: модули стен, соединительные стержни и углы, опорно-укрывной элемент из чугуна.

Расценками табл. 34-02-019 не учтены затраты на врезку полиэтиленовых патрубков и резиновых манжет для ввода труб в полимерные кабельные колодцы, которые следует определять по расценкам табл. 34-02-015.

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Подраздел 1.3. АКУСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-01-014 Заполнение каркасов минераловатными плитами

Состав работ:

01. Заполнение плитами.

Измеритель: 100 м²

Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения:

34-01-014-01 50 мм

34-01-014-02 100 мм

Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения:

34-01-014-03 50 мм

34-01-014-04 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-014-01	34-01-014-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	34,5	68,9
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,22	0,43
4 104-0064	МАТЕРИАЛЫ Вата из супертонкого стекловолокна	т	18 605,00	0,13	0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		298,08	595,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-014-01	34-01-014-02
Эксплуатация машин		руб.		19,18	37,48
Материальные ресурсы		руб.		2 418,65	4 837,30
Всего, прямые затраты		руб.		2 735,91	5 470,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-014-03	34-01-014-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	36,4	72,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,22	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ				
104-0064	Вата из супертонкого стекловолокна	т	18 605,00	0,13	0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		314,50	629,86
Эксплуатация машин		руб.		19,18	37,48
Материальные ресурсы		руб.		2 418,65	4 837,30
Всего, прямые затраты		руб.		2 752,33	5 504,64

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-01-015 Оклейка стеклотканью

Состав работ:

Для норм с 34-01-015-01 по 34-01-015-04:

01. Оклейка поверхностей.

Для норм с 34-01-015-05 по 34-01-015-07:

01. Оклейка поверхностей.

02. Изготовление матов.

Измеритель:

100 м²

Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой:

34-01-015-01

стен

34-01-015-02

потолков

Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя:

34-01-015-03

50 мм

34-01-015-04

100 мм

Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя:

34-01-015-05

50 мм

34-01-015-06

80 мм

34-01-015-07

100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-015-01	34-01-015-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	29,9	37,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1853	Клей ФР-12	т	41 971,13	0,037	0,037
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная	м ²		105	105
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		261,33	325,13
Эксплуатация машин		руб.		2,62	2,62
Материальные ресурсы		руб.		1 552,93	1 552,93
Всего, прямые затраты		руб.		1 816,88	1 880,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-015-03	34-01-015-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	67,6	78,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1853	Клей ФР-12	т	41 971,13	0,089	0,104
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная	м ²		252	294

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-015-03	34-01-015-04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		590,82	688,71
Эксплуатация машин		руб.		6,10	7,85
Материальные ресурсы		руб.		3 735,43	4 365,00
Всего, прямые затраты		руб.		4 332,35	5 061,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-015-05	34-01-015-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	47,52	53,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,16	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1853	Клей ФР-12	т	41 971,13	0,089	0,098
104-0064	Вата из супертонкого стекловолокна	т	18 605,00	0,13	0,21
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная	м ²		252	277
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		370,66	419,48
Эксплуатация машин		руб.		13,95	19,18
Материальные ресурсы		руб.		6 154,08	8 020,22
Всего, прямые затраты		руб.		6 538,69	8 458,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-01-015-07
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	56,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1853	Клей ФР-12	т	41 971,13	0,104
104-0064	Вата из супертонкого стекловолокна	т	18 605,00	0,26
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная	м ²		294
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		443,98
Эксплуатация машин		руб.		24,41
Материальные ресурсы		руб.		9 202,30
Всего, прямые затраты		руб.		9 670,69

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-013 Устройство сварных кабельных колодцев из полимерных материалов, собранных на трассе

Состав работ:

01. Разметка, зачистка циклей, обезжиривание мест установки комплектующих.
02. Сверление отверстий.
03. Вырезка отверстий в стенах под патрубки.
04. Сварка стыков с обваркой по периметру.
05. Сборка дренажного клапана.
06. Установка якорной плиты.
07. Установка колодца с закреплением анкерными болтами.

Измеритель: шт

Устройство сварных кабельных колодцев из полимерных материалов, собранных на трассе:

34-02-013-01 однокамерных
34-02-013-02 двукамерных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-013-01	34-02-013-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	5,59	7,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-013-01	34-02-013-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,09	0,09
331301	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м ³ /час	маш.-ч	3,42	2,01	3,01
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	2,18	3,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0034	0,0049
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,017
101-3045	Смазка Литол-24	кг	10,29	0,01	0,02
101-6791	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами	т	20 726,36	0,001	0,001
113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	7 716,70	0,0002	0,0003
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм	10 шт	248,78	П	П
18.2.04.08	Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации	компл		1	1
403-9015	Плиты железобетонные	м ³		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			53,16	73,13
Эксплуатация машин	руб.			47,26	61,05
в том числе оплата труда машинистов	руб.			1,22	1,22
Материальные ресурсы	руб.			228,27	320,00
Всего, прямые затраты	руб.			328,69	454,18

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-014 Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов

Состав работ:

Для нормы 34-02-014-01:

01. Зацепка, подъем, опускание в траншею колодца.

02. Установка на место, выверка и отцепка колодца.

Для нормы 34-02-014-02:

01. Зацепка, подъем, опускание в траншею якорной плиты.

02. Установка на место, выверка и отцепка якорной плиты.

03. Сверление отверстий, закрепление полимерного колодца анкерными болтами.

Измеритель: 100 шт (норма 34-02-014-01); шт (норма 34-02-014-02)

34-02-014-01 Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов

34-02-014-02 Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-014-01	34-02-014-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	12,36	
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		0,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	6	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1929	Болты анкерные	т	10 068,00		0,0004
01.7.15.10	Скобы строительные	т			4
01.7.17.09	Сверла, буры	шт			П
05.1.01.13	Плиты специальные	м ³			П
18.2.04.08	Колодцы кабельные полимерные цельнолитые	компл		100	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			105,43	3,10
Эксплуатация машин	руб.			674,16	6,74
в том числе оплата труда машинистов	руб.			69,60	0,70
Материальные ресурсы	руб.				4,03
Всего, прямые затраты	руб.			779,59	13,87

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-015 Врезка полиэтиленовых патрубков и манжет в полиэтиленовые кабельные колодцы

Состав работ:

Для норм с 34-02-015-01 по 34-02-015-03:

01. Разметка, зачистка, обезжиривание мест установки патрубков.
02. Сверление направляющих отверстий для установки коронок.
03. Вырезка отверстий в колодце под патрубки электродрелью с коронкой.
04. Сварка стыков с обваркой по периметру.

Для нормы 34-02-015-04:

01. Разметка, сверление направляющих отверстий для установки коронок.
02. Вырезка отверстий в колодце под манжеты электродрелью с коронкой.
03. Установка резиновых манжет.

Измеритель: 100 шт

Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы, диаметр:

34-02-015-01 63 мм

34-02-015-02 110 мм

34-02-015-03 160 мм

34-02-015-04 Врезка резиновых манжет для ввода труб диаметром от 25 до 110 мм в полиэтиленовые кабельные колодцы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-015-01	34-02-015-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	20,82	27,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	5,34	9,33
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,02	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0099	0,0173
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,8936	1,5533
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	0,6	1,1
01.4.01.06	Коронки	шт		П	П
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	П
01.7.17.09	Сверла	шт		П	П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		200,29	262,82
Эксплуатация машин		руб.		64,65	113,40
Материальные ресурсы		руб.		606,96	1 061,13
Всего, прямые затраты		руб.		871,90	1 437,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-015-03	34-02-015-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		10,94
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	34,28	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
392202	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	11,78	13,56	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.05-0013	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм	т	60 553,67	0,0252	
101-1757	Ветошь	кг	1,81	2,2551	
113-0397	Ацетон технический, сорт высший	кг	9,76	1,5	
01.4.01.06	Коронки	шт		П	П
01.7.17.07	Круги шлифовальные	шт		П	
01.7.17.09	Сверла	шт		П	
101-9204	Манжеты резиновые	шт.			П
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м		40	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		329,77	93,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-015-03	34-02-015-04
Эксплуатация машин		руб.		166,71	
Материальные ресурсы		руб.		1 544,67	
Всего, прямые затраты		руб.		2 041,15	93,32

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-019 Устройство модульных кабельных колодцев из полимерных материалов

Состав работ:

01. Сборка корпуса колодца по модулям с распаковкой.
02. Установка колодца на подготовленное основание в траншее.
03. Установка опорно-укрывного элемента на колодец.

Измеритель: колодец

Устройство модульных кабельных колодцев из полимерных материалов, площадь модулей стен колодца:

34-02-019-01 до 0,05 м²
 34-02-019-02 от 0,08 м² до 0,35 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-019-01	34-02-019-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46	0,55	1,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	<u>112,36</u> 11,60	0,03	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
18.2.04.08	Колодцы кабельные полимерные модульные для кабельной канализации	компл		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,65	9,81
Эксплуатация машин		руб.		3,37	23,60
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,35	2,44
Всего, прямые затраты		руб.		8,02	33,41

Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-020 Прокладка пакета микротрубок

Состав работ:

Для нормы 34-02-020-01:

01. Разработка траншеи траншеекопателем с режущим диском с одновременной прокладкой полиэтиленовых микротрубок.
02. Замена резцов, расширителя, сегмента.

Для нормы 34-02-020-02:

01. Прокладка пакета полиэтиленовых микротрубок.

Для нормы 34-02-020-03:

01. Устройство и демонтаж страховочных сооружений.
02. Сверление и обеспыливание отверстий.
03. Установка шпилек на химический состав.
04. Установка потолочных кронштейнов и монтаж коммуникационных лотков.
05. Укладка микротрубки в коммуникационный лоток с последующей установкой крышки и элементов крепления крышки.

Измеритель: км (нормы 34-02-020-01, 34-02-020-02); 10 м (норма 34-02-020-03)

34-02-020-01 Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм с одновременной прокладкой пакета микротрубок, группа грунтов 3
 Прокладка пакета микротрубок:
 34-02-020-02 в готовую траншею
 34-02-020-03 по конструкциям мостов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-020-01	34-02-020-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	10,06		1,73
	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	10,65	4,05	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,68	0,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400181	Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,30		0,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-020-01	34-02-020-02
91.11.02-092	Траншеекопатели с режущим скальным диском на гусеничном ходу, мощность 88 кВт (120 л.с.)	маш.-ч	<u>618,88</u> 13,50	5,34	
91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	<u>71,60</u> 10,06	5,34	0,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.4.02.02-1003	Резец поворотный траншейный для скального дискового резака с наконечником из победита, посадочный диаметр 22 мм, длина 89,66 мм	шт	137,48	79	
01.4.02.03-0013	Расширитель чугунный износостойкий с комплектом крепления для скального дискового резака, размер 90x152 мм	шт	1 196,75	5,64	
01.4.02.03-0014	Сегмент стальной в сборе с комплектом крепления для скального дискового резака диаметром 914,4 мм	шт	7 059,46	0,59	
24.3.05.02-1139	Заглушка для микротрубок пластиковая, диаметр 16-63 мм	шт	3,71	8	8
24.3.03.01	Пакет микротрубок полиэтиленовых	м		1 020	1 020
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		43,13	17,40
Эксплуатация машин		руб.		3 687,16	50,91
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		125,81	5,63
Материальные ресурсы		руб.		21 805,35	29,68
Всего, прямые затраты		руб.		25 535,64	97,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	34-02-020-03
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	12,19	5,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	<u>71,60</u> 10,06	1,88
91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч	<u>27,21</u> 10,06	1,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0129	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 10 мм	т	14 731,49	0,00013
101-1383	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 300 мм	т	13 326,36	0,00116
101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	22,55	0,42
101-2175	Шайбы пружинные	т	31 694,80	0,00005
110-0254	Устройство заземляющее низковольтное	шт.	115,16	3,13
24.3.05.02-1139	Заглушка для микротрубок пластиковая, диаметр 16-63 мм	шт	3,71	2,42
509-1446	Зажим для короба: У1115 УТ2,5 (150x100)	шт.	21,69	6,46
509-3449	Кронштейн к потолку для лотка РНК: 100, длина 250 мм	шт.	19,46	6,46
14.1.06.06	Анкеры химические	10 шт		П
20.2.03.26	Пластина соединительная	шт		6,26
20.2.07.04	Крышки для лотка неперфорированного	шт		3,33
20.2.07.04	Лотки кабельные неперфорированные	м		10
24.3.03.01	Пакет микротрубок полиэтиленовых	м		10,2
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		68,63
Эксплуатация машин		руб.		168,35
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		31,38
Материальные ресурсы		руб.		663,69
Всего, прямые затраты		руб.		900,67

Часть 42. Берегоукрепительные работы

Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ

Подраздел 1.7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-01-025 Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах

Состав работ:

- 01. Подача гравийно-грунтовой смеси.
- 02. Разравнивание и планировка откосов.

Измеритель: м³
42-01-025-01 Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-01-025-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	7,56	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ			
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м ³		1,3
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,68
Эксплуатация машин		руб.		27,89
Всего, прямые затраты		руб.		50,57

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-01-026 Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами

Состав работ:

- 01. Укладка плит с предварительной разметкой мест укладки.

Измеритель: м²
42-01-026-01 Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами толщиной 0,2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-01-026-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	0,28
2	Затраты труда машинистов			
		чел.-ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
04.3.02.04	Смеси бетонные (тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог)	м ³		0,01
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м ³		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,45
Эксплуатация машин		руб.		13,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,68
Всего, прямые затраты		руб.		15,85

Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-001 Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами

Состав работ:

01. Изготовление анкеров для крепления плит.
 02. Установка облицовочных плит и заливка раствором.
 03. Крепление плит анкерами.

Измеритель: м²

Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами в надводной части:

42-03-001-01	многорядных
42-03-001-02	однорядных
42-03-001-03	откосных
42-03-001-04	Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-001-01	42-03-001-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	8,97		2,65
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	2,87	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,48	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,105	0,325
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	0,37	0,3
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,06
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,99	0,37	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,6	0,6
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,112	0,107
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ²		П	П
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		0,00546	0,00538
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,03	23,77
Эксплуатация машин		руб.		40,74	73,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,14	7,41
Материальные ресурсы		руб.		72,62	69,62
Всего, прямые затраты		руб.		139,39	166,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-001-03	42-03-001-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		2,4
	Рабочий среднего разряда 5,3	чел.-ч	11,64	1,76	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,495	0,545
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06		0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,07	0,07
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,99		0,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,006	0,546
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,111	0,107
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ²		П	П
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		0,0001	0,00943

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-001-03	42-03-001-04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,49	21,26
Эксплуатация машин		руб.		87,03	106,10
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		6,68	9,57
Материальные ресурсы		руб.		66,65	69,14
Всего, прямые затраты		руб.		174,17	196,50

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-002 Установка штучных фасонных природных камней

Состав работ:

01. Разметка и подготовка основания.
02. Подгонка фасонных камней по месту.
03. Устройство крепления камней к стенам или основанию.
04. Установка камней с постановкой креплений и заливкой раствором.

Измеритель: шт

Установка штучных фасонных природных камней при весе камня:

42-03-002-01	до 300 кг
42-03-002-02	до 700 кг
42-03-002-03	до 1000 кг
42-03-002-04	до 1500 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-002-01	42-03-002-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18		5
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	3,25	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,7	1,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,7	1,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,02	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,025	0,05
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ³		П	П
08.1.02.25	Детали крепления	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,19	45,90
Эксплуатация машин		руб.		116,18	170,35
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		9,45	13,64
Материальные ресурсы		руб.		15,00	30,00
Всего, прямые затраты		руб.		161,37	246,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-002-03	42-03-002-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07		8,84
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	7,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	1,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,55	1,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>13,50</u> <u>87,17</u> 11,60	0,08	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,08	0,1
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ³		П	П
08.1.02.25	Детали крепления	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		65,18	80,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-002-03	42-03-002-04
Эксплуатация машин		руб.		96,89	290,90
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		7,43	23,09
Материальные ресурсы		руб.		48,00	60,00
Всего, прямые затраты		руб.		210,07	431,08

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-003 Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами

Состав работ:

Для нормы 42-03-003-01:

01. Пробивка гнезд в основании с предварительной разметкой.
02. Установка плит.
03. Заливка цементным раствором с промазкой и расшивкой швов.

Для нормы 42-03-003-02:

01. Пробивка гнезд в основании с предварительной разметкой.
02. Установка вертикальных и горизонтальных стержней с креплением их к выпускам арматуры стенки.
03. Установка плит.
04. Постановка скоб с креплением за горизонтальные стержни.
05. Заливка цементным раствором с промазкой и расшивкой швов.

Измеритель:

м²

Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами:

- 42-03-003-01 однорядных
42-03-003-02 многорядных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-003-01	42-03-003-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	3,1	
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		3,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,9	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,9	1,2
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06		1,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,08
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,99		1,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,58	0,6
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м³	600,00	0,107	0,109
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м²		П	П
08.4.02.03	Заготовки арматурные	т		0,01	0,0104
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,48	35,79
Эксплуатация машин		руб.		152,37	262,62
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		12,15	28,27
Материальные ресурсы		руб.		69,44	70,82
Всего, прямые затраты		руб.		251,29	369,23

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-004 Облицовка колонн массивными гранитными камнями

Состав работ:

01. Разметка поверхности колонн.
02. Подгонка плит по месту.
03. Разметка и пробивка гнезд в конструкциях и плитах.
04. Установка плит с постановкой креплений.
05. Заливка раствора за плиты облицовки.

Измеритель:	шт
42-03-004-01	Облицовка колонн массивными гранитными камнями при массе одного камня до 200 кг:
42-03-004-02	с чистотесанной поверхностью
42-03-004-03	с полированной или шлифованной поверхностью
42-03-004-04	Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня:
	к расценке 42-03-004-01
	к расценке 42-03-004-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-004-01	42-03-004-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40	1,79	1,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,02	0,02
			11,60		
91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч	27,20	0,5	0,5
			10,06		
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,012	0,015
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ³		П	П
08.1.02.25	Детали крепления	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,83	16,83
Эксплуатация машин		руб.		15,34	15,34
в том числе оплата труда машинистов		руб.		5,03	5,03
Материальные ресурсы		руб.		7,20	9,00
Всего, прямые затраты		руб.		39,37	41,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-004-03	42-03-004-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86		2,1
	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	9,18	0,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,12	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,001	0,002
			11,60		
91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч	27,20	0,12	0,15
			10,06		
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,0015	0,002
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ³		П	П
08.1.02.25	Детали крепления	шт		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,67	18,61
Эксплуатация машин		руб.		3,35	4,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1,21	1,51
Материальные ресурсы		руб.		0,90	1,20
Всего, прямые затраты		руб.		7,92	24,06

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-005 Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных

Состав работ:

Для норм с 42-03-005-01 по 42-03-005-03:

01. Проверка размеров плит.
02. Подгонка плит по месту.
03. Пробивка гнезд в подкарнизном ряду.
04. Укладка карнизных камней на пироны.
05. Заливка цементным раствором.

Для нормы 42-03-005-04:

01. Проверка размеров плит.
02. Подгонка плит по месту.
03. Теска неровностей торцов на толщину до 30 мм.
04. Укладка ступеней с забутовкой.
05. Заливка цементным раствором.

Измеритель: м
 42-03-005-01 Укладка горизонтального гранитного карниза набережных размером 600 х 270 мм
 Укладка гранитного карниза размером 600 х 270 мм на сходах набережных:
 42-03-005-02 горизонтального
 42-03-005-03 наклонного
 42-03-005-04 Укладка гранитных ступеней на сходах набережных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-005-01	42-03-005-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	1,93	
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51		2,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,053	0,85
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	<u>46,56</u> 10,06	0,31	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04	0,04
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,99	0,31	
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м³	600,00	0,015	0,015
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,51	24,16
Эксплуатация машин		руб.		27,51	142,46
в том числе оплата труда машинистов		руб.		3,84	11,48
Материальные ресурсы		руб.		9,00	9,00
Всего, прямые затраты		руб.		54,02	175,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-005-03	42-03-005-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		1,26
	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	9,76	4,38	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,65	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	1,65	0,33
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м³	600,00	0,014	0,011
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		42,75	11,84
Эксплуатация машин		руб.		274,99	55,69
в том числе оплата труда машинистов		руб.		22,28	4,46
Материальные ресурсы		руб.		8,40	6,60
Всего, прямые затраты		руб.		326,14	74,13

Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-006 Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных

Состав работ:

Для нормы 42-03-006-01:

01. Проверка размеров плит.

02. Подгонка плит по месту.

03. Устройство основания.

04. Укладка плит с заливкой раствором.

Для нормы 42-03-006-02:

01. Проверка размеров плит.
02. Подгонка плит по месту.
03. Устройство основания.
04. Укладка плит насухо.

Измеритель: м²

Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных:

42-03-006-01 под заливку раствором

42-03-006-02 насухо

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	42-03-006-01	42-03-006-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		2,04
	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	9,92	3,87	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,4	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	1,4	0,65
			13,50		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,06	0,04
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	600,00	0,054	0,001
01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м ²		П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,39	18,95
Эксплуатация машин		руб.		234,12	109,76
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		18,90	8,78
Материальные ресурсы		руб.		32,40	0,60
Всего, прямые затраты		руб.		304,91	129,31

Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующим пунктом:

1.44.52. В расценках табл. 44-01-054 учтен полный комплекс работ по укладке в речных условиях мешков с инертными строительными материалами, включая подготовку водолазного снаряжения, одевание и раздевание водолазов, спуск и подъем водолазов, снятие водолазного снаряжения.

Расценкой 44-01-054-01 учтены затраты на перемещение заполненных мешков к месту производства работ на расстояние до 30 м, расценкой 44-01-054-02 – на расстояние до 1 км. При увеличении расстояния перемещения данные затраты следует учитывать дополнительно по проектным данным.

Расценкой 44-01-054-01 предусмотрено перемещение плавучей площадки с мешками от места загрузки до места производства работ и обратно с помощью тросового привода, спуск мешков под воду выполняется вручную.

Расценкой 44-01-054-02 предусмотрено перемещение мешков до места производства работ на барже буксиром, спуск мешков под воду выполняется плавучим краном.

Отдел 1. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица ТЭСНПиТЕР 44-01-054 Укладка мешков с инертными строительными материалами (ИСМ) на реках

Состав работ:

Для нормы 44-01-054-01:

01. Заполнение мешков.
02. Погрузка мешков на плавучую площадку.
03. Перемещение на плавучей площадке мешков в зону производства работ.
04. Спуск мешков под воду.
05. Укладка водолазом мешков.
06. Возврат плавучей площадки обратно.

Для нормы 44-01-054-02:

01. Заполнение мешков.

02. Погрузка мешков на баржу.

03. Перемещение мешков в зону производства работ на барже буксиром.

04. Спуск мешков под воду.

05. Укладка водолазом мешков.

Измеритель: м³

Укладка мешков с инертными строительными материалами (ИСМ) на реках:

44-01-054-01 несудоходных

44-01-054-02 судоходных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	44-01-054-01	44-01-054-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62		10,2
	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	10,50	13,88	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,64	28,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u>	0,12	0,14
91.20.02-001	Баржи 100 т	маш.-ч	13,50 <u>34,82</u> 11,60		2,13
91.20.03-001	Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	<u>263,47</u> 35,16		2,13
91.20.09-002	Краны плавучие несамоходные, 16 т	маш.-ч	<u>699,03</u> 93,40		1,51
91.20.10-001	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т	маш.-ч	24,74	1,75	
91.20.13-001	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором	маш.-ч	<u>256,38</u> 85,74		1,56
91.20.13-011	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	<u>338,95</u> 11,60	1,52	
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт	82,00	0,32	0,32
02.2.04.01	Балласт	м ³		1	1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		145,74	98,12
Эксплуатация машин		руб.		578,12	2 113,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		19,25	376,27
Материальные ресурсы		руб.		26,24	26,24
Всего, прямые затраты		руб.		750,10	2 238,10

Изложить следующие пункты приложения 44.6 раздела «IV. Приложение» в новой редакции:

Приложение 44.6

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР сборника 44

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.1. Производство водолазных работ на глубине менее 2,5 м и св.12 до 20 м	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073,	1,1	1,1	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083			
	44-02-023, 44-03-023	1,07	1,1	—
	44-01-065, 44-02-065, 44-03-065	1,06	1,1	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	1,05	1,04	—
	44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-022, 44-02-080, 44-02-087, 44-03-001, 44-03-022, 44-03-080, 44-03-087	1,05	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,01	1,03	—
3.2. Производство водолазных работ на глубинах св.20 до 25 м	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	1,4	1,4	—
	44-02-023, 44-03-023	1,3	1,2	—
	44-01-065, 44-01-083, 44-02-087, 44-03-065, 44-03-087	1,2	1,3	—
	44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-03-022, 44-03-060	1,2	1,1	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,2	1,4	—
	44-02-080, 44-03-080	1,2	1,02	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,03	1,4	—
3.3. Производство водолажных работ на глубинах св. 25 до 30 м	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020,	2,3	2,3	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083			
	44-02-023, 44-03-023	1,9	1,5	—
	44-01-065, 44-02-065, 44-03-065	1,8	2,0	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	1,7	1,5	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,6	2,2	—
	44-01-083, 44-02-087, 44-03-087	1,6	1,9	—
	44-02-022, 44-03-022	1,6	1,4	—
	44-02-080, 44-03-080	1,5	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,1	1,5	—
	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	4,3	4,3	—
3.5. Производство водолазных работ на глубинах св. 35 до 40 м	44-02-023, 44-03-023	3,3	2,3	—
	44-01-065, 44-02-065, 44-03-065	3,0	3,4	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	2,7	2,2	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-02-022, 44-03-022	2,6	4,0	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	2,6	3,4	—
	44-01-083, 44-02-087, 44-03-087	2,6	2,0	—
	44-02-080, 44-03-080	2,3	1,2	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,3	2,2	—
3.6. Производство водолазных работ на глубинах св. 40 до 45 м	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	5,2	5,2	—
	44-02-023, 44-03-023	3,9	2,7	—
	44-01-065, 44-02-065, 44-03-065	3,6	4,1	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	3,2	2,5	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	3,1	4,7	—
	44-02-022, 44-03-022	3,1	2,3	—
	44-01-083, 44-02-087, 44-03-087	3,0	4,0	—
	44-02-080, 44-03-080	2,7	1,2	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,4	2,5	—
	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091,	1,25	1,25	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083			
	44-01-065, 44-02-065, 44-03-065	1,2	1,2	—
	44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-02-080, 44-03-022, 44-03-060, 44-03-080	1,1	1,1	—
	44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-087, 44-03-001, 44-03-087	1,1	1,2	—
	44-02-023, 44-03-023	1,2	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,02	1,1	—
3.14. Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	1,4	1,4	—
	44-02-023, 44-03-023	1,3	1,2	—
	44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, 44-03-065, 44-03-087	1,2	1,3	—
	44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-02-080, 44-03-022, 44-03-060, 44-03-080	1,2	1,1	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,2	1,4	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,03	1,1	—
3.15. Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026,	1,2	1,2	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02- 090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083			
	44-01-060, 44-01-065, 44-01-083, 44-02-060, 44-02-065, 44-02-087, 44-03-060, 44-03-065, 44-03-087	1,1	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,02	1,1	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,1	1,2	—
3.16. Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02- 090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	1,4	1,4	—
	44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, 44-03-065, 44-03-087	1,2	1,3	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,2	1,4	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	1,2	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054,	1,03	1,1	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052			
3.17. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	1,2	1,2	—
	44-01-060, 44-01-065, 44-01-083, 44-02-060, 44-02-065, 44-02-087, 44-03-060, 44-03-065, 44-03-087	1,1	1,1	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,1	1,2	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,02	1,1	—
3.18. Производство водолазных работ при отсутствии видимости	44-01-002÷44-01-004, 44-01-015, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02-043, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-02-090-01, 44-02-090-02, 44-02-090-05, 44-02-091, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-083	1,3	1,3	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
	44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, 44-03-065, 44-03-087	1,2	1,2	—
	44-01-001, 44-02-001, 44-03-001	1,2	1,3	—
	44-01-060, 44-02-060, 44-03-060	1,2	1,1	—
	44-01-050÷44-01-054, 44-02-050÷44-02-053, 44-03-050÷44-03-052	1,03	1,1	—

Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

Дополнить раздел «I. Общие положения» следующим пунктом:

1.46.7ф. В расценках табл. с 46-03-001 по 46-03-004 на сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения предусмотрено сверление вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных — до 1700 мм независимо от класса и диаметра арматуры.

1.46.8ф. В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 и с 46-03-004-01 по 46-03-004-18 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м следует добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33.

1.46.41ф. В расценках табл. 46-08-109 предусмотрен полный комплекс работ по очистке поверхностей резервуаров от остатков старого антикоррозионного покрытия и ржавчины.

Расценкой 46-08-109-1 предусмотрены затраты с учетом работы страхующих для обеспечения безопасного выполнения работ.*

* здесь и далее обозначение «ф» - номер пункта технической части соответствует номеру пункта технической части к сметным нормам, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр (с изменениями, утвержденными Приказами Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр, от 01.06.2020 №295/пр, от 30.06.2020 №353/пр, от 20.10.2020 №635/пр, от 09.02.2021 №50/пр).

Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-01-004 Усиление конструктивных элементов

Состав работ:

Для нормы 46-01-004-04:

01. Отбивка штукатурки.
02. Пробивка борозд.
03. Резка металлических элементов.
04. Срубка углов простенка, установка металлических уголков и накладок с приваркой концов накладок к уголкам.
05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

Для нормы 46-01-004-05:

01. Пробивка сквозных отверстий.
02. Пробивка борозд.
03. Резка металлических элементов.
04. Укладка металлических разгрузочных балок с их обматыванием проволокой.
05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

Измеритель: т

Усиление конструктивных элементов:

46-01-004-04 стен кирпичных металлическим каркасом

46-01-004-05 стен кирпичных металлическими разгрузочными балками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-01-004-04	46-01-004-05
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9,40		196,62
	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	9,51	201,95	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-01-004-04	46-01-004-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,50	0,09	0,3
040502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	4	
050402	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	11,40	0,18	1,04
261105	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: переносные	маш.-ч	38,30		1,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1,53	0,36	2,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9 749,99	0,004	
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	11,99		205
101-1800	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	5 325,60	0,95	
101-2541	Сталь угловая: 32х32 мм	т	6 030,02	0,0408	
999-9900	Строительный мусор	т		0,138	1,3
06.1.01.05	Кирпич керамический	1000 шт			3,01
08.3.03.06	Проволока	т			0,004
08.3.11.01	Швеллеры из горячекатаного проката	т			1,02
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50	м³	519,80		П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			1 920,54	1 848,23
Эксплуатация машин	руб.			45,66	90,40
в том числе оплата труда машинистов	руб.			1,22	4,05
Материальные ресурсы	руб.			5 344,34	2 457,95
Всего, прямые затраты	руб.			7 310,54	4 396,58

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-01-016 Усиление потолочных железобетонных перекрытий
лентами на основе однонаправленных углеродных волокон

Состав работ:

Для нормы 46-01-016-01:

01. Выгрузка материалов.
02. Переноска материалов.
03. Разметка на поверхности под оклейку лентой.
04. Разметка и резка ленты из углеродного волокна.
05. Приготовление эпоксидного двухкомпонентного клеевого связующего.
06. Нанесение эпоксидного двухкомпонентного клеевого связующего на ленту с двух сторон с переворачиванием.
07. Нанесение эпоксидного двухкомпонентного клеевого связующего на бетонную поверхность с наклейкой ленты и нанесением накрывного слоя эпоксидного связующего.

Для нормы 46-01-016-02:

01. Выгрузка материалов.
02. Переноска материалов.
03. Разметка и резка ленты из углеродного волокна.
04. Приготовление эпоксидного двухкомпонентного клеевого связующего.
05. Нанесение эпоксидного двухкомпонентного клеевого связующего на ленту с двух сторон с переворачиванием.
06. Наклейка ленты с нанесением накрывного слоя эпоксидного связующего.

Измеритель: 100 м²

Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон, с поверхностной плотностью свыше 300 г/м²:

46-01-016-01 в один слой

46-01-016-02 на каждый последующий слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-01-016-01	46-01-016-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	9,07	28,41	20,78

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-01-016-01	46-01-016-02
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,06	0,05
4 113-0623 01.7.07.05	МАТЕРИАЛЫ Связующее эпоксидное марки "Ремохлор-МБ" <i>Лента углеродная однонаправленная</i>	т <i>100 м</i>	104 060,61	0,088 <i>П</i>	0,066 <i>П</i>
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		257,68	188,47
Эксплуатация машин		руб.		5,23	4,36
Материальные ресурсы		руб.		9 157,33	6 868,00
Всего, прямые затраты		руб.		9 420,24	7 060,83

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД

Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-03-004 Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях

Состав работ:

Для норм с 46-03-004-01 по 46-03-004-19, с 46-03-004-39 по 46-03-004-55:

01. Разметка мест сверления.
02. Крепление станины, установка и выверка станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
03. Сверление с одновременной подачей воды.
04. Извлечение керна из алмазной коронки.
05. Демонтаж установки алмазного бурения.
06. Уборка керна.
07. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм.
08. Смена сверл.

Для норм с 46-03-004-20 по 46-03-004-38, с 46-03-004-58 по 46-03-004-76:

01. Сверление с одновременной подачей воды.
02. Извлечение керна из алмазной коронки.
03. Уборка керна.

Для норм 46-03-004-56, 46-03-004-57:

01. Разметка мест сверления.
02. Крепление станины, установка и выверка станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
03. Сверление с одновременной подачей воды.
04. Монтаж (демонтаж) тали ручной.
05. Извлечение керна из алмазной коронки.
06. Демонтаж установки алмазного бурения.
07. Уборка керна.
08. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм.
09. Смена сверл.

Измеритель: 100 отверстий

Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром:

46-03-004-01	20 мм
46-03-004-02	25 мм
46-03-004-03	32 мм
46-03-004-04	40 мм
46-03-004-05	50 мм
46-03-004-06	60 мм
46-03-004-07	80 мм
46-03-004-08	100 мм
46-03-004-09	125 мм
46-03-004-10	140 мм
46-03-004-11	160 мм
46-03-004-12	180 мм
46-03-004-13	220 мм
46-03-004-14	250 мм
46-03-004-15	300 мм
46-03-004-16	350 мм
46-03-004-17	400 мм

46-03-004-18
46-03-004-19

500 мм
600 мм

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:

46-03-004-20
46-03-004-21
46-03-004-22
46-03-004-23
46-03-004-24
46-03-004-25
46-03-004-26
46-03-004-27
46-03-004-28
46-03-004-29
46-03-004-30
46-03-004-31
46-03-004-32
46-03-004-33
46-03-004-34
46-03-004-35
46-03-004-36
46-03-004-37
46-03-004-38

к расценке 46-03-004-01
к расценке 46-03-004-02
к расценке 46-03-004-03
к расценке 46-03-004-04
к расценке 46-03-004-05
к расценке 46-03-004-06
к расценке 46-03-004-07
к расценке 46-03-004-08
к расценке 46-03-004-09
к расценке 46-03-004-10
к расценке 46-03-004-11
к расценке 46-03-004-12
к расценке 46-03-004-13
к расценке 46-03-004-14
к расценке 46-03-004-15
к расценке 46-03-004-16
к расценке 46-03-004-17
к расценке 46-03-004-18
к расценке 46-03-004-19

Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром:

46-03-004-39
46-03-004-40
46-03-004-41
46-03-004-42
46-03-004-43
46-03-004-44
46-03-004-45
46-03-004-46
46-03-004-47
46-03-004-48
46-03-004-49
46-03-004-50
46-03-004-51
46-03-004-52
46-03-004-53
46-03-004-54
46-03-004-55
46-03-004-56
46-03-004-57

20 мм
25 мм
32 мм
40 мм
50 мм
60 мм
80 мм
100 мм
125 мм
140 мм
160 мм
180 мм
220 мм
250 мм
300 мм
350 мм
400 мм
500 мм
600 мм

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:

46-03-004-58
46-03-004-59
46-03-004-60
46-03-004-61
46-03-004-62
46-03-004-63
46-03-004-64
46-03-004-65
46-03-004-66
46-03-004-67
46-03-004-68
46-03-004-69
46-03-004-70
46-03-004-71
46-03-004-72
46-03-004-73
46-03-004-74
46-03-004-75
46-03-004-76

к расценке 46-03-004-39
к расценке 46-03-004-40
к расценке 46-03-004-41
к расценке 46-03-004-42
к расценке 46-03-004-43
к расценке 46-03-004-44
к расценке 46-03-004-45
к расценке 46-03-004-46
к расценке 46-03-004-47
к расценке 46-03-004-48
к расценке 46-03-004-49
к расценке 46-03-004-50
к расценке 46-03-004-51
к расценке 46-03-004-52
к расценке 46-03-004-53
к расценке 46-03-004-54
к расценке 46-03-004-55
к расценке 46-03-004-56
к расценке 46-03-004-57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-01	46-03-004-02
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	67,15	68,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-01	46-03-004-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		69,42	70,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	69,42	70,96
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,92	0,96
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,15	0,141
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		586,89	599,83
Эксплуатация машин		руб.		2 743,69	2 804,38
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		805,27	823,14
Материальные ресурсы		руб.		3,82	3,92
Всего, прямые затраты		руб.		3 334,40	3 408,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-03	46-03-004-04
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	80,24	90,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		82,41	92,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	82,41	92,98
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,11	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,3	1,6
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,093	0,079
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		701,30	794,12
Эксплуатация машин		руб.		3 257,37	3 675,67
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		955,96	1 078,57
Материальные ресурсы		руб.		4,75	5,48
Всего, прямые затраты		руб.		3 963,42	4 475,27

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-05	46-03-004-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		103,35
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	95,89	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		98,17	105,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	98,17	105,83
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,15	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,75	1,96
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,066	0,054
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		838,08	892,94
Эксплуатация машин		руб.		3 881,96	4 188,19
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		1 138,77	1 227,63
Материальные ресурсы		руб.		5,85	6,36
Всего, прямые затраты		руб.		4 725,89	5 087,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-07	46-03-004-08
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	110,34	119,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-07	46-03-004-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		110,39	118,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	110,39	118,56
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,28	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,15	2,39
411-0041	Электротенергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,043	0,022
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		953,34	1 029,28
Эксплуатация машин		руб.		4 374,88	4 703,83
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 280,52	1 375,30
Материальные ресурсы		руб.		6,83	7,41
Всего, прямые затраты		руб.		5 335,05	5 740,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-09	46-03-004-10
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	126,35	133,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		125,34	131,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	125,34	131,94
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,4	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,59	2,78
411-0041	Электротенергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,022	0,021
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 091,66	1 154,30
Эксплуатация машин		руб.		4 974,52	5 243,35
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 453,94	1 530,50
Материальные ресурсы		руб.		7,90	8,36
Всего, прямые затраты		руб.		6 074,08	6 406,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-11	46-03-004-12
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	138,46	141,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		136,18	138,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	136,18	138,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,61	0,77
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,9	2,95
411-0041	Электротенергия	кВт-ч	0,39	4,047	4,047
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,02	0,022
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 196,29	1 220,40
Эксплуатация машин		руб.		5 420,02	5 515,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 579,69	1 603,58
Материальные ресурсы		руб.		8,66	8,78
Всего, прямые затраты		руб.		6 624,97	6 744,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-13	46-03-004-14
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		150,68
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	147,17	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-13	46-03-004-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		142,52	145,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	142,52	145,62
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,1	1,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,06	3,13
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,028	0,031
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 271,55	1 285,30
Эксплуатация машин		руб.		5 712,60	5 848,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 653,23	1 689,19
Материальные ресурсы		руб.		7,47	7,64
Всего, прямые затраты		руб.		6 991,62	7 141,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-15	46-03-004-16
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	172,46	234,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		164,05	210,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	1,79	2,2
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	164,05	210,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,66	5,03
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,038	0,045
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 471,08	2 002,59
Эксплуатация машин		руб.		5 825,60	7 480,47
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 902,98	2 446,44
Материальные ресурсы		руб.		8,93	12,27
Всего, прямые затраты		руб.		7 305,61	9 495,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-17	46-03-004-18
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		585,97
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	285,76	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		254,56	342,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	0,50		97
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	2,67	3,74
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	254,56	342,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	6,29	8,83
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,052	0,065
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 437,53	4 910,43
Эксплуатация машин		руб.		9 030,33	12 216,16
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2 952,90	3 974,62
Материальные ресурсы		руб.		15,35	21,55
Всего, прямые затраты		руб.		11 483,21	17 148,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-19	46-03-004-20
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	680,93	
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		1,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-19	46-03-004-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		421,1	1,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	0,50	97	
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41 11,60		1,54
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	4,71	
91.21.20-504	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 500 мм до 600 мм	маш.-ч	39,54 11,60	421,1	
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	11,06	0,0459
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,079	0,0073
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5 706,19	13,48
Эксплуатация машин		руб.		17 109,36	60,69
в том числе оплата труда машинистов		руб.		4 884,76	17,86
Материальные ресурсы		руб.		26,99	0,11
Всего, прямые затраты		руб.		22 842,54	74,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-21	46-03-004-22
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,65	2,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	2,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41 11,60	1,62	2,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,048	0,0648
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,007	0,0047
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,07	18,94
Эксплуатация машин		руб.		63,84	86,31
в том числе оплата труда машинистов		руб.		18,79	25,40
Материальные ресурсы		руб.		0,12	0,16
Всего, прямые затраты		руб.		78,03	105,41

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-23	46-03-004-24
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,75	3,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,72	2,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41 11,60	2,72	2,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,0801	0,0873
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,0039	0,0033
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,46	25,68
Эксплуатация машин		руб.		107,20	117,44
в том числе оплата труда машинистов		руб.		31,55	34,57
Материальные ресурсы		руб.		0,20	0,21
Всего, прямые затраты		руб.		130,86	143,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-25	46-03-004-26
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,37	3,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,37	3,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41 11,60	3,37	3,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,0978	0,1074

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-25	46-03-004-26
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,0027	0,0021
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,75	31,65
Эксплуатация машин		руб.		132,81	141,48
в том числе оплата труда машинистов		руб.		39,09	41,64
Материальные ресурсы		руб.		0,24	0,26
Всего, прямые затраты		руб.		161,80	173,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-27	46-03-004-28
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,13	4,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4	4,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	4	4,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1194	0,1293
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,001	0,001
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		35,23	38,21
Эксплуатация машин		руб.		157,64	171,04
в том числе оплата труда машинистов		руб.		46,40	50,34
Материальные ресурсы		руб.		0,29	0,32
Всего, прямые затраты		руб.		193,16	209,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-29	46-03-004-30
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,83	5,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,67	4,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	4,67	4,88
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1389	0,1449
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,001	0,001
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		41,20	43,08
Эксплуатация машин		руб.		184,04	192,32
в том числе оплата труда машинистов		руб.		54,17	56,61
Материальные ресурсы		руб.		0,34	0,35
Всего, прямые затраты		руб.		225,58	235,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-31	46-03-004-32
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	5,16	5,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,98	5,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	4,98	5,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1476	0,153
01.7.17.09	Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	шт		0,0011	0,0013
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,01	46,06
Эксплуатация машин		руб.		196,26	204,93
в том числе оплата труда машинистов		руб.		57,77	60,32
Материальные ресурсы		руб.		0,36	0,37
Всего, прямые затраты		руб.		240,63	251,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-33	46-03-004-34
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	5,55	6,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-33	46-03-004-34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,33	6,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	5,33	
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60		6,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001 01.7.17.09	Вода Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	м ³ шт	2,44	0,1563 0,0013	0,183 0,0014
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,34	55,79
Эксплуатация машин		руб.		210,06	216,69
в том числе оплата труда машинистов		руб.		61,83	72,73
Материальные ресурсы		руб.		0,38	0,45
Всего, прямые затраты		руб.		257,78	272,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-35	46-03-004-36
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	9,23	11,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,62	10,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	8,62	10,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001 01.7.17.09	Вода Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	м ³ шт	2,44	0,2514 0,0015	0,3147 0,0016
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		78,73	98,86
Эксплуатация машин		руб.		297,91	373,25
в том числе оплата труда машинистов		руб.		99,99	125,28
Материальные ресурсы		руб.		0,61	0,77
Всего, прямые затраты		руб.		377,25	472,88

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-37	46-03-004-38
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	16,87	21,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		15,2	19,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	15,2	
91.21.20-504	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 500 мм до 600 мм	маш.-ч	<u>39,54</u> 11,60		19,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001 01.7.17.09	Вода Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного бетона	м ³ шт	2,44	0,4416 0,0018	0,5529 0,002
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		143,90	183,14
Эксплуатация машин		руб.		525,31	763,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.		176,32	223,88
Материальные ресурсы		руб.		1,08	1,35
Всего, прямые затраты		руб.		670,29	947,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-39	46-03-004-40
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8,86	48,26	54,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,84	55,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	49,84	55,96
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,09	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-39	46-03-004-40
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,72	0,9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		15	14,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		427,58	482,60
Эксплуатация машин		руб.		1 972,04	2 213,23
в том числе оплата труда машинистов		руб.		578,14	649,14
Материальные ресурсы		руб.		3,29	3,73
Всего, прямые затраты		руб.		2 402,91	2 699,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-41	46-03-004-42
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	60,93	71,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		62,38	72,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	62,38	72,48
			11,60		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,11	0,13
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,09	1,38
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		9,3	7,9
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		532,53	621,85
Эксплуатация машин		руб.		2 467,99	2 867,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		723,61	840,77
Материальные ресурсы		руб.		4,19	4,90
Всего, прямые затраты		руб.		3 004,71	3 494,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-43	46-03-004-44
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	75,57	82,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		77,01	83,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	77,01	83,76
			11,60		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,15	0,2
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,51	1,69
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		6,6	5,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		660,48	718,43
Эксплуатация машин		руб.		3 048,04	3 318,41
в том числе оплата труда машинистов		руб.		893,32	971,62
Материальные ресурсы		руб.		5,21	5,65
Всего, прямые затраты		руб.		3 713,73	4 042,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-45	46-03-004-46
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64		91,99
	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	8,74	86,52	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		86,03	90,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	86,03	90,97
			11,60		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17	0,28	0,36
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,81	1,95
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-45	46-03-004-46
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		4,3	2,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		756,18	794,79
Эксплуатация машин		руб.		3 414,85	3 616,51
в том числе оплата труда машинистов		руб.		997,95	1 055,25
Материальные ресурсы		руб.		5,95	6,29
Всего, прямые затраты		руб.		4 176,98	4 417,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-47	46-03-004-48
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	99,21	106,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		97,72	104,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	97,72	104,49
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,60 87,17 11,60	0,4	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,15	2,35
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		2,2	2,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		857,17	921,80
Эксплуатация машин		руб.		3 886,02	4 161,54
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 133,55	1 212,08
Материальные ресурсы		руб.		6,78	7,26
Всего, прямые затраты		руб.		4 749,97	5 090,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-49	46-03-004-50
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	110,92	112,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		108,1	109,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	108,1	109,32
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,60 87,17 11,60	0,61	0,77
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,45	2,48
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		2	2,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		958,35	975,37
Эксплуатация машин		руб.		4 313,39	4 375,42
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 253,96	1 268,11
Материальные ресурсы		руб.		7,51	7,58
Всего, прямые затраты		руб.		5 279,25	5 358,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-51	46-03-004-52
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	8,64	117,56	120,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		112,3	114,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41	112,3	114,09
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,60 87,17 11,60	1,1	1,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	2,55	2,59
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		2,8	3,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 015,72	1 038,87
Эксплуатация машин		руб.		4 521,63	4 606,12
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 302,68	1 323,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-51	46-03-004-52
Материальные ресурсы		руб.		7,75	7,85
Всего, прямые затраты		руб.		5 545,10	5 652,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-53	46-03-004-54
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	141,01	184,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		131,8	161,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	1,79	2,2
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	34,56 11,60	131,8	161,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,1	3,94
411-0041	Электродэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		3,8	4,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 202,82	1 575,32
Эксплуатация машин		руб.		4 711,04	5 758,35
в том числе оплата труда машинистов		руб.		1 528,88	1 868,41
Материальные ресурсы		руб.		9,09	11,14
Всего, прямые затраты		руб.		5 922,95	7 344,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-55	46-03-004-56
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38		515,29
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	234,6	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		203,71	274,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	0,50		97
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	2,67	3,74
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	34,56 11,60	203,71	274,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	5,18	7,21
411-0041	Электродэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	3,92
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	100
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		5,2	6,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 001,14	4 318,13
Эксплуатация машин		руб.		7 272,96	9 853,29
в том числе оплата труда машинистов		руб.		2 363,04	3 181,53
Материальные ресурсы		руб.		14,17	19,12
Всего, прямые затраты		руб.		9 288,27	14 190,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-57	46-03-004-58
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38	591,19	
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53		1,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		337,1	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	0,50	97	
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	39,41 11,60		1,21
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	4,04	
91.21.20-504	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 500 мм до 600 мм	маш.-ч	39,54 11,60	337,1	
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	8,99	0,036
411-0041	Электродэнергия	кВт-ч	0,39	3,92	
01.7.15.01	Анкеры	шт		100	
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		7,9	0,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-57	46-03-004-58
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 954,17	10,58
Эксплуатация машин		руб.		13 729,60	47,69
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		3 910,36	14,04
Материальные ресурсы		руб.		23,47	0,09
Всего, прямые затраты		руб.		18 707,24	58,36

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-59	46-03-004-60
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	1,55	1,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,52	1,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	1,52	1,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	0,045	0,0543
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,7	0,47
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,22	15,87
Эксплуатация машин		руб.		59,90	72,51
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		17,63	21,34
Материальные ресурсы		руб.		0,11	0,13
Всего, прямые затраты		руб.		73,23	88,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-61	46-03-004-62
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,37	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,34	2,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	2,34	2,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	0,069	0,0753
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,39	0,33
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,22	22,18
Эксплуатация машин		руб.		92,22	101,28
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		27,14	29,81
Материальные ресурсы		руб.		0,17	0,18
Всего, прямые затраты		руб.		112,61	123,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-63	46-03-004-64
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	2,91	3,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,91	3,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	2,91	3,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	0,0846	0,0903
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,27	0,21
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,82	26,53
Эксплуатация машин		руб.		114,68	119,02
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		33,76	35,03
Материальные ресурсы		руб.		0,21	0,22
Всего, прямые затраты		руб.		139,71	145,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-65	46-03-004-66
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	3,38	3,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,27	3,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	3,27	3,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м³	2,44	0,0975	0,1074
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-65	46-03-004-66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,83	31,90
Эксплуатация машин		руб.		128,87	141,88
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		37,93	41,76
Материальные ресурсы		руб.		0,24	0,26
Всего, прямые затраты		руб.		157,94	174,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-67	46-03-004-68
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,09	4,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,94	4,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	3,94	4,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1173	0,1224
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		34,89	36,42
Эксплуатация машин		руб.		155,28	162,37
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		45,70	47,79
Материальные ресурсы		руб.		0,29	0,30
Всего, прямые затраты		руб.		190,46	199,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-69	46-03-004-70
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,35	4,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,18	4,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	4,18	4,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1239	0,1275
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,11	0,13
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,11	38,56
Эксплуатация машин		руб.		164,73	170,65
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		48,49	50,23
Материальные ресурсы		руб.		0,30	0,31
Всего, прямые затраты		руб.		202,14	209,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-71	46-03-004-72
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	4,62	5,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,42	5,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	<u>39,41</u> 11,60	4,42	5,31
91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,1296	0,1548
01.7.17.09	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное	шт		0,13	0,14
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,41	47,60
Эксплуатация машин		руб.		174,19	183,51
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		51,27	61,60
Материальные ресурсы		руб.		0,32	0,38
Всего, прямые затраты		руб.		213,92	231,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-73	46-03-004-74
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	7,33	9,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-73	46-03-004-74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,77	8,9
3 91.21.20-503	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	6,77	8,9
4 411-0001 01.7.17.09	МАТЕРИАЛЫ Вода <i>Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное</i>	м ³ <i>шт</i>	2,44	0,1971 0,15	0,2592 0,16
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		62,52	82,14
Эксплуатация машин		руб.		233,97	307,58
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		78,53	103,24
Материальные ресурсы		руб.		0,48	0,63
Всего, прямые затраты		руб.		296,97	390,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-004-75	46-03-004-76
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	13,95	17,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,43	15,57
3 91.21.20-503	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 250 мм до 500 мм	маш.-ч	<u>34,56</u> 11,60	12,43	15,57
91.21.20-504	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 500 мм до 600 мм	маш.-ч	<u>39,54</u> 11,60		
4 411-0001 01.7.17.09	МАТЕРИАЛЫ Вода <i>Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное</i>	м ³ <i>шт</i>	2,44	0,3606 0,18	0,4494 0,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		118,99	150,90
Эксплуатация машин		руб.		429,58	615,64
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		144,19	180,61
Материальные ресурсы		руб.		0,88	1,10
Всего, прямые затраты		руб.		549,45	767,64

Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза

Состав работ:

01. Разметка и пропили борозд штроборезом.
02. Зачистка борозд перфоратором.

Измеритель: 100 м

Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения:

46-03-015-01 до 20 см²

46-03-015-02 свыше 20 см² до 50 см²

46-03-015-03 свыше 50 см² до 100 см²

46-03-015-04 На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке 46-03-015-03

Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения:

46-03-015-05 до 20 см²

46-03-015-06 свыше 20 см² до 50 см²

46-03-015-07 свыше 50 см² до 100 см²

46-03-015-08 На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке 46-03-015-07

Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения:

46-03-015-09 до 20 см²

46-03-015-10 свыше 20 см² до 50 см²

46-03-015-11 свыше 50 см² до 100 см²

46-03-015-12 На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке 46-03-015-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-01	46-03-015-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	7,03	11,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-01	46-03-015-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		59,97	94,34
Всего, прямые затраты		руб.		59,97	94,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-03	46-03-015-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	15,71	5,33
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		134,01	45,46
Всего, прямые затраты		руб.		134,01	45,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-05	46-03-015-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	12,82	21,99
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		109,35	187,57
Всего, прямые затраты		руб.		109,35	187,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-07	46-03-015-08
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	32,23	10,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		274,92	89,14
Всего, прямые затраты		руб.		274,92	89,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-09	46-03-015-10
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	20,94	33,41
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		178,62	284,99
Всего, прямые затраты		руб.		178,62	284,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-03-015-11	46-03-015-12
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	47,41	15,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		404,41	133,58
Всего, прямые затраты		руб.		404,41	133,58

Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-08-109 Подготовка поверхностей резервуара под антикоррозионное покрытие

Состав работ:

01. Обезжиривание поверхности резервуара.
02. Абразивоструйная очистка поверхности с одновременной загрузкой аппарата и растаскиванием шлангов.
03. Обеспыливание поверхности.
04. Уборка абразивного материала.

Измеритель: 100 м²

Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие:

46-08-109-01 внутренней
46-08-109-02 наружной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-08-109-01	46-08-109-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	19,86	15,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,61	5,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	<u>163,49</u> 13,50	0,1	0,1
152800	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением: до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>151,22</u> 11,60	5,51	4,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	46-08-109-01	46-08-109-02
340202	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	12,20	0,18	0,14
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	87,17 11,60	0,25	0,25
91.21.03-507	Аппараты абразивоструйные, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м³/мин	маш.-ч	1,27	4,94	4,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2136	Растворитель	т	12 537,50	0,038	0,038
01.7.17.08	Материалы абразивные	т		3,601	3,575
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		191,05	149,78
Эксплуатация машин		руб.		879,83	796,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		65,27	59,00
Материальные ресурсы		руб.		476,43	476,43
Всего, прямые затраты		руб.		1 547,31	1 423,06

Часть 47. Озеленение, защитные лесонасаждения

Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Подраздел 1.2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

01. Засыпка земли с трамбованием.
02. Полив.
03. Обрезка крон.
04. Засыпка дополнительным объемом земли.
05. Полив дополнительным объемом воды.

Измеритель:

м³

47-01-009-12 На каждый 1 м³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-009-12
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 1,4	чел.-ч	7,43	0,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	110,00 11,60	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м³	2,44	0,2
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,06
Эксплуатация машин		руб.		4,40
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,46
Материальные ресурсы		руб.		0,49
Всего, прямые затраты		руб.		11,95

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-010 Расценки для корректировки таблиц с 47-01-004 по 47-01-008 при использовании готовых растительных смесей

Состав работ:

01. Приготовление растительной смеси вручную с однократным перелопачиванием.

Измеритель:

м³

47-01-010-01 Приготовление растительной смеси вручную исключать из расценок таблиц с 47-01-004 по 47-01-008

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-010-01
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,81
Всего, прямые затраты		руб.		8,81

Подраздел 1.6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Состав работ:

01. Подвозка суперкомпоста на тачках на расстояние до 30 м.
02. Штыковка дна посадочной ямы на глубину 20 см.
03. Разбрасывание суперкомпоста.
04. Смешивание суперкомпоста с почвой 2-х кратным перелопачиванием.
05. Выравнивание и рыхление полученной смеси граблями.
06. Пролив водой полученной смеси.
07. Введение водного раствора суперкомпоста с применением гидробуров в почву приствольного круга нанесением 10-12 уколов.

Измеритель: 10 ям

Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях, деревья и кустарники:

47-01-039-05 без кома земли, размер ямы 0,5х0,5 м

47-01-039-06 с комом земли, размер ямы 1,5х0,85 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-039-05	47-01-039-06
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7,80	2,53	5,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u>	0,01	0,22
			11,60		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u>	0,01	0,29
			11,60		
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,4	2,36
16.3.02.02	Удобрения органико-минеральные	м ³		0,022	0,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,73	44,38
Эксплуатация машин		руб.		1,97	49,48
в том числе оплата труда машинистов		руб.		0,12	2,55
Материальные ресурсы		руб.		0,98	5,76
Всего, прямые затраты		руб.		22,68	99,62

Подраздел 1.9. УХОД ЗА ЗЕЛЕННЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

Состав работ:

01. Открытие и закрытие лунок.
02. Полив из шланга поливомоечной машины.
03. Прополка и рыхление лунок.
04. Смена подвязок.
05. Обрезка крон и вырезка суши.
06. Удаление поросли.

Измеритель: 10 шт

47-01-067-11 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 2,4х2,4х0,95 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-067-11
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8,53	103,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,4
3 121601	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	<u>110,00</u> 11,60	28,4
4 101-1782 101-2074 203-0530 411-0001	МАТЕРИАЛЫ Ткань мешочная Шпагат из пенькового волокна Колья деревянные посадочные 2200х60 мм Вода	10 м ² т шт. м ³	84,75 37 599,98 18,96 2,44	0,39 0,0005 6 107,7
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		883,88
Эксплуатация машин		руб.		3 124,00
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		руб.		329,44
Материальные ресурсы		руб.		428,40
Всего, прямые затраты		руб.		4 436,28

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-075 Устройство системы полива

Состав работ:

Для норм с 47-01-075-01 по 47-01-075-04:

- 01. Прокладка трубопроводов.
- 02. Установка фасонных частей.
- 03. Промывка трубопровода.

Для нормы 47-01-075-05:

- 01. Монтаж дождевателей с выравниванием по уровню земли.
- 02. Проверка системы с регулировкой дождевателей.

Для нормы 47-01-075-06:

- 01. Установка отводов.

Измеритель: 100 м (нормы с 47-01-075-01 по 47-01-075-04, 47-01-075-06); 100 шт. (норма 47-01-075-05)

Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром:

47-01-075-01	16 мм
47-01-075-02	25 мм
47-01-075-03	32 мм
47-01-075-04	40 мм
47-01-075-05	Установка дождевателей
47-01-075-06	Установка отводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром 6 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-075-01	47-01-075-02
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29	3,89	4,02
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,19	0,26
4 411-0001 103-9140 302-9911 507-9005	МАТЕРИАЛЫ Вода Арматура муфтовая Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам Трубы полиэтиленовые	м ³ шт. шт. м	2,44 	0,254 П П 98,5	0,74 П П 98,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,14	37,35
Эксплуатация машин		руб.		16,56	22,66
Материальные ресурсы		руб.		0,62	1,81
Всего, прямые затраты		руб.		53,32	61,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-075-03	47-01-075-04
1	Затраты труда рабочих Рабочий среднего разряда 3,7 Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч чел.-ч	9,29 9,40	4,49	5,21
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,26	0,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-075-03	47-01-075-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,21	1,88
103-9140	Арматура муфтовая	шт.		П	П
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.		П	П
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м		98,5	98,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		41,71	48,97
Эксплуатация машин		руб.		22,66	22,66
Материальные ресурсы		руб.		2,95	4,59
Всего, прямые затраты		руб.		67,32	76,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-075-05	47-01-075-06
1	Затраты труда рабочих				
	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	9,29		4,36
	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9,62	23,62	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60		0,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1711	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.	2 791,00	0,1	
411-0001	Вода	м ³	2,44	9,61	П
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.			
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м			98,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		227,22	40,50
Эксплуатация машин		руб.			48,82
Материальные ресурсы		руб.		302,55	
Всего, прямые затраты		руб.		529,77	89,32

Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-076 Укрытие газонов

Состав работ:

01. Укрытие газонов мешковиной с закреплением.

Измеритель: 100 м²

47-01-076-01 Укрытие обычных газонов и газонов на откосах мешковиной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Цена, руб.	47-01-076-01
1	Затраты труда рабочих			
	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	8,17	6,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	<u>87,17</u> 11,60	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.01-0081	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки	шт	1,53	40
101-2363	Мешковина джутовая	м ²	8,34	113,32
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		50,82
Эксплуатация машин		руб.		3,49
Материальные ресурсы		руб.		1 006,29
Всего, прямые затраты		руб.		1 060,60

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-034 Разработка траншей траншеекопателем с режущим диском .3	
Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-051 Стабилизация откосов.....4	4
Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-125 Срезка пней вручную5	5
Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-126 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу6	6
Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-127 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу 7	7
Таблица ТЭСНПиТЕР 01-02-128 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу8	8
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-044 Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м 10	10
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-079 Монтаж установки горизонтально направленного бурения 11	11
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-080 Демонтаж установки горизонтально направленного бурения 12	12
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-081 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН) 13	13
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-082 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН) 15	15
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-083 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) 18	18
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-084 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН) 22	22
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-085 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)..... 27	27
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-086 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН)..... 29	29

Таблица ТЭСНПиТЕР 04-01-087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)	33
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-02-005 Извлечение труб из скважины	37
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-04-008 Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении	40
Таблица ТЭСНПиТЕР 04-06-001 Перемещение станка	40
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-079 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 450 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм	41
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-080 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 550 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм	43
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-081 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 620 мм по технологии непрерывного полого шнека буровой установкой с крутящим моментом 250-350 кНм	45
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-082 Погружение винтовых свай гидровращателем	47
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-089 Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 1-2 групп вибропогружателем	48
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-093 Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой	51
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-196 Погружение металлических бурозавинчивающихся свай ...	53
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-197 Устройство траншей под глинистым раствором	57
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-199 Устройство свайных оснований из стальных труб диаметром 1420 мм длиной до 50 м в русле реки	61
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-200 Разработка грунта 1-2 группы методом гидроразмыва из полости стальных свай	63
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-198 Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай	63
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-201 Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении	64
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-202 Вырубка бетона из арматурного каркаса свай и свай-оболочек	65
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-203 Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания	66

Таблица ТЭСНПиТЕР 05-01-204 Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом	71
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-013 Устройство самораскрывающихся грунтовых анкеров якорного типа на склонах в горной местности	72
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-020 Изготовление буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ)	75
Таблица ТЭСНПиТЕР 05-03-030 Оголовник замораживающей колонки	76
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-01-300 Монтаж мелкощитовой опалубки	78
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-01-301 Демонтаж мелкощитовой опалубки	78
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-03-004 Установка анкерных болтов	79
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-03-009 Установка арматурных изделий при сооружении композитобетонных конструкций	79
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-001 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м	81
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-002 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м	83
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-003 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м	85
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-004 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м	86
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-006 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м	89
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-007 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м	91
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-008 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м	93
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-009 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м	94
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-011 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м	97
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-012 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м	99

Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-013 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м	101
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-014 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м	102
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-016 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м	105
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-017 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м	107
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-018 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м	109
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-019 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м	110
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-021 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м	113
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-022 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м	115
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-023 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м	117
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-23-024 Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м	118
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-001 Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий	121
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-002 Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий	122
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-003 Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий	122
Таблица ТЭСНПиТЕР 06-24-004 Бетонирование монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий	123
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-01-055 Устройство ворот и калиток	124
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-004 Установка колонн	125

Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-011 Установка панелей	126
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей	130
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-021 Установка блоков	132
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-022 Установка панелей наружных стен	135
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок	138
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-025 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей	140
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-026 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей	141
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	143
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин	146
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	147
Таблица ТЭСНПиТЕР 07-05-300 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей монтажной пеной	148
Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов	149
Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-007 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	150
Таблица ТЭСНПиТЕР 08-01-008 Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов	150
Таблица ТЭСНПиТЕР 08-02-018 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом	152
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-002 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)	153
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)	154
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-01-015 Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб	155
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-003 Монтаж люка противопожарного	155

Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-014 Заделка швов в местах примыкания.....	156
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-04-015 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей.....	156
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-007 Вырезка отверстий в металлоконструкциях.....	158
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-008 Облицовка заправочного островка.....	160
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-014 Установка номерных табличек.....	160
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-015 Установка флагодержателей стальных.....	161
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-05-016 Установка почтовых ящиков.....	161
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-08-007 Монтаж роллетных систем.....	161
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-09-001 Изготовление металлических конструкций.....	162
Таблица ТЭСНПиТЕР 09-09-002 Монтаж готовых металлических конструкций.....	163
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-300 Обшивка каркасных стен виниловым сайдингом.....	165
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-301 Заполнение каркаса перегородок утеплителем.....	165
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-037 Установка противомоскитных сеток.....	166
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-048 Установка рейки-добора.....	166
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-01-060 Установка и крепление наличников, раскладок.....	167
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-04-014 Устройство сантехнических перегородок.....	167
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-05-012 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами.....	168
Таблица ТЭСНПиТЕР 10-05-013 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами.....	169
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции.....	169
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-045 Устройство покрытий наливных.....	170
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей.....	171
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов.....	171
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках.....	172
Таблица ТЭСНПиТЕР 11-01-300 Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см.....	173

Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-002 Устройство кровель плоских.....	174
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-004 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	178
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-013 Утепление покрытий плитами	180
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-028 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков.....	180
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-032 Монтаж снегозадержателя.....	181
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-033 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения.....	181
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-034 Устройство обрешетки.....	182
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-035 Устройство металлической водосточной системы	183
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-040 Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения	183
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-041 Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом	185
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-300 Устройство кровель различных типов	185
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-301 Устройство карнизных свесов в кровлях из рулонных или штучных материалов	186
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-302 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	187
Таблица ТЭСНПиТЕР 12-01-303 Утепление чердачных перекрытий плитами из минеральной ваты.....	188
Таблица ТЭСНПиТЕР 13-08-016 Гидрофобизация бетонных поверхностей	188
Таблица ТЭСНПиТЕР 13-09-002 Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой	189
Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-006 Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения.....	189
Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-007 Антикоррозионная защита металлоконструкций и трубопроводов мастиками на основе синтетических смол.....	190
Таблица ТЭСНПиТЕР 13-11-022 Нанесение антикоррозионного покрытия на поверхности резервуара	191
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-300 Облицовка бетонными камнями	193
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-301 Устройство вертикальной однорядной стенки.....	194

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)	194
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-026 Облицовка наружных стен крупноразмерными керамогранитными плитами	195
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-028 Облицовка наружных стен бетонными камнями	196
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	197
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-057 Облицовка стен внутренних поверхностей листовыми материалами по готовому каркасу	197
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-091 Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций	198
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-093 Установка вентилируемых фасадов с люлек	198
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-094 Устройство вентилируемого фасада с облицовкой изделиями бетонными декоративно-облицовочными по вертикально-горизонтальной навесной системе с лесов	199
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-095 Устройство навесных вентилируемых фасадов по навесной системе из алюминиевых сплавов без утеплителя с креплением в межэтажное перекрытие	203
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-01-096 Устройство температурных швов при устройстве вентилируемого фасада	207
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей	208
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-027 Оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону	209
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами	210
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-008 Окраска белилами	211
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-020 Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	215
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-033 Окраска суриком металлических поверхностей	216
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-050 Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности ..	217
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-04-051 Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии	217
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-001 Оклеивка обоями	218
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-006 Оклеивка тканями	219

Таблица ТЭСНПиТЕР 15-06-008 Окраска обоев на флизелиновой основе	219
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-015 Установка системы защиты стен и углов (отбойников).....	220
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-018 Герметизация стыков между изделиями из природного камня.....	222
Таблица ТЭСНПиТЕР 15-07-019 Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями.....	222
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-03-001 Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб.....	224
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-03-002 Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб.....	225
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-04-005 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов.....	226
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-04-006 Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена	228
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-07-008 Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые	230
Таблица ТЭСНПиТЕР 16-07-009 Установка декоративных накладок (обводов) для труб	230
Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-009 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов.....	231
Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-010 Установка люков сантехнических (ревизионных), экранов под ванну.....	232
Таблица ТЭСНПиТЕР 17-01-011 Установка насосов погружных	233
Таблица ТЭСНПиТЕР 18-02-004 Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных).....	233
Таблица ТЭСНПиТЕР 18-02-005 Монтаж проточных водонагревателей электрических	234
Таблица ТЭСНПиТЕР 20-02-002 Установка решеток жалюзийных.....	234
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-007 Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	236
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-013 Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом	238
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-014 Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах	242

Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-015 Укладка стальных кожухов (футляров) в открытых траншеях	246
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб.....	251
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-005 Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении	253
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-006 Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов	254
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-04-007 Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона	255
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-004 Заделка битумом и прядью концов футляра	256
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-005 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	257
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-008 Протаскивание в футляр чугунных труб	260
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-05-010 Протаскивание в футляр железобетонных труб	262
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-06-013 Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы.....	265
Таблица ТЭСНПиТЕР 22-06-014 Устройство пригрузочных и опорных плит из сборного железобетона для колодцев из полимерных материалов.....	267
Таблица ТЭСНПиТЕР 23-01-030 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб.....	268
Таблица ТЭСНПиТЕР 23-04-001 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации.....	268
Таблица ТЭСНПиТЕР 23-04-011 Установка люка	269
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-300 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс"	271
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-301 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А"	272
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-302 Укладка трубопроводов из гофрированных стальных труб типа "Касафлекс"	274
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-303 Установка пресс-фитингов концевых с установкой концевого предохранителя на трубах "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"	275
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-304 Установка пресс-муфт для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"	277
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-305 Установка пресс-тройников для труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А"	279

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-306 Монтаж универсального кожуха в местах установки пресс-тройника (заделка стыка)	281
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-307 Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт (заделка стыка).....	281
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-308 Устройство стенового уплотнителя для прохода труб "Изопрофлекс", "Изопрофлекс А", "Касафлекс"	283
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-01-309 Установка фитингов концевых с установкой концевого предохранителя на трубах "Касафлекс"	284
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-001 Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом.....	285
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-002 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями	290
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-005 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости	292
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-006 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости	295
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-008 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом	298
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-009 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом	305
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-010 Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе	312
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-053 Монтаж задвижки стальной или чугунной для подземной установки на газопроводах.....	315
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-062 Установка цокольного газового ввода на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов	320
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов.....	326
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-073 Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах.....	328
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-080 Установка газовых свечей	330
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-082 Установка опознавательного знака протектора с земляными работами.....	331

Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-084 Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе, с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции	332
Таблица ТЭСНПиТЕР 24-02-092 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	333
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-300 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	335
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-035 Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки.....	336
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-066 Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада..	336
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-01-067 Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола.....	337
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-003 Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минераловатных волокон методом сухого торкретирования	338
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-050 Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом	338
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-015 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской	339
Таблица ТЭСНПиТЕР 26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом "Монолит"	340
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-02-023 Укладка полотна гибкого бетонного для защиты бетонных конструкций	341
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	342
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-008 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	342
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей.....	343
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-053.....	344
Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд	344
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-066 Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой	344
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-06-068 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную	346

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-009 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	347
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-010 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки.....	347
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-012 Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит	348
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-014 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"	348
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-07-016 Устройство садовых дорожек и площадок	349
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин...	351
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-001 Устройство защитных ограждений.....	351
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения.....	358
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных	360
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях	360
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-014 Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке	361
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-015 Демонтаж дорожных знаков.....	361
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-016 Разметка проезжей части краской	362
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-024 Установка противоослепляющих экранов	362
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-032 Нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение и бетонный бордюр.....	363
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-033	365
Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования	365
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-034 Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором полимерными лентами	365
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-037 Установка светофорных колонок.....	368
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-038 Установка дорожных знаков на металлических стойках и винтовых сваях	368
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-039 Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка)	369
Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-040 Устройство шумозащитного экрана	369

Таблица ТЭСНПиТЕР 27-09-041 Удаление разметки.....	371
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-02-025 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и путепроводов.....	373
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-024 Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения	376
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги	376
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-026 Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления .	378
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-027 Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений.....	379
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-041 Огрунтовка и окраска мостовых металлических конструкций лакокрасочными материалами	380
Таблица ТЭСНПиТЕР 30-08-101 Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов	380
Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-054 Устройство неармированных покрытий.....	384
Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-067 Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона толщиной 30 см	387
Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-068 Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см	390
Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-069 Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона	391
Таблица ТЭСНПиТЕР 31-01-070 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований аэродромных одежд.....	393
Таблица ТЭСНПиТЕР 32-04-005 Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей	394
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-03-010 Установка птицевозащитных устройств.....	395
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-04-018 Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных на линиях электропередачи	396
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-002 Бурение котлованов при установке опор контактной сети	397
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-003 Демонтаж опор контактной сети	397
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-006 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	398
Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-007 Окраска масляной краской стальных опор.....	399

Таблица ТЭСНПиТЕР 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых.....	399
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-01-014 Заполнение каркасов минераловатными плитами	400
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-01-015 Оклеивка стеклотканью	401
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-013 Устройство сварных кабельных колодцев из полимерных материалов, собранных на трассе.....	402
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-014 Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов	403
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-015 Врезка полиэтиленовых патрубков и манжет в полиэтиленовые кабельные колодцы.....	404
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-019 Устройство модульных кабельных колодцев из полимерных материалов	405
Таблица ТЭСНПиТЕР 34-02-020 Прокладка пакета микротрубок	405
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-01-025 Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах	407
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-01-026 Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами.....	407
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-001 Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами	408
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-002 Установка штучных фасонных природных камней.....	409
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-003 Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами	410
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-004 Облицовка колонн массивными гранитными камнями.....	410
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-005 Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных ...	411
Таблица ТЭСНПиТЕР 42-03-006 Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных	412
Таблица ТЭСНПиТЕР 44-01-054 Укладка мешков с инертными строительными материалами (ИСМ) на реках.....	413
Таблица ТЭСНПиТЕР 46-01-004 Усиление конструктивных элементов.....	421
Таблица ТЭСНПиТЕР 46-01-016 Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон	422
Таблица ТЭСНПиТЕР 46-03-004 Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях	423

Таблица ТЭСНПиТЕР 46-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза.....	436
Таблица ТЭСНПиТЕР 46-08-109 Подготовка поверхностей резервуара под антикоррозионное покрытие.....	437
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли	438
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-010 Расценки для корректировки таблиц с 47-01-004 по 47-01-008 при использовании готовых растительных смесей	438
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.....	439
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.....	439
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-075 Устройство системы полива	440
Таблица ТЭСНПиТЕР 47-01-076 Укрытие газонов	441